

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ

- ประเภท อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ
- สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- แบบเลขที่ 8732 เอกสารเลขที่ อส.ก.77/มีย./61 พื้นที่อาคาร 285 ตร.ม.
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น
- ราคาวัสดุ สำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563
- ราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 แจ้งราคาเมื่อเดือน ธันวาคม 2562

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลว.14 พ.ย. 2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย. 2560) FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม ค.ส.ล.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	2,635,348.88	2,778,798.87	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3027	3,433,068.99	3,619,941.29	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)	3,433,068.99	3,619,941.29	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	3,433,100.00	3,619,900.00	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 285 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา 12,045.96	12,701.40	บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายธานี โชติติกาม)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (ด้านบริหาร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ เวชวีริยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอรรถชัย ป้องคำ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขาฯ

(นายศุภกิจ ศรีสังข์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน




ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ	แบบเลขที่ :	8732	
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดะพวนหิน จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	อส.ก.77/นิตย./61	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม	961,585.18	1,105,035.17	
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	110,849.23	110,849.23	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม	74,003.00	74,003.00	
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา	110,427.00	110,427.00	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	387,731.00	387,731.00	
	1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง	179,935.00	179,935.00	
	1.2.4 งานพื้น-ผิวพื้น	280,300.00	280,300.00	
	1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง	35,475.00	35,475.00	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	130,025.00	130,025.00	
	1.2.7 งานทาสี	23,920.00	23,920.00	
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด	252,243.47	252,243.47	
	1.3 งานระบบประปา- สุขาภิบาล	88,855.00	88,855.00	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	2,635,348.88	2,778,798.87	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			
	2.2 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน			
	2.3 งานระบบพิเศษอื่นๆ			
	2.3.1 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้			
	2.3.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า			
	2.3.3 งานระบบโทรศัพท์			
	2.3.4 งานระบบเสียงห้องประชุม			
	2.3.5 งานระบบเสียงอาคาร			
	2.3.6 งานระบบเสียงห้องบรรยาย			
	2.3.7 งานระบบ JOINT BUSDUCT			
	2.3.8 งานระบบ MATV			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2			

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร



โครงการก่อสร้าง		อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ	แบบเลขที่ :	8732
สถานที่ก่อสร้าง		สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงพานหิน จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	อส.ก.77/มย./61
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินขั้นฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตกเข็ม	ตกเข็ม คอร.	
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) 3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	-	
4	กลุ่มงานที่ 4 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) 4.1 งานภูมิทัศน์	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	2,635,348.88	2,778,798.87	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	-	-	
	2.2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	-	-	
	2.1 งานระบบเสียงห้องประชุม	-	-	
	2.2 งานระบบเสียงอาคาร	-	-	
	2.3 งานระบบเสียงห้องบรรยาย	-	-	
	2.4 งานระบบ MATV	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	-	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	-	



 ชื่อ.....
 (ตำแหน่ง).....


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ	แบบเลขที่	8732
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	อส.ก.77/มีย./61
ผู้ประมาณการ		พื้นที่อาคาร	285 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา		วันที่ประมาณราคา	2 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ		วันที่ปรับราคา	
		สถาปนิก	
		วิศวกร	





ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	1)งานโครงสร้าง (ฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม)							
1	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	413.00	-	-	99.00	40,887.00	40,887.00
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	5.00	348.91	1,744.55	91.00	455.00	2,199.55
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	7.00	1,523.36	10,663.52	398.00	2,786.00	13,449.52
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 210 ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	107.00	1,570.09	167,999.63	485.00	51,895.00	219,894.63
5	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	ลบ.ฟ	659.00	280.00	184,520.00	-	-	184,520.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ(คิด30%ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ	198.00	260.00	51,480.00	-	-	51,480.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งไม้แบบ (100%)	ตร.ม	942.00	-	-	133.00	125,286.00	125,286.00
6	ตะปู	กก.	236.00	43.23	10,202.28	-	-	10,202.28
7	เหล็กเส้นกลม SR - 24							
	RB 6 มม.	กก.	1,267.00	20.56	26,049.52	4.10	5,194.70	31,244.22
	RB 9 มม.	กก.	3,637.00	20.56	74,776.72	4.10	14,911.70	89,688.42
	RB 12 มม.	กก.	1,612.00	20.19	32,539.83	3.30	5,319.60	37,859.43
	RB 15 มม.	กก.	2,213.00	20.19	44,671.62	3.30	7,302.90	51,974.52
	RB 19 มม.	กก.	3,441.00	20.56	70,746.96	2.90	9,978.90	80,725.86
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	365.00	60.75	22,173.75	-	-	22,173.75
	รวม 1)				697,568.38		264,016.80	961,585.18


 ๑/๑๕
 Mr. ๑๕๕

 ๑/๑๕

โครงการก่อสร้าง : อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร




ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2) งานโครงสร้าง(ฐานรากชนิดคอกเสาเข็ม คอร.)							
1	เสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยมตัน 0.15x0.15x6.00 ม.	ตัน	234.00	610.00	142,740.00	180.00	42,120.00	184,860.00
2	ชุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	102.00	-	-	99.00	10,098.00	10,098.00
3	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	5.00	348.91	1,744.55	91.00	455.00	2,199.55
4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	5.00	1,523.36	7,616.80	398.00	1,990.00	9,606.80
5	คอนกรีตผสมเสร็จ 210 ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	105.00	1,570.09	164,859.45	485.00	50,925.00	215,784.45
6	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	ลบ.พ.	662.00	280.00	185,360.00	-	-	185,360.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ(คิด30%ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.พ.	199.00	260.00	51,740.00	-	-	51,740.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งไม้แบบ (100%)	ตร.ม.	946.00	-	-	133.00	125,818.00	125,818.00
7	ตะปู	กก.	237.00	43.23	10,245.51	-	-	10,245.51
8	เหล็กเส้นกลม SR-24							
	RB 6 มม.	กก.	1,267.00	20.56	26,049.52	4.10	5,194.70	31,244.22
	RB 9 มม.	กก.	3,637.00	20.56	74,776.72	4.10	14,911.70	89,688.42
	RB 12 มม.	กก.	1,440.00	20.19	29,067.84	3.30	4,752.00	33,819.84
	RB 15 มม.	กก.	2,213.00	20.19	44,671.62	3.30	7,302.90	51,974.52
	RB 19 มม.	กก.	3,441.00	20.56	70,746.96	2.90	9,978.90	80,725.86
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	360.00	60.75	21,870.00	-	-	21,870.00
	รวม 2)				831,488.97		273,546.20	1,105,035.17
	1.1.2 งานโครงหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- C 150x50x20x3.2 มม.	ท่อน	2.00	1,210.28	2,420.56	-	-	2,420.56
	- C 100x50x20x3.2 มม.	ท่อน	71.00	953.27	67,682.17	-	-	67,682.17
	- C 75x45x15x2.3 มม.	ท่อน	13.00	478.50	6,220.50	-	-	6,220.50
	- L 30x30x3.2 มม.	ท่อน	11.00	186.00	2,046.00	-	-	2,046.00
2	แผ่นเหล็ก หนา 6 มม. ขนาด 0.30x0.30 ม.	แผ่น	20.00	140.00	2,800.00	-	-	2,800.00
3	น๊อต dia. 15 มม. ยาว 15 ซม.	ตัว	20.00	10.00	200.00	-	-	200.00
4	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	2,948.00	-	-	10.00	29,480.00	29,480.00
	รวม 1.1.2				81,369.23		29,480.00	110,849.23

โครงการก่อสร้าง : อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานวัสดุบุผนังหลังคา							
1	กระเบื้องลอนคู่สีเขียว 0.50x1.20 ม.	แผ่น	530.00	53.00	28,090.00	-	-	28,090.00
2	ครอบสันกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	50.00	53.00	2,650.00	-	-	2,650.00
3	ขอยึดกระเบื้อง	ตัว	630.00	2.50	1,575.00	-	-	1,575.00
4	เชิงชาย ไม้เนื้อแข็ง 1"x8"	ม.	72.00	190.00	13,680.00	47.00	3,384.00	17,064.00
5	ปิดลอนไม้เนื้อแข็ง 1"x6"	ม.	72.00	150.00	10,800.00	47.00	3,384.00	14,184.00
6	ค่าแรงบุผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	232.00	-	-	45.00	10,440.00	10,440.00
	รวม 1.2.1				56,795.00		17,208.00	74,003.00
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กอบสังกะสี 0.40 x1.20 ม.	ตร.ม.	137.00	280.00	38,360.00	75.00	10,275.00	48,635.00
2	กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.							
	โครงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60x0.60 ม. #	ตร.ม.	88.00	540.00	47,520.00	94.00	8,272.00	55,792.00
3	ไม้ขอบฝ้าสำเร็จรูป ขนาด 1/2"x2"	ม.	100.00	20.00	2,000.00	40.00	4,000.00	6,000.00
	รวม 1.2.2				87,880.00		22,547.00	110,427.00
	1.2.3 งานผนัง-ฝ้าผนัง							
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	365.00	294.00	107,310.00	89.00	32,485.00	139,795.00
2	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	1,177.00	60.00	70,620.00	82.00	96,514.00	167,134.00
3	ฉาบกระเบื้อง เคลือบสี 4"x4"	ตร.ม.	60.00	265.00	15,900.00	201.00	12,060.00	27,960.00
4	ฉาบกระเบื้องประดับฉาบเคลือบ	ตร.ม.	6.00	750.00	4,500.00	232.00	1,392.00	5,892.00
5	ก่อบล็อกแก้ว	ตร.ม.	4.44	1,500.00	6,660.00	200.00	888.00	7,548.00
6	ฉาบปูนสลัดปาดเกรียง	ตร.ม.	35.00	85.00	2,975.00	113.00	3,955.00	6,930.00
7	เสาเอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	328.00	55.00	18,040.00	44.00	14,432.00	32,472.00
	รวม 1.2.3				226,005.00		161,726.00	387,731.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ




สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.4 งานพื้น-ผิวพื้น							
1	หินขัดกับที่ฝังเส้น PVC สีดำ	ตร.ม.	254.00	285.00	72,390.00	153.00	38,862.00	111,252.00
2	ผิวบุกระเบื้องโมเสค 2" x 2"	ตร.ม.	27.00	575.00	15,525.00	174.00	4,698.00	20,223.00
3	ผิวบุกระเบื้องดินเผาไฟแรงสูง	ตร.ม.	19.00	700.00	13,300.00	159.00	3,021.00	16,321.00
4	ผิวปูนฉาบเรียบ	ตร.ม.	54.00	85.00	4,590.00	61.00	3,294.00	7,884.00
5	บัวเชิงผนังหินขัดสี สูง 0.10 ม.	ม.	147.00	90.00	13,230.00	75.00	11,025.00	24,255.00
	รวม 1.2.4				119,035.00		60,900.00	179,935.00
	1.2.5 งานประคบน้ำต่าง							
1	ป. 1 + ช่องแสง	ชุด	1.00	16,240.00	16,240.00	1,870.00	1,870.00	18,110.00
2	ป. 2 + ช่องแสง	ชุด	2.00	6,390.00	12,780.00	815.00	1,630.00	14,410.00
3	ป. 3 + ช่องแสง	ชุด	1.00	7,445.00	7,445.00	690.00	690.00	8,135.00
4	ป. 4 + ช่องแสง	ชุด	1.00	4,145.00	4,145.00	440.00	440.00	4,585.00
5	ป. 5 + ช่องแสง	ชุด	2.00	3,770.00	7,540.00	325.00	650.00	8,190.00
6	ป. 6 + ช่องแสง	ชุด	6.00	3,950.00	23,700.00	345.00	2,070.00	25,770.00
7	ป. 7	ชุด	4.00	1,645.00	6,580.00	165.00	660.00	7,240.00
8	ป. ช่องท้อ	ชุด	2.00	1,000.00	2,000.00	150.00	300.00	2,300.00
9	3น. 1 + 2 ส 1	ชุด	2.00	15,420.00	30,840.00	1,540.00	3,080.00	33,920.00
10	น. 2 + ช่องแสง	ชุด	12.00	4,490.00	53,880.00	450.00	5,400.00	59,280.00
11	1น. 3 + ช่องแสง	ชุด	2.00	2,210.00	4,420.00	220.00	440.00	4,860.00
12	2น. 3 + ช่องแสง	ชุด	2.00	3,860.00	7,720.00	390.00	780.00	8,500.00
13	3น. 4	ชุด	8.00	2,960.00	23,680.00	295.00	2,360.00	26,040.00
14	2น.4	ชุด	4.00	2,000.00	8,000.00	200.00	800.00	8,800.00
15	น. 5	ชุด	1.00	14,140.00	14,140.00	1,415.00	1,415.00	15,555.00
16	น. 6	ชุด	4.00	2,570.00	10,280.00	260.00	1,040.00	11,320.00
17	4น 7	ชุด	1.00	4,450.00	4,450.00	445.00	445.00	4,895.00
18	หน้าต่างลูกกรงเหล็กสี่เหลี่ยมตัน 6x6 มม.							
	- ขนาด 3-(0.90x 0.75 ม.)	ชุด	1.00	3,070.00	3,070.00	310.00	310.00	3,380.00
	- ขนาด 5-(0.80x 0.75 ม.)	ชุด	1.00	4,750.00	4,750.00	475.00	475.00	5,225.00
	- ขนาด 0.90x0.75	ชุด	5.00	1,060.00	5,300.00	105.00	525.00	5,825.00
19	ช่องแสงกระจกหนา 6 มม. ติดตายกรอบเหล็ก 1"x1" ขนาด 1/2 x 4.0 x 1.0 ม.	ชุด	1.00	3,600.00	3,600.00	360.00	360.00	3,960.00
	รวม 1.2.5				254,560.00		25,740.00	280,300.00

วิศวกร
 วิศวกร
 วิศวกร
 วิศวกร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.2.6 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์									
1	โถล้างมั่งของเคลือบขาวราดน้ำชนิดมีฐานในตัว	ชุด	4.00	1,450.00	5,800.00	150.00	600.00	6,400.00	
2	อ่างล้างมือแขวนผนังเคลือบขาว 16" x 20"	ชุด	4.00	2,670.00	10,680.00	450.00	1,800.00	12,480.00	
3	ก๊อกชุบโครเมียม	ชุด	9.00	350.00	3,150.00	25.00	225.00	3,375.00	
4	โถปัสสาวะชายแบบเข้ามุม	ชุด	2.00	3,730.00	7,460.00	450.00	900.00	8,360.00	
5	ราวพาดผ้าพลาสติกใส ยาว 0.60 ม.	ชุด	4.00	580.00	2,320.00	70.00	280.00	2,600.00	
6	ขอแขวนผ้าชุบโครเมียมแบบเขาควาง	ชุด	4.00	100.00	400.00	35.00	140.00	540.00	
7	ที่ใส่กระดาษชำระเคลือบขาว	ชุด	4.00	310.00	1,240.00	120.00	480.00	1,720.00	
รวม 1.2.6						31,050.00		4,425.00	35,475.00
1.2.7 งานทาสี									
1	สีอิมัลชันทาสีภายนอก	ตร.ม.	1,290.00	42.00	54,180.00	30.00	38,700.00	92,880.00	
2	สีน้ำมัน	ตร.ม.	185.00	47.00	8,695.00	38.00	7,030.00	15,725.00	
3	สีกันสนิม+สีน้ำมันทับหน้าโครงหลังคา	ตร.ม.	255.00	46.00	11,730.00	38.00	9,690.00	21,420.00	
รวม 1.2.7						74,605.00		55,420.00	130,025.00
1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด									
1	จุ่มกันโคลลูมิเนียมฝังเส้นไวลิ่งสีดำ 2 เส้น	ชุด	24.00	140.00	3,360.00	40.00	960.00	4,320.00	
2	ราวบันไดเหล็ก 1- dia. 3" + 2- dia. 2" สูง 0.80 ม.	ม.	8.00	650.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
3	ราวระเบียงแตนเลส 3- dia. 2"	ม.	2.00	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
4	ตัวหนังสือทองแดงรมดำแบบมานพ 2 สูง 0.20 ม.	ตัว	24.00	500.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
รวม 1.2.8						22,960.00		960.00	23,920.00

โครงการก่อสร้าง : อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.3 งานระบบประปา-สุขาภิบาล							
1	เดินท่อประปา ท่อ PVC. ชั้น 13.5	จุด	15.00	500.00	7,500.00	200.00	3,000.00	10,500.00
2	เดินท่อน้ำดื่ม , ท่อน้ำทิ้ง , ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC Class 8.5							
	- Dia. 1 1/2"	ท่อน	10.00	98.13	981.30	120.00	1,200.00	2,181.30
	- Dia. 2"	ท่อน	6.00	158.88	953.28	160.00	960.00	1,913.28
	- Dia. 2 1/2"	ท่อน	6.00	245.79	1,474.74	200.00	1,200.00	2,674.74
	- Dia. 4"	ท่อน	6.00	550.47	3,302.82	400.00	2,400.00	5,702.82
	- Dia. 6"	ท่อน	1.00	1,164.49	1,164.49	800.00	800.00	1,964.49
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทาสี	เหมา	1.00	6,419.00	6,419.00	1,926.00	1,926.00	8,345.00
3	ท่อระบายน้ำฝน							
	- PVC.8.5 Dia. 2"	ม.	68.00	158.88	10,803.84	40.00	2,720.00	13,523.84
	- เหล็กอบล้างกะสี Dia. 2"	ม.	3.00	187.00	561.00	90.00	270.00	831.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทาสี	เหมา	1.00	2,569.00	2,569.00	771.00	771.00	3,340.00
4	FLOOR DRAIN Dia. 2" แบบดักกลิ่น	ชุด	12.00	555.00	6,660.00	300.00	3,600.00	10,260.00
5	ROOF DRAIN Dia. 2"	ชุด	20.00	595.00	11,900.00	200.00	4,000.00	15,900.00
6	FLOOR CLEAN OUT Dia. 4"	ชุด	2.00	700.00	1,400.00	400.00	800.00	2,200.00
7	CLEAN OUT Dia. 4"	ชุด	2.00	126.00	252.00	200.00	400.00	652.00
8	VENT THROUGH ROOF DRAIN Dia. 1 1/2"	ชุด	1.00	455.00	455.00	200.00	200.00	655.00
9	รางระบายน้ำฝนสแตนเลส	ม.	40.00	500.00	20,000.00	-	-	20,000.00
10	SEPTIC TANK (DS.1600)	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00	5,400.00	5,400.00	17,400.00
11	FILTER TANK (DL. 1000)	ชุด	1.00	16,100.00	16,100.00	3,700.00	3,700.00	19,800.00
12	รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล.	ม.	70.00	1,140.00	79,800.00	360.00	25,200.00	105,000.00
13	บ่อพัก ค.ส.ล. ชนิดมีตะแกรงกรองขยะพร้อมฝาปิด	บ่อ	1.00	3,900.00	3,900.00	1,200.00	1,200.00	5,100.00
14	ท่อ ค.ส.ล. Dia. 0.30 ม. ประเภท 2 ชนิดปากกลิ้งราง	ม.	10.00	230.00	2,300.00	200.00	2,000.00	4,300.00
	รวม 1.3				190,496.47		61,747.00	252,243.47
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							
1	โคมฟลูออเรสเซนต์เปลี่ยนติดเพดาน หลอด LED (T8) 2x9 W	ชุด	23.00	1,025.00	23,575.00	115.00	2,645.00	26,220.00
2	FLU. 1 x 32 W.	ชุด	6.00	800.00	4,800.00	115.00	690.00	5,490.00
3	โคมฟลูออเรสเซนต์เปลี่ยนติดเพดาน หลอด LED (T8) 9 W	ชุด	4.00	540.00	2,160.00	115.00	460.00	2,620.00
4	โคมไฟกิ่ง LED (BULT) 1 x 5 W.	ชุด	5.00	620.00	3,100.00	165.00	825.00	3,925.00
5	เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่มือสายดิน	จุด	25.00	180.00	4,500.00	90.00	2,250.00	6,750.00
6	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียวฝั่งผนัง -1S	จุด	26.00	70.00	1,820.00	80.00	2,080.00	3,900.00
7	สวิตช์ไฟฟ้าสองทางฝั่งผนัง -S2	จุด	2.00	95.00	190.00	90.00	180.00	370.00
8	ตู้ PB-1 ขนาด 12 ช่อง 1เฟส 2สาย	ชุด	1.00	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	2,300.00
9	LOAD BREAK SWITCH 30A.2P	ตัว	1.00	4,500.00	4,500.00	100.00	100.00	4,600.00
10	CIRCUIT BREAKER 16 A.	ตัว	12.00	135.00	1,620.00	-	-	1,620.00
11	สายเมน THW. 2x10 ตร.มม.	ม.	30.00	70.00	2,100.00	32.00	960.00	3,060.00
12	ท่อ IMC Dia. 3/4"	ม.	15.00	72.00	1,080.00	28.00	420.00	1,500.00
13	GROUND ROD dia. 1/2" x 1.50 m.	ชุด	1.00	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00
14	เดินสายลอย	ชุด	63.00	300.00	18,900.00	100.00	6,300.00	25,200.00
	รวม 1.4				71,345.00		17,510.00	88,855.00

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ การก่อสร้าง อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน ตำบลตะพานหินอำเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๘๓,๔๐๐ บาท

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ ๒ ชั้น

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓,๖๑๙,๙๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๘ แผ่น ประกอบด้วย

๕.๑ แบบปร ๖

๕.๒ แบบปร ๕

๕.๓ แบบปร ๔

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นายธานี โชติภักดิ์

๖.๒ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล

๖.๓ นางกอบแก้ว เรืองธรรม

๖.๔ นายอรรถชัย ป้องคำ

๖.๕ นายศุภกิจ ศรีสังข์


.....
.....
.....
.....
.....