

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- เผยแพร่ราคากลางบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน/อาวุโส/ชำนาญการ จำนวน ๘ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
- Link ภายนอก:

๑.เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายอรรถชัย ป้องคำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายธานี โชติกคาม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวนวนนิตย์ เสงสาย)


ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการเป็นอาคาร
คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยร่วม
ตำบลห้วยร่วม อำเภอตงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๐๒๒,๗๐๐ บาท
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล.๒ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม
ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
- ๔.ราคากลางชนิดตอกเสาเข็ม คอร. คำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๑๓๑,๗๐๐ บาท
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๒ แผ่น
- ๕.๑ แบบปร ๖
- ๕.๒ แบบปร ๕
- ๕.๓ แบบปร ๔
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายธานี โชติคคาม
- ๖.๒ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
- ๖.๓ นางกอบแก้ว เรืองธรรม
- ๖.๔ นายอรรถชัย ป้องคำ
- ๖.๕ นายศุภกิจ ศรีสังข์

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ


นายชัชฉัตร ธรรมธิดาสกุล
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ					
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอคงเจริญ จังหวัดพิจิตร					
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	11057	เอกสารเลขที่	-	พื้นที่อาคาร	80 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	12	แผ่น	จำนวนชั้น 2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพิจิตร				ประจำเดือน	กันยายน 2563
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน				ตุลาคม	2560
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ	2	พฤศจิกายน พ.ศ. 2563	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อเดือน	พฤศจิกายน 2563

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนด


ราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลว.14 พ.ย. 2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย. 2560)

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญไช - เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคขนิต		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม ครอ.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	888,657.49	869,709.56	
	ราคารวมค่า Factor F	1,3012	1,3013	
		1,156,321.12	1,131,753.04	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	-	-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		1,156,321.12	1,131,753.04	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,156,300.00	1,131,700.00	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	80 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	14,453.75 บาท / ตร.ม.
				14,147.50


(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการ
(นายธานี โชติคาม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางกอบแก้ว เริงธรรม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอรรถชัย ป้องคำ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุกกิจ ศรีสังข์)

นาย.....
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ	แบบเลขที่	11057
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	-
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคานิต	
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		
1	กลุ่มงานที่ 1		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม		
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	353,982.06	335,034.13
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา	47,030.36	47,030.36
	1.2 งานสถาปัตยกรรม		
	1.2.1 งานหลังคา	36,885.00	36,885.00
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	39,597.00	39,597.00
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง	104,982.00	104,982.00
	1.2.4 งานผิวพื้น	38,799.00	38,799.00
	1.2.5 งานบันได และทางลาด	15,970.00	15,970.00
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง	78,205.00	78,205.00
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	20,400.00	20,400.00
	1.2.8 งานทาสี	21,312.00	21,312.00
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	4,350.00	4,350.00
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง	43,693.07	43,693.07
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย./61)	64,182.00	64,182.00
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	-	-
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน	-	-
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ	-	-
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	869,387.49	850,439.56
2	กลุ่มงานที่ 2		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	19,270.00	19,270.00
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	-	-
	ลงชื่อ.....กรรมการ		
	ลงชื่อ.....กรรมการ		
	ลงชื่อ.....กรรมการ		
	ลงชื่อ.....กรรมการ		
	ลงชื่อ.....กรรมการ		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	19,270.00	19,270.00

นาย.....
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ	แบบเลขที่	11057
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	-
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคชนิด	
		ไม่ต่อเติม	ต่อเติม คอร.
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	3.1 งานภูมิทัศน์	-	-
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	-
	รวมค่างานส่วนที่ 1	888,657.49	869,709.56
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	-
	2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	-	-
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	-
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)		
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	-	-
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	-

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ


 นายวัน ธรรมชัยกุล
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ			แบบเลขที่	11057
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอคงเจริญ จังหวัดพิจิตร			เอกสารเลขที่	-
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการจัดทำราคาฯ	กุมภาพันธ์ 2562	พื้นที่อาคาร	80	ตร.ม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข	คณะกรรมการจัดทำราคาฯ	2 พฤศจิกายน 2563	จำนวนชั้น	2	ชั้น
ผู้ตรวจสอบ					

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	1) งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1.00	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00
2	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	40.00	-	-	99.00	3,960.00	3,960.00
3	ทรายหยาบชนิดอัดแน่น	ลบ.ม.	5.00	420.56	2,102.80	91.00	455.00	2,557.80
4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	4.00	1,542.06	6,168.24	398.00	1,592.00	7,760.24
5	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	44.00	1,570.09	69,083.96	485.00	21,340.00	90,423.96
6	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	203.00	280.00	56,840.00	-	-	56,840.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	61.00	260.00	15,860.00	-	-	15,860.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	290.00	-	-	133.00	38,570.00	38,570.00
7	ตะปู	กก.	73.00	43.23	3,155.79	-	-	3,155.79
8	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	504.00	22.43	11,304.72	4.10	2,066.40	13,371.12
	- RB 9 มม.	กก.	855.00	22.43	19,177.65	4.10	3,505.50	22,683.15
9	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	910.00	21.50	19,565.00	3.30	3,003.00	22,568.00
	- DB 16 มม.	กก.	1,715.00	21.50	36,872.50	3.30	5,659.50	42,532.00
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	120.00	60.75	7,290.00	-	-	7,290.00
11	น้ำยากันซึม	ลิตร	7.00	30.00	210.00	-	-	210.00
12	พื้นสำเร็จห้องเรียบหนา 5 ซม.							
	รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	20.00	230.00	4,600.00	25.00	500.00	5,100.00
13	คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม.							
	@ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	20.00	195.00	3,900.00	35.00	700.00	4,600.00
	รวม 1)				272,630.66		81,351.40	353,982.06

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาว.....รองผู้อำนวยการ
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมงาน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ				แบบเลขที่ 11057				
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร				เอกสารเลขที่				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2) งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดตอกเข็ม คอร.)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1.00	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00
2	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. (คิดความยาวที่ 8.00 ม.)							
	รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ตัน	ตัน	15.00	1,780.00	26,700.00	540.00	8,100.00	34,800.00
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย	ตัน	15.00	-	-	200.00	3,000.00	3,000.00
4	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	28.00	-	-	99.00	2,772.00	2,772.00
5	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	1.00	420.56	420.56	91.00	91.00	511.56
6	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.00	1,542.06	1,542.06	398.00	398.00	1,940.06
7	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	27.00	1,570.09	42,392.43	485.00	13,095.00	55,487.43
8	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	200.00	280.00	56,000.00	-	-	56,000.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.พ.	60.00	260.00	15,600.00	-	-	15,600.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	286.00	-	-	133.00	38,038.00	38,038.00
9	ตะปู	กก.	72.00	43.23	3,112.56	-	-	3,112.56
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	504.00	22.43	11,304.72	4.10	2,066.40	13,371.12
	- RB 9 มม.	กก.	855.00	22.43	19,177.65	4.10	3,505.50	22,683.15
11	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	1,095.00	21.50	23,542.50	3.30	3,613.50	27,156.00
	- DB 16 มม.	กก.	1,115.00	21.50	23,972.50	3.30	3,679.50	27,652.00
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	107.00	60.75	6,500.25	-	-	6,500.25
13	น้ำยากันซึม	ลิตร	7.00	30.00	210.00	-	-	210.00
14	พื้นสำเร็จท้องเรียบหนา 5 ซม.							
	รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	20.00	230.00	4,600.00	25.00	500.00	5,100.00
15	คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม.							
	@ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	20.00	195.00	3,900.00	35.00	700.00	4,600.00
	รวม 2)				255,475.23		79,558.90	335,034.13

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ


 นายพริ้ม ธรรมพิศกุล
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ		แบบเลขที่ 11057						
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร		เอกสารเลขที่						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.1.2 งานโครงหลังคา								
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	ท่อน	16.00	539.72	8,635.52	-	-	8,635.52
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	20.00	604.21	12,084.20	-	-	12,084.20
	- C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	2.00	938.32	1,876.64	-	-	1,876.64
2	แผ่นเหล็ก							
	- ขนาด 200 x 300 x 10 มม.	แผ่น	5.00	110.00	550.00	-	-	550.00
	- Stiffener ขนาด 6 มม.	แผ่น	20.00	20.00	400.00	-	-	400.00
3	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	1,500.00	-	-	10.00	15,000.00	15,000.00
4	ทาสีโครงเหล็ก	ตร.ม.	101.00	46.00	4,646.00	38.00	3,838.00	8,484.00
	รวม (1.1.2)				28,192.36		18,838.00	47,030.36
1.2 งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1 งานหลังคา								
1	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่นลอนคู่	แผ่น	155.00	58.00	8,990.00	-	-	8,990.00
2	ครอบสัน	แผ่น	10.00	55.00	550.00	-	-	550.00
3	ครอบตะเฝ้าน	แผ่น	50.00	55.00	2,750.00	-	-	2,750.00
4	ครอบโค้ง 3 ทาง	แผ่น	3.00	55.00	165.00	-	-	165.00
5	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ชุด	236.00	2.50	590.00	-	-	590.00
6	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	82.00	-	-	50.00	4,100.00	4,100.00
7	รางน้ำตะเฝ	ม.	4.00	200.00	800.00	20.00	80.00	880.00
8	เชิงชาย,ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์ 20x1.6, 15x1.6 ซม.	ม.	35.00	220.00	7,700.00	73.00	2,555.00	10,255.00
9	ชุดแผ่นปิดเชิงชายกันนกสำเร็จรูป	ม.	35.00	25.00	875.00	10.00	350.00	1,225.00
10	แผ่นอลูมิเนียมพอลิซนิตพอลิย 2 ด้าน	ตร.ม.	82.00	70.00	5,740.00	20.00	1,640.00	7,380.00
	รวม (1.2.1)				28,160.00		8,725.00	36,885.00
1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	45.00	280.00	12,600.00	75.00	3,375.00	15,975.00
2	ยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ขอบลาด							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	6.00	312.00	1,872.00	75.00	450.00	2,322.00
3	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. เว้นร่อง 5 มม.							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	60.00	270.00	16,200.00	75.00	4,500.00	20,700.00
4	ช่องเปิด SERVICE สำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	จุด	1.00	600.00	600.00			600.00
	รวม (1.2.2)				31,272.00		8,325.00	39,597.00

ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

นายจรินทร์ ชรัสทีติกุล
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ

แบบเลขที่ 11057


สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.3 งานผนัง - ฝ้าผนัง								
1	ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	104.00	193.00	20,072.00	56.00	5,824.00	25,896.00
2	ก่ออิฐมวลเบา หนา 20 ซม.	ตร.ม.	4.00	528.00	2,112.00	78.00	312.00	2,424.00
3	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	22.00	294.00	6,468.00	89.00	1,958.00	8,426.00
4	ก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	ตร.ม.	6.00	600.00	3,600.00	167.00	1,002.00	4,602.00
5	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบา							
	- ภายใน	ตร.ม.	85.00	30.00	2,550.00	82.00	6,970.00	9,520.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	180.00	30.00	5,400.00	95.00	17,100.00	22,500.00
6	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมอญ							
	- ภายใน	ตร.ม.	16.00	60.00	960.00	82.00	1,312.00	2,272.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	14.00	60.00	840.00	95.00	1,330.00	2,170.00
7	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง							
	- ภายใน	ตร.ม.	12.00	70.00	840.00	100.00	1,200.00	2,040.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	18.00	70.00	1,260.00	115.00	2,070.00	3,330.00
8	ฉาบปูนเตรียมผิวสำหรับบุกระเบื้อง	ตร.ม.	22.00	45.00	990.00	70.00	1,540.00	2,530.00
9	ผิวบุกระเบื้องเซรามิก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	25.00	260.00	6,500.00	166.00	4,150.00	10,650.00
10	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.							
	- ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	50.00	55.00	2,750.00	44.00	2,200.00	4,950.00
	- ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	ม.	24.00	75.00	1,800.00	78.00	1,872.00	3,672.00
	รวม (1.2.3)				56,142.00		48,840.00	104,982.00
1.2.4 งานผิวพื้น								
1	ผิวบุกระเบื้องเซรามิกผิวมัน							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	40.00	315.00	12,600.00	158.00	6,320.00	18,920.00
2	ผิวบุกระเบื้องเซรามิกผิวด้านชนิดไม่ลื่น							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	7.00	315.00	2,205.00	158.00	1,106.00	3,311.00
3	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	20.00	100.00	2,000.00	87.00	1,740.00	3,740.00
4	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	24.00	90.00	2,160.00	82.00	1,968.00	4,128.00
5	บัวเชิงผนัง PVC. สูงประมาณ 0.10 ม.							
	หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ชนิดตัน	ม.	58.00	110.00	6,380.00	40.00	2,320.00	8,700.00
	รวม (1.2.4)				25,345.00		13,454.00	38,799.00


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ


ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

นาย..........
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ				แบบเลขที่ 11057				
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร				เอกสารเลขที่				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.5 งานบันได และทางลาด							
1	บันได 1							
	- ขึ้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ม.	14.00	315.00	4,410.00	158.00	2,212.00	6,622.00
	- ขานพักบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม	ตร.ม.	2.00	315.00	630.00	158.00	316.00	946.00
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้นพีวีซี 3 เส้น	ม.	16.00	140.00	2,240.00	40.00	640.00	2,880.00
	- ราวบันได ไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2"x3" ลบมุม ทำสี + เหล็กแบน ขนาด 6 x 50 มม. 4 เส้น เสาคเหล็กแบน ขนาด 6 x 50 มม. ทำสีดำ ความสูง 0.90 ม.	ม.	7.00	650.00	4,550.00	-	-	4,550.00
	- ท้องบันไดผิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	6.00	80.00	480.00	82.00	492.00	972.00
	รวม (1.2.5)				12,310.00		3,660.00	15,970.00
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง							
1	งานประตู							
	- D1	ชุด	1.00	9,000.00	9,000.00	1,350.00	1,350.00	10,350.00
	- D2	ชุด	3.00	3,655.00	10,965.00	460.00	1,380.00	12,345.00
	- D3	ชุด	2.00	4,255.00	8,510.00	500.00	1,000.00	9,510.00
	- D4	ชุด	1.00	4,745.00	4,745.00	500.00	500.00	5,245.00
	- D5	ชุด	1.00	2,170.00	2,170.00	340.00	340.00	2,510.00
2	งานหน้าต่าง							
	- W1	ชุด	1.00	3,600.00	3,600.00	510.00	510.00	4,110.00
	- W2	ชุด	3.00	2,835.00	8,505.00	350.00	1,050.00	9,555.00
	- W3	ชุด	1.00	3,580.00	3,580.00	350.00	350.00	3,930.00
	- W4	ชุด	2.00	2,520.00	5,040.00	350.00	700.00	5,740.00
	- W5	ชุด	4.00	1,080.00	4,320.00	230.00	920.00	5,240.00
	- W6	ชุด	1.00	5,400.00	5,400.00	1,880.00	1,880.00	7,280.00
	- W7	ชุด	1.00	2,160.00	2,160.00	230.00	230.00	2,390.00
	รวม (1.2.6)				67,995.00		10,210.00	78,205.00

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ


 นายชรัณ อรรถพิชญกุล
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ						แบบเลขที่ 11057		
สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร						เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง P55000	ชุด	2.00	1,765.00	3,530.00	450.00	900.00	4,430.00
2	สุขภัณฑ์นั่งราบสองชั้น ชนิดท่อลงพื้น P 11005	ชุด	2.00	2,320.00	4,640.00	450.00	900.00	5,540.00
3	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน (PM600K#6R(HM))	ชุด	2.00	270.00	540.00	35.00	70.00	610.00
4	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิดปิด (P97(HM))+PM1001Q56(HM))	ชุด	2.00	830.00	1,660.00	70.00	140.00	1,800.00
5	ที่ใส่กระดาษชำระ (PM7003(HM))	ชุด	2.00	380.00	760.00	70.00	140.00	900.00
6	ราวแขวนผ้า (PM7002(HM))	ชุด	4.00	540.00	2,160.00	70.00	280.00	2,440.00
7	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.50 x 0.70 ม. (MM004#B)	ชุด	2.00	790.00	1,580.00	70.00	140.00	1,720.00
8	หัวก๊อกล้างพื้น(PM1024Q28(HM))	ชุด	2.00	300.00	600.00	25.00	50.00	650.00
9	ที่วางสบู่ (PM7005(HM))	ชุด	2.00	260.00	520.00	70.00	140.00	660.00
10	STOP VALVE	ชุด	6.00	240.00	1,440.00	35.00	210.00	1,650.00
รวม (1.2.7)					17,430.00		2,970.00	20,400.00
1.2.8 งานทาสี								
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ภายใน	ตร.ม.	106.00	42.00	4,452.00	30.00	3,180.00	7,632.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	180.00	42.00	7,560.00	34.00	6,120.00	13,680.00
รวม (1.2.8)					12,012.00		9,300.00	21,312.00
1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด								
1	มัน้ำง ค.ส.ล. ผิวขัดมัน (DE.1)	ม.	1.00	600.00	600.00	-	-	600.00
2	ระแนง (แบบขยาย DE.2)	ชุด	3.00	1,250.00	3,750.00	-	-	3,750.00
รวม (1.2.9)					4,350.00		-	4,350.00

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ


 นายชรัณ จรุทนิสกุล
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ

แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอคงเจริญ จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC. CLASS 13.5							
	- Dia. 1 1/2"	ม.	5.00	34.35	171.75	30.00	150.00	321.75
	- Dia. 1"	ม.	18.00	20.33	365.94	30.00	540.00	905.94
	- Dia. 3/4"	ม.	11.00	13.09	143.99	30.00	330.00	473.99
	- Dia. 1/2"	ม.	14.00	10.75	150.50	30.00	420.00	570.50
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	748.96	748.96	224.69	224.69	973.65
1.2	BALL VALVE Dia. 3/4"	ชุด	3.00	340.00	1,020.00	200.00	600.00	1,620.00
1.3	GATE VALVE Dia. 1"	ชุด	2.00	556.00	1,112.00	200.00	400.00	1,512.00
1.3	WATER METER Dia. 1"	ชุด	1.00	955.00	955.00	200.00	200.00	1,155.00
1.3	FAUCET Dia. 1/2"	ชุด	1.00	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00
2	ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ							
2.1	ท่อ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 6"	ม.	2.00	273.37	546.74	200.00	400.00	946.74
	- Dia. 4"	ม.	15.00	128.51	1,927.65	100.00	1,500.00	3,427.65
	- Dia. 2"	ม.	22.00	36.22	796.84	40.00	880.00	1,676.84
	- Dia. 1 1/2"	ม.	1.00	23.13	23.13	30.00	30.00	53.13
	- Dia. 1 1/4"	ม.	1.00	17.52	17.52	30.00	30.00	47.52
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	2,649.50	2,649.50	794.85	794.85	3,444.36
2.2	FLOOR DRAIN Dia. 2"	ชุด	2.00	465.00	930.00	200.00	400.00	1,330.00
2.3	AREA DRAIN Dia. 2"	ชุด	3.00	530.00	1,590.00	200.00	600.00	2,190.00
2.4	VENT THROUGH ROOF (VTR) Dia. 2"	ชุด	1.00	294.00	294.00	200.00	200.00	494.00
2.5	FLOOR CLEAN OUT Dia. 4"	ชุด	2.00	700.00	1,400.00	400.00	800.00	2,200.00
2.6	ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX)							
	- Dia. 4"	ชุด	2.00	800.00	1,600.00	200.00	400.00	2,000.00
	- Dia. 2"	ชุด	6.00	450.00	2,700.00	100.00	600.00	3,300.00
3	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 800 ลิตร/วัน	ชุด	1.00	11,050.00	11,050.00	3,700.00	3,700.00	14,750.00
	รวม (1.3)				30,443.53		13,249.54	43,693.07

นายชรัตน์ ธรรมศิริกุล
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ

แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยร่วม ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร


เอกสารเลขที่


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย./61)								
1	ดวงโคม							
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 6 นิ้ว หลอด LED 7W ขั้ว E27							
	ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 700 LM (D1)	ชุด	17.00	405.00	6,885.00	115.00	1,955.00	8,840.00
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 6 นิ้ว หลอด LED 9W ขั้ว E27							
	ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 900 LM (D2)	ชุด	6.00	425.00	2,550.00	115.00	690.00	3,240.00
	- ดวงโคมซาลาเปา ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว หลอด LED ขนาดไม่เกิน 24W ฟลักซ์การส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 1,350 LM (D3)	ชุด	4.00	750.00	3,000.00	115.00	460.00	3,460.00
	- โคมเหล็กเปลือยหลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 9W. ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 LM (B2)	ชุด	4.00	540.00	2,160.00	115.00	460.00	2,620.00
	- โคมไฟกึ่งติดผนัง หลอด LED ขนาด 5W. ขั้ว E27 ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 500 LM	ชุด	2.00	600.00	1,200.00	165.00	330.00	1,530.00
2	สวิตช์ไฟฟ้าฝังผนัง							
	- สวิตช์ทางเดียว 1S	ชุด	6.00	70.00	420.00	80.00	480.00	900.00
	- สวิตช์ทางเดียว 2S	ชุด	2.00	100.00	200.00	90.00	180.00	380.00
	- สวิตช์ทางเดียว 3S	ชุด	2.00	130.00	260.00	100.00	200.00	460.00
	- สวิตช์สองทาง S2	ชุด	2.00	95.00	190.00	85.00	170.00	360.00
	- สวิตช์สองทาง 2S2	ชุด	2.00	140.00	280.00	95.00	190.00	470.00
3	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	ชุด	13.00	180.00	2,340.00	90.00	1,170.00	3,510.00
	- JUNCTION BOX	ชุด	4.00	50.00	200.00	90.00	360.00	560.00
4	สายไฟฟ้า							
	- IEC01 ขนาด 6 Sq.mm.	ม.	60.00	20.00	1,200.00	12.00	720.00	1,920.00
	- IEC01 ขนาด 4 Sq.mm.	ม.	385.00	12.00	4,620.00	10.00	3,850.00	8,470.00
	- IEC01 ขนาด 2.5 Sq.mm.	ม.	480.00	8.00	3,840.00	7.00	3,360.00	7,200.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1.00	966.00	966.00	-	-	966.00
5	ท่อร้อยสาย							
	- EMT Dia. 3/4"	ม.	15.00	37.00	555.00	24.00	360.00	915.00
	- EMT Dia. 1/2"	ม.	270.00	25.00	6,750.00	22.00	5,940.00	12,690.00
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1.00	1,461.00	1,461.00	-	-	1,461.00
6	CONSUMER UNIT (LP)							
	- LP แบบ 12 ช่อง Main : 50AT 2P 3W 240/415 VAC							
	ชนิดตู้รุ่นแยกวงจรกันดูด พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว							
	CB : 16AT 1P จำนวน 7 ลูก							
	CB : 32AT 1P จำนวน 1 ลูก	ชุด	1.00	8,100.00	3,930.00	300.00	500.00	4,230.00
	รวม (1.4.1)				43,007.00		21,175.00	64,182.00


นายชวรินทร์ ธรรมธิดิสกุล
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง


- ๑.ชื่อโครงการ การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการเป็นอาคาร
คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคงเจริญ
ตำบลวังจี้ใต้ อำเภอคงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๐๒๒,๗๐๐ บาท
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล.๒ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม
ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
- ๔.ราคากลางชนิดตอกเสาเข็ม คอร. จำนวน ๓ วัน ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๑๓๑,๗๐๐ บาท
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๒ แผ่น
- ๕.๑ แบบปร ๖
- ๕.๒ แบบปร ๕
- ๕.๓ แบบปร ๔
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายธานี โชติกคาม
- ๖.๒ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
- ๖.๓ นางกอบแก้ว เรืองธรรม
- ๖.๔ นายอรรถชัย ป้องคำ
- ๖.๕ นายศุภกิจ ศรีสังข์

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ


นายชรัตน์ ธรรมพิสิษฐกุล
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตงเจริญ ตำบลวังจืด อำเภอตงเจริญ จังหวัดพิจิตร
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	11057 เอกสารเลขที่ - พื้นที่อาคาร 80 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 12 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กันยายน 2563
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน ตุลาคม 2560
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ	2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 <input type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2563

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลว.14 พ.ย. 2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย. 2560) FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคานิต		หมายเหตุ
		ไม่ดอกเบี้ย	ดอกเบี้ย คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	888,657.49	869,709.56	
	ราคารวมค่า Factor F	1,156,321.12	1,131,753.04	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	-	-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		1,156,321.12	1,131,753.04	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,156,300.00	1,131,700.00	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 80 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	14,453.75	14,147.50 บาท / ตร.ม.

sv

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายธานี โชติคคาม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางกอบแก้ว เริงธรรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอรรถชัย ป้องคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภกิจ ศรีสังข์)

นายทรง อรสุทธิสกุล
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ	แบบเลขที่	11057
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคงเจริญ ตำบลวังจี้ใต้ อำเภอคงเจริญ จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	-
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคษนิต	
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	3.1 งานภูมิทัศน์	-	-
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	-
	รวมค่างานส่วนที่ 1	888,657.49	869,709.56
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสังซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสังซื้อ	-	-
	2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	-	-
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	-
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)		
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	-	-
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	-

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ

นายชวิน ธีรสุทธิสกุล
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ			แบบเลขที่	11057
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคงเจริญ ตำบลวังจี้ใต้ อำเภอคงเจริญ จังหวัดพิจิตร			เอกสารเลขที่	-
ผู้ประมาณราคา	คณะทำงานจัดทำราคา	กุมภาพันธ์ 2562	พื้นที่อาคาร	80	ตร.ม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข	คณะทำงานจัดทำราคา	2 พฤศจิกายน 2563	จำนวนชั้น	2	ชั้น
ผู้ตรวจสอบ					

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	1) งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1.00	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00
2	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	40.00	-	-	99.00	3,960.00	3,960.00
3	ทรายหยาบชนิดอัดแน่น	ลบ.ม.	5.00	420.56	2,102.80	91.00	455.00	2,557.80
4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	4.00	1,542.06	6,168.24	398.00	1,592.00	7,760.24
5	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	44.00	1,570.09	69,083.96	485.00	21,340.00	90,423.96
6	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	203.00	280.00	56,840.00	-	-	56,840.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	61.00	260.00	15,860.00	-	-	15,860.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	290.00	-	-	133.00	38,570.00	38,570.00
7	ตะปู	กก.	73.00	43.23	3,155.79	-	-	3,155.79
8	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	504.00	22.43	11,304.72	4.10	2,066.40	13,371.12
	- RB 9 มม.	กก.	855.00	22.43	19,177.65	4.10	3,505.50	22,683.15
9	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	910.00	21.50	19,565.00	3.30	3,003.00	22,568.00
	- DB 16 มม.	กก.	1,715.00	21.50	36,872.50	3.30	5,659.50	42,532.00
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	120.00	60.75	7,290.00	-	-	7,290.00
11	น้ำยากันซึม	ลิตร	7.00	30.00	210.00	-	-	210.00
12	พื้นสำเร็จห้องเรียบหนา 5 ซม.							
	รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	20.00	230.00	4,600.00	25.00	500.00	5,100.00
13	คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม.							
	@ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	20.00	195.00	3,900.00	35.00	700.00	4,600.00
	รวม 1)				272,630.66		81,351.40	353,982.06

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายชรัณ ธรรมชิตสกุล
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ				แบบเลขที่ 11057				
สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคงเจริญ ตำบลวังจี้ใต้ อำเภอคงเจริญ จังหวัดพิจิตร				เอกสารเลขที่				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2) งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดคอกเข็ม คอร.)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1.00	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00
2	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. (คิดความยาวที่ 8.00 ม.)							
	รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ตัน	ตัน	15.00	1,780.00	26,700.00	540.00	8,100.00	34,800.00
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย	ตัน	15.00	-	-	200.00	3,000.00	3,000.00
4	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	28.00	-	-	99.00	2,772.00	2,772.00
5	ทรายหยาบคัดอัดแน่น	ลบ.ม.	1.00	420.56	420.56	91.00	91.00	511.56
6	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.00	1,542.06	1,542.06	398.00	398.00	1,940.06
7	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	27.00	1,570.09	42,392.43	485.00	13,095.00	55,487.43
8	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	200.00	280.00	56,000.00	-	-	56,000.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	60.00	260.00	15,600.00	-	-	15,600.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	286.00	-	-	133.00	38,038.00	38,038.00
9	ตะปู	กก.	72.00	43.23	3,112.56	-	-	3,112.56
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	504.00	22.43	11,304.72	4.10	2,066.40	13,371.12
	- RB 9 มม.	กก.	855.00	22.43	19,177.65	4.10	3,505.50	22,683.15
11	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	1,095.00	21.50	23,542.50	3.30	3,613.50	27,156.00
	- DB 16 มม.	กก.	1,115.00	21.50	23,972.50	3.30	3,679.50	27,652.00
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	107.00	60.75	6,500.25	-	-	6,500.25
13	น้ำยากันซึม	ลิตร	7.00	30.00	210.00	-	-	210.00
14	พื้นสำเร็จท้องเรียบหนา 5 ซม.							
	รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	20.00	230.00	4,600.00	25.00	500.00	5,100.00
15	คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม.							
	@ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	20.00	195.00	3,900.00	35.00	700.00	4,600.00
	รวม 2)				255,475.23		79,558.90	335,034.13

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ


 นายชรัณ ธรรมพิศกุล
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ

แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคงเจริญ ตำบลวังจี้ใต้ อำเภอคงเจริญ จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.1.2 งานโครงหลังคา								
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	ท่อน	16.00	539.72	8,635.52	-	-	8,635.52
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	20.00	604.21	12,084.20	-	-	12,084.20
	- C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	2.00	938.32	1,876.64	-	-	1,876.64
2	แผ่นเหล็ก							
	- ขนาด 200 x 300 x 10 มม.	แผ่น	5.00	110.00	550.00	-	-	550.00
	- Stiffener ขนาด 6 มม.	แผ่น	20.00	20.00	400.00	-	-	400.00
3	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	1,500.00	-	-	10.00	15,000.00	15,000.00
4	ทาสีโครงเหล็ก	ตร.ม.	101.00	46.00	4,646.00	38.00	3,838.00	8,484.00
	รวม (1.1.2)				28,192.36		18,838.00	47,030.36
1.2 งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1 งานหลังคา								
1	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่นลอนคู่	แผ่น	155.00	58.00	8,990.00	-	-	8,990.00
2	ครอบสัน	แผ่น	10.00	55.00	550.00	-	-	550.00
3	ครอบตะเฒ่สัน	แผ่น	50.00	55.00	2,750.00	-	-	2,750.00
4	ครอบโค้ง 3 ทาง	แผ่น	3.00	55.00	165.00	-	-	165.00
5	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ชุด	236.00	2.50	590.00	-	-	590.00
6	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	82.00	-	-	50.00	4,100.00	4,100.00
7	รางน้ำตะเฒ่	ม.	4.00	200.00	800.00	20.00	80.00	880.00
8	เชิงชาย,ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์ 20x1.6, 15x1.6 ซม.	ม.	35.00	220.00	7,700.00	73.00	2,555.00	10,255.00
9	ชุดแผ่นปิดเชิงชายกันนกสำเร็จรูป	ม.	35.00	25.00	875.00	10.00	350.00	1,225.00
10	แผ่นอลูมิเนียมพอลิซนิตพอลิซ 2 ด้าน	ตร.ม.	82.00	70.00	5,740.00	20.00	1,640.00	7,380.00
	รวม (1.2.1)				28,160.00		8,725.00	36,885.00
1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	45.00	280.00	12,600.00	75.00	3,375.00	15,975.00
2	ยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ขอบลาด							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี							
	@ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	6.00	312.00	1,872.00	75.00	450.00	2,322.00
3	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. เว้นร่อง 5 มม.							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	60.00	270.00	16,200.00	75.00	4,500.00	20,700.00
4	ช่องเปิด SERVICE สำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	จุด	1.00	600.00	600.00	-	-	600.00
	รวม (1.2.2)				31,272.00		8,325.00	39,597.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ

แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคงเจริญ ตำบลวังจี้ใต้ อำเภอคงเจริญ จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.3 งานผนัง - ฝ้าผนัง							
1	ก่ออิฐมวลเบา ทหนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	104.00	193.00	20,072.00	56.00	5,824.00	25,896.00
2	ก่ออิฐมวลเบา ทหนา 20 ซม.	ตร.ม.	4.00	528.00	2,112.00	78.00	312.00	2,424.00
3	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	22.00	294.00	6,468.00	89.00	1,958.00	8,426.00
4	ก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	ตร.ม.	6.00	600.00	3,600.00	167.00	1,002.00	4,602.00
5	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบา							
	- ภายใน	ตร.ม.	85.00	30.00	2,550.00	82.00	6,970.00	9,520.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	180.00	30.00	5,400.00	95.00	17,100.00	22,500.00
6	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมอญ							
	- ภายใน	ตร.ม.	16.00	60.00	960.00	82.00	1,312.00	2,272.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	14.00	60.00	840.00	95.00	1,330.00	2,170.00
7	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง							
	- ภายใน	ตร.ม.	12.00	70.00	840.00	100.00	1,200.00	2,040.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	18.00	70.00	1,260.00	115.00	2,070.00	3,330.00
8	ฉาบปูนเตรียมผิวสำหรับบุกระเบื้อง	ตร.ม.	22.00	45.00	990.00	70.00	1,540.00	2,530.00
9	ผิวบุกระเบื้องเซรามิก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	25.00	260.00	6,500.00	166.00	4,150.00	10,650.00
10	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.							
	- ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	50.00	55.00	2,750.00	44.00	2,200.00	4,950.00
	- ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	ม.	24.00	75.00	1,800.00	78.00	1,872.00	3,672.00
	รวม (1.2.3)				56,142.00		48,840.00	104,982.00
	1.2.4 งานผิวพื้น							
1	ผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวมัน							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	40.00	315.00	12,600.00	158.00	6,320.00	18,920.00
2	ผิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวด้านชนิดไม่ลื่น							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	7.00	315.00	2,205.00	158.00	1,106.00	3,311.00
3	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	20.00	100.00	2,000.00	87.00	1,740.00	3,740.00
4	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	24.00	90.00	2,160.00	82.00	1,968.00	4,128.00
5	บัวเชิงผนัง PVC. สูงประมาณ 0.10 ม.							
	หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ชนิดตัน	ม.	58.00	110.00	6,380.00	40.00	2,320.00	8,700.00
	รวม (1.2.4)				25,345.00		13,454.00	38,799.00

นายชรัตน์ อรรถพิสิกุล
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ






โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ

แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคงเจริญ ตำบลวังจี้ใต้ อำเภอคงเจริญ จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.5 งานบันได และทางลาด							
1	บันได 1							
	- ขึ้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ม.	14.00	315.00	4,410.00	158.00	2,212.00	6,622.00
	- ขานพักบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	ตร.ม.	2.00	315.00	630.00	158.00	316.00	946.00
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้นพีวีซี 3 เส้น	ม.	16.00	140.00	2,240.00	40.00	640.00	2,880.00
	- ราวบันได ไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2"x3" ลบมุม ทำสี + เหล็กแบน ขนาด 6 x 50 มม. 4 เส้น เสาเหล็กแบน ขนาด 6 x 50 มม. ทำสีดำ ความสูง 0.90 ม.	ม.	7.00	650.00	4,550.00	-	-	4,550.00
	- ท้องบันไดผิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	6.00	80.00	480.00	82.00	492.00	972.00
	รวม (1.2.5)				12,310.00		3,660.00	15,970.00
	1.2.6 งานประตู่ - หน้าต่าง							
1	งานประตู่							
	- D1	ชุด	1.00	9,000.00	9,000.00	1,350.00	1,350.00	10,350.00
	- D2	ชุด	3.00	3,655.00	10,965.00	460.00	1,380.00	12,345.00
	- D3	ชุด	2.00	4,255.00	8,510.00	500.00	1,000.00	9,510.00
	- D4	ชุด	1.00	4,745.00	4,745.00	500.00	500.00	5,245.00
	- D5	ชุด	1.00	2,170.00	2,170.00	340.00	340.00	2,510.00
2	งานหน้าต่าง							
	- W1	ชุด	1.00	3,600.00	3,600.00	510.00	510.00	4,110.00
	- W2	ชุด	3.00	2,835.00	8,505.00	350.00	1,050.00	9,555.00
	- W3	ชุด	1.00	3,580.00	3,580.00	350.00	350.00	3,930.00
	- W4	ชุด	2.00	2,520.00	5,040.00	350.00	700.00	5,740.00
	- W5	ชุด	4.00	1,080.00	4,320.00	230.00	920.00	5,240.00
	- W6	ชุด	1.00	5,400.00	5,400.00	1,880.00	1,880.00	7,280.00
	- W7	ชุด	1.00	2,160.00	2,160.00	230.00	230.00	2,390.00
	รวม (1.2.6)				67,995.00		10,210.00	78,205.00

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ


 นายรังสรรค์ ธรรมพิทักษ์กุล
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.....

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ

แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคงเจริญ ตำบลวังจี้ใต้ อำเภอคงเจริญ จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง P55000	ชุด	2.00	1,765.00	3,530.00	450.00	900.00	4,430.00
2	สุขภัณฑ์นั่งราบสองชั้น ชนิดท่อลงพื้น P 11005	ชุด	2.00	2,320.00	4,640.00	450.00	900.00	5,540.00
3	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน (PM600K#6R(HM))	ชุด	2.00	270.00	540.00	35.00	70.00	610.00
4	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิดปิด (P97(HM))+PM1001Q56(HM))	ชุด	2.00	830.00	1,660.00	70.00	140.00	1,800.00
5	ที่ใส่กระดาษชำระ (PM7003(HM))	ชุด	2.00	380.00	760.00	70.00	140.00	900.00
6	ราวแขวนผ้า (PM7002(HM))	ชุด	4.00	540.00	2,160.00	70.00	280.00	2,440.00
7	กระเบื้องแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.50 x 0.70 ม. (MM004#B)	ชุด	2.00	790.00	1,580.00	70.00	140.00	1,720.00
8	หัวก๊อกล้างพื้น (PM1024Q28(HM))	ชุด	2.00	300.00	600.00	25.00	50.00	650.00
9	ที่วางสบู่ (PM7005(HM))	ชุด	2.00	260.00	520.00	70.00	140.00	660.00
10	STOP VALVE	ชุด	6.00	240.00	1,440.00	35.00	210.00	1,650.00
รวม (1.2.7)					17,430.00	2,970.00	20,400.00	
1.2.8 งานทาสี								
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ภายใน	ตร.ม.	106.00	42.00	4,452.00	30.00	3,180.00	7,632.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	180.00	42.00	7,560.00	34.00	6,120.00	13,680.00
รวม (1.2.8)					12,012.00	9,300.00	21,312.00	
1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด								
1	มัน้ำง ค.ส.ล. ผิวน้ำมัน (DE.1)	ม.	1.00	600.00	600.00	-	-	600.00
2	ระแนง (แบบขยาย DE.2)	ชุด	3.00	1,250.00	3,750.00	-	-	3,750.00
รวม (1.2.9)					4,350.00	-	4,350.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ


 นายชรัณ ธรสุทธิสกุล
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ				แบบเลขที่ 11057				
สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคงเจริญ ตำบลวังจี้ใต้ อำเภอคงเจริญ จังหวัดพิจิตร				เอกสารเลขที่				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง								
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC. CLASS 13.5							
	- Dia. 1 1/2"	ม.	5.00	34.35	171.75	30.00	150.00	321.75
	- Dia. 1"	ม.	18.00	20.33	365.94	30.00	540.00	905.94
	- Dia. 3/4"	ม.	11.00	13.09	143.99	30.00	330.00	473.99
	- Dia. 1/2"	ม.	14.00	10.75	150.50	30.00	420.00	570.50
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	748.96	748.96	224.69	224.69	973.65
1.2	BALL VALVE Dia. 3/4"	ชุด	3.00	340.00	1,020.00	200.00	600.00	1,620.00
1.3	GATE VALVE Dia. 1"	ชุด	2.00	556.00	1,112.00	200.00	400.00	1,512.00
1.3	WATER METER Dia. 1"	ชุด	1.00	955.00	955.00	200.00	200.00	1,155.00
1.3	FAUCET Dia. 1/2"	ชุด	1.00	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00
2	ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ							
2.1	ท่อ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 6"	ม.	2.00	273.37	546.74	200.00	400.00	946.74
	- Dia. 4"	ม.	15.00	128.51	1,927.65	100.00	1,500.00	3,427.65
	- Dia. 2"	ม.	22.00	36.22	796.84	40.00	880.00	1,676.84
	- Dia. 1 1/2"	ม.	1.00	23.13	23.13	30.00	30.00	53.13
	- Dia. 1 1/4"	ม.	1.00	17.52	17.52	30.00	30.00	47.52
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	2,649.50	2,649.50	794.85	794.85	3,444.36
2.2	FLOOR DRAIN Dia. 2"	ชุด	2.00	465.00	930.00	200.00	400.00	1,330.00
2.3	AREA DRAIN Dia. 2"	ชุด	3.00	530.00	1,590.00	200.00	600.00	2,190.00
2.4	VENT THROUGH ROOF (VTR) Dia. 2"	ชุด	1.00	294.00	294.00	200.00	200.00	494.00
2.5	FLOOR CLEAN OUT Dia. 4"	ชุด	2.00	700.00	1,400.00	400.00	800.00	2,200.00
2.6	ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX)							
	- Dia. 4"	ชุด	2.00	800.00	1,600.00	200.00	400.00	2,000.00
	- Dia. 2"	ชุด	6.00	450.00	2,700.00	100.00	600.00	3,300.00
3	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 800 ลิตร/วัน	ชุด	1.00	11,050.00	11,050.00	3,700.00	3,700.00	14,750.00
	รวม (1.3)				30,443.53		13,249.54	43,693.07

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

นาย..... ทรสุทธิสกุล
หัวหน้างานตรวจสอบ.....ภายใน

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ		แบบเลขที่ 11057						
สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคงเจริญ ตำบลวังจี้ใต้ อำเภอคงเจริญ จังหวัดพิจิตร		เอกสารเลขที่						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย./61)								
1	ดวงโคม							
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 นิ้ว หลอด LED 7W ขั้ว E27							
	ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 700 LM (D1)	ชุด	17.00	405.00	6,885.00	115.00	1,955.00	8,840.00
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 นิ้ว หลอด LED 9W ขั้ว E27							
	ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 900 LM (D2)	ชุด	6.00	425.00	2,550.00	115.00	690.00	3,240.00
	- ดวงโคมชาลาเปา ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว หลอด LED ขนาดไม่เกิน 24W ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,350 LM (D3)	ชุด	4.00	750.00	3,000.00	115.00	460.00	3,460.00
	- โคมเหล็กเปลือยหลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 9W. ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 LM (B2)	ชุด	4.00	540.00	2,160.00	115.00	460.00	2,620.00
	- โคมไฟกิ่งติดผนัง หลอด LED ขนาด 5W. ขั้ว E27							
	ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 500 LM	ชุด	2.00	600.00	1,200.00	165.00	330.00	1,530.00
2	สวิทช์ไฟฟ้าฝังผนัง							
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	ชุด	6.00	70.00	420.00	80.00	480.00	900.00
	- สวิทช์ทางเดียว 2S	ชุด	2.00	100.00	200.00	90.00	180.00	380.00
	- สวิทช์ทางเดียว 3S	ชุด	2.00	130.00	260.00	100.00	200.00	460.00
	- สวิทช์สองทาง S2	ชุด	2.00	95.00	190.00	85.00	170.00	360.00
	- สวิทช์สองทาง 2S2	ชุด	2.00	140.00	280.00	95.00	190.00	470.00
3	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	ชุด	13.00	180.00	2,340.00	90.00	1,170.00	3,510.00
	- JUNCTION BOX	ชุด	4.00	50.00	200.00	90.00	360.00	560.00
4	สายไฟฟ้า							
	- IEC01 ขนาด 6 Sq.mm.	ม.	60.00	20.00	1,200.00	12.00	720.00	1,920.00
	- IEC01 ขนาด 4 Sq.mm.	ม.	385.00	12.00	4,620.00	10.00	3,850.00	8,470.00
	- IEC01 ขนาด 2.5 Sq.mm.	ม.	480.00	8.00	3,840.00	7.00	3,360.00	7,200.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1.00	966.00	966.00	-	-	966.00
5	ท่อร้อยสาย							
	- EMT Dia. 3/4"	ม.	15.00	37.00	555.00	24.00	360.00	915.00
	- EMT Dia. 1/2"	ม.	270.00	25.00	6,750.00	22.00	5,940.00	12,690.00
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1.00	1,461.00	1,461.00	-	-	1,461.00
6	CONSUMER UNIT (LP)							
	- LP แบบ 12 ช่อง Main : 50AT 2P 3W 240/415 VAC							
	ชนิดตู้รุ่นแยกวงจรกันดูด พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว							
	CB : 16AT 1P จำนวน 7 ลูก							
	CB : 32AT 1P จำนวน 1 ลูก	ชุด	1.00	3,930.00	3,930.00	300.00	300.00	4,230.00
	รวม (1.4.1)							
					43,007.00		21,175.00	64,182.00

นายธรรม ธรรมานนท์
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง


- ๑.ชื่อโครงการ การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการเป็นอาคาร
คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงนาราง ตำบลบึงนาราง
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๐๒๒,๗๐๐ บาท
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล.๒ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม
ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
- ๔.ราคากลางชนิดตอกเสาเข็ม คอร. คำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๑๓๑,๗๐๐ บาท
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๒ แผ่น
- ๕.๑ แบบปร ๖
- ๕.๒ แบบปร ๕
- ๕.๓ แบบปร ๔
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายธานี โชติกคาม
- ๖.๒ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
- ๖.๓ นางกอบแก้ว เรืองธรรม
- ๖.๔ นายอรรถชัย ป้องคำ
- ๖.๕ นายศุภกิจ ศรีสังข์

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ


นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
หัวหน้างานตรวจวัดและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ


<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ					
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร					
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ					
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	11057	เอกสารเลขที่	-	พื้นที่อาคาร	80 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	12	แผ่น	จำนวนชั้น 2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักคชช.นี้เศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพิจิตร			ประจำเดือน	กันยายน	2563
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน				ตุลาคม	2560
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ	2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อเดือน	พฤศจิกายน	2563

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลว.14 พ.ย. 2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย. 2560) FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เรือโนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคานิต		หมายเหตุ
		ไม่ต่อเติม	ต่อเติม คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	888,657.49	869,709.56	
	ราคารวมค่า Factor F	1.3012	1,131,753.04	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	-	-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		1,156,321.12	1,131,753.04	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,156,300.00	1,131,700.00	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 80 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	14,453.75	บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการ
(นายธานี โชติคคาม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางกอบแก้ว เริงธรรม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอรรถชัย ป้องคำ)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายศุภกิจ ศรีสังข์)


นายชรินทร์ ธีรสุทธิสกุล
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ	แบบเลขที่	11057
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	-
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคานิต	
		ไม่ดอกเข็ม	ดอกเข็ม ครร.
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		
1	กลุ่มงานที่ 1		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม		
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	353,982.06	335,034.13
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา	47,030.36	47,030.36
	1.2 งานสถาปัตยกรรม		
	1.2.1 งานหลังคา	36,885.00	36,885.00
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	39,597.00	39,597.00
	1.2.3 งานผนัง - ฝ้าผนัง	104,982.00	104,982.00
	1.2.4 งานฉิวพื้น	38,799.00	38,799.00
	1.2.5 งานบันได และทางลาด	15,970.00	15,970.00
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง	78,205.00	78,205.00
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	20,400.00	20,400.00
	1.2.8 งานทาสี	21,312.00	21,312.00
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	4,350.00	4,350.00
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง	43,693.07	43,693.07
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/มี.ย./61)	64,182.00	64,182.00
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	-	-
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน	-	-
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ	-	-
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	869,387.49	850,439.56
2	กลุ่มงานที่ 2		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	ลงชื่อ..... 19,270.00	19,270.00
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....	-
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	19,270.00	19,270.00


 อนุมัติ อรรถวิสุทธิกุล
 หัวหน้ากองตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ	แบบเลขที่	11057
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	-
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคษนิค	
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	3.1 งานภูมิทัศน์	-	-
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	-
	รวมค่างานส่วนที่ 1	888,657.49	869,709.56
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	-
	2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	-	-
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	-
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)		
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต่องมี	-	-
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	-

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ


 นาย..... อรรถสิทธิ์สกุล
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ			แบบเลขที่	11057
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร			เอกสารเลขที่	-
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการจัดทำราคาฯ	กุมภาพันธ์ 2562	พื้นที่อาคาร	80	ตร.ม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข	คณะกรรมการจัดทำราคาฯ	2 พฤศจิกายน 2563	จำนวนชั้น	2	ชั้น
ผู้ตรวจสอบ					

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	1) งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1.00	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00
2	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	40.00	-	-	99.00	3,960.00	3,960.00
3	ทรายหยาบบดอัดแน่น	ลบ.ม.	5.00	420.56	2,102.80	91.00	455.00	2,557.80
4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	4.00	1,542.06	6,168.24	398.00	1,592.00	7,760.24
5	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	44.00	1,570.09	69,083.96	485.00	21,340.00	90,423.96
6	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	203.00	280.00	56,840.00	-	-	56,840.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	61.00	260.00	15,860.00	-	-	15,860.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	290.00	-	-	133.00	38,570.00	38,570.00
7	ตะปู	กก.	73.00	43.23	3,155.79	-	-	3,155.79
8	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	504.00	22.43	11,304.72	4.10	2,066.40	13,371.12
	- RB 9 มม.	กก.	855.00	22.43	19,177.65	4.10	3,505.50	22,683.15
9	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	910.00	21.50	19,565.00	3.30	3,003.00	22,568.00
	- DB 16 มม.	กก.	1,715.00	21.50	36,872.50	3.30	5,659.50	42,532.00
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	120.00	60.75	7,290.00	-	-	7,290.00
11	น้ำยากันซึม	ลิตร	7.00	30.00	210.00	-	-	210.00
12	พื้นสำเร็จท้องเรียบหนา 5 ซม.							
	รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	20.00	230.00	4,600.00	25.00	500.00	5,100.00
13	คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม.							
	@ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	20.00	195.00	3,900.00	35.00	700.00	4,600.00
	รวม 1)				272,630.66		81,351.40	353,982.06

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายกรัณ ธรรมวิมลกุล

หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมการ

สำนักงานสาขา.....

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ

แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2) งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดตอกเข็ม คอร.)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1.00	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00
2	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. (คิดความยาวที่ 8.00 ม.)							
	รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ตัน	ตัน	15.00	1,780.00	26,700.00	540.00	8,100.00	34,800.00
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย	ตัน	15.00	-	-	200.00	3,000.00	3,000.00
4	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	28.00	-	-	99.00	2,772.00	2,772.00
5	ทรายหยาบบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1.00	420.56	420.56	91.00	91.00	511.56
6	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.00	1,542.06	1,542.06	398.00	398.00	1,940.06
7	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	27.00	1,570.09	42,392.43	485.00	13,095.00	55,487.43
8	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	200.00	280.00	56,000.00	-	-	56,000.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	60.00	260.00	15,600.00	-	-	15,600.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	286.00	-	-	133.00	38,038.00	38,038.00
9	ตะปู	กก.	72.00	43.23	3,112.56	-	-	3,112.56
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	504.00	22.43	11,304.72	4.10	2,066.40	13,371.12
	- RB 9 มม.	กก.	855.00	22.43	19,177.65	4.10	3,505.50	22,683.15
11	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	1,095.00	21.50	23,542.50	3.30	3,613.50	27,156.00
	- DB 16 มม.	กก.	1,115.00	21.50	23,972.50	3.30	3,679.50	27,652.00
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	107.00	60.75	6,500.25	-	-	6,500.25
13	น้ำยากันซึม	ลิตร	7.00	30.00	210.00	-	-	210.00
14	พื้นสำเร็จท้องเรียบหนา 5 ซม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	20.00	230.00	4,600.00	25.00	500.00	5,100.00
15	คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม. @ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	20.00	195.00	3,900.00	35.00	700.00	4,600.00
	รวม 2)				255,475.23		79,558.90	335,034.13

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ

นายชรัณ ทรสุทธิสกุล
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ

แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.1.2 งานโครงหลังคา								
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	ท่อน	16.00	539.72	8,635.52	-	-	8,635.52
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	20.00	604.21	12,084.20	-	-	12,084.20
	- C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	2.00	938.32	1,876.64	-	-	1,876.64
2	แผ่นเหล็ก							
	- ขนาด 200 x 300 x 10 มม.	แผ่น	5.00	110.00	550.00	-	-	550.00
	- Stiffener ขนาด 6 มม.	แผ่น	20.00	20.00	400.00	-	-	400.00
3	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	1,500.00	-	-	10.00	15,000.00	15,000.00
4	ทาสีโครงเหล็ก	ตร.ม.	101.00	46.00	4,646.00	38.00	3,838.00	8,484.00
	รวม (1.1.2)				28,192.36		18,838.00	47,030.36
1.2 งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1 งานหลังคา								
1	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่นลอนคู่	แผ่น	155.00	58.00	8,990.00	-	-	8,990.00
2	ครอบสัน	แผ่น	10.00	55.00	550.00	-	-	550.00
3	ครอบตะแ่งสัน	แผ่น	50.00	55.00	2,750.00	-	-	2,750.00
4	ครอบโค้ง 3 ทาง	แผ่น	3.00	55.00	165.00	-	-	165.00
5	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ชุด	236.00	2.50	590.00	-	-	590.00
6	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	82.00	-	-	50.00	4,100.00	4,100.00
7	รางน้ำตะแ่ง	ม.	4.00	200.00	800.00	20.00	80.00	880.00
8	เชิงชาย,เปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์ 20x1.6, 15x1.6 ซม.	ม.	35.00	220.00	7,700.00	73.00	2,555.00	10,255.00
9	ชุดแผ่นปิดเชิงชายกันลมสำเร็จรูป	ม.	35.00	25.00	875.00	10.00	350.00	1,225.00
10	แผ่นอลูมิเนียมพอลิซนิตพอลิย 2 ด้าน	ตร.ม.	82.00	70.00	5,740.00	20.00	1,640.00	7,380.00
	รวม (1.2.1)				28,160.00		8,725.00	36,885.00
1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	45.00	280.00	12,600.00	75.00	3,375.00	15,975.00
2	ยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ขอบลาด							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	6.00	312.00	1,872.00	75.00	450.00	2,322.00
3	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. เว้นร่อง 5 มม.							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	60.00	270.00	16,200.00	75.00	4,500.00	20,700.00
4	ช่องเปิด SERVICE สำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	จุด	1.00	600.00	600.00	-	-	600.00
	รวม (1.2.2)				31,272.00		8,825.00	39,597.00

นายธรรม ธรรมสิทธิ์กุล
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ






แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	104.00	193.00	20,072.00	56.00	5,824.00	25,896.00
2	ก่ออิฐมวลเบา หนา 20 ซม.	ตร.ม.	4.00	528.00	2,112.00	78.00	312.00	2,424.00
3	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	22.00	294.00	6,468.00	89.00	1,958.00	8,426.00
4	ก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	ตร.ม.	6.00	600.00	3,600.00	167.00	1,002.00	4,602.00
5	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบา							
	- ภายใน	ตร.ม.	85.00	30.00	2,550.00	82.00	6,970.00	9,520.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	180.00	30.00	5,400.00	95.00	17,100.00	22,500.00
6	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมอญ							
	- ภายใน	ตร.ม.	16.00	60.00	960.00	82.00	1,312.00	2,272.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	14.00	60.00	840.00	95.00	1,330.00	2,170.00
7	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง							
	- ภายใน	ตร.ม.	12.00	70.00	840.00	100.00	1,200.00	2,040.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	18.00	70.00	1,260.00	115.00	2,070.00	3,330.00
8	ฉาบปูนเตรียมผิวสำหรับบุกระเบื้อง	ตร.ม.	22.00	45.00	990.00	70.00	1,540.00	2,530.00
9	ผิวบุกระเบื้องเซรามิค ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	25.00	260.00	6,500.00	166.00	4,150.00	10,650.00
10	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.							
	- ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	50.00	55.00	2,750.00	44.00	2,200.00	4,950.00
	- ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	ม.	24.00	75.00	1,800.00	78.00	1,872.00	3,672.00
	รวม (1.2.3)				56,142.00		48,840.00	104,982.00
	1.2.4 งานผิวพื้น							
1	ผิวบุกระเบื้องเซรามิคผิวมัน							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	40.00	315.00	12,600.00	158.00	6,320.00	18,920.00
2	ผิวบุกระเบื้องเซรามิคผิวด้านชนิดไม่ลื่น							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	7.00	315.00	2,205.00	158.00	1,106.00	3,311.00
3	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	20.00	100.00	2,000.00	87.00	1,740.00	3,740.00
4	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	24.00	90.00	2,160.00	82.00	1,968.00	4,128.00
5	บัวเชิงผนัง PVC. สูงประมาณ 0.10 ม.							
	หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ชนิดตัน	ม.	58.00	110.00	6,380.00	40.00	2,320.00	8,700.00
	รวม (1.2.4)				25,345.00		13,454.00	38,799.00

นายธานี ธรรมสิทธิ์กุล
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมค่าใช้จ่าย
สำนักงานสาธารณสุข

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ

แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.5 งานบันได และทางลาด							
1	บันได 1							
	- ชั้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ม.	14.00	315.00	4,410.00	158.00	2,212.00	6,622.00
	- ขานพักบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	ตร.ม.	2.00	315.00	630.00	158.00	316.00	946.00
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้นพีวีซี 3 เส้น	ม.	16.00	140.00	2,240.00	40.00	640.00	2,880.00
	- ราวบันได ไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2"x3" สบมุม ทำสี + เหล็กแบน ขนาด 6 x 50 มม. 4 เส้น เสาเหล็กแบน ขนาด 6 x 50 มม. ทำสีดำ ความสูง 0.90 ม.	ม.	7.00	650.00	4,550.00	-	-	4,550.00
	- ท้องบันไดผิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	6.00	80.00	480.00	82.00	492.00	972.00
	รวม (1.2.5)				12,310.00		3,660.00	15,970.00
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง							
1	งานประตู							
	- D1	ชุด	1.00	9,000.00	9,000.00	1,350.00	1,350.00	10,350.00
	- D2	ชุด	3.00	3,655.00	10,965.00	460.00	1,380.00	12,345.00
	- D3	ชุด	2.00	4,255.00	8,510.00	500.00	1,000.00	9,510.00
	- D4	ชุด	1.00	4,745.00	4,745.00	500.00	500.00	5,245.00
	- D5	ชุด	1.00	2,170.00	2,170.00	340.00	340.00	2,510.00
2	งานหน้าต่าง							
	- W1	ชุด	1.00	3,600.00	3,600.00	510.00	510.00	4,110.00
	- W2	ชุด	3.00	2,835.00	8,505.00	350.00	1,050.00	9,555.00
	- W3	ชุด	1.00	3,580.00	3,580.00	350.00	350.00	3,930.00
	- W4	ชุด	2.00	2,520.00	5,040.00	350.00	700.00	5,740.00
	- W5	ชุด	4.00	1,080.00	4,320.00	230.00	920.00	5,240.00
	- W6	ชุด	1.00	5,400.00	5,400.00	1,880.00	1,880.00	7,280.00
	- W7	ชุด	1.00	2,160.00	2,160.00	230.00	230.00	2,390.00
	รวม (1.2.6)				67,995.00		10,210.00	78,205.00


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ


นายสรjit ธรรมชิตกุล
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร





โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ

แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง P55000	ชุด	2.00	1,765.00	3,530.00	450.00	900.00	4,430.00
2	สุขภัณฑ์นั่งรบบสองชั้น ชนิดท่อลงพื้น P 11005	ชุด	2.00	2,320.00	4,640.00	450.00	900.00	5,540.00
3	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน (PM600K#6R(HM))	ชุด	2.00	270.00	540.00	35.00	70.00	610.00
4	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมมวลวเปิดปิด (P97(HM))+PM1001Q56(HM))	ชุด	2.00	830.00	1,660.00	70.00	140.00	1,800.00
5	ที่ใส่กระดาษชำระ (PM7003(HM))	ชุด	2.00	380.00	760.00	70.00	140.00	900.00
6	ราวแขวนผ้า (PM7002(HM))	ชุด	4.00	540.00	2,160.00	70.00	280.00	2,440.00
7	กระเบื้องแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.50 x 0.70 ม. (MM004#B)	ชุด	2.00	790.00	1,580.00	70.00	140.00	1,720.00
8	หัวก๊อกล้างพื้น(PM1024Q28(HM))	ชุด	2.00	300.00	600.00	25.00	50.00	650.00
9	ที่วางสบู่ (PM7005(HM))	ชุด	2.00	260.00	520.00	70.00	140.00	660.00
10	STOP VALVE	ชุด	6.00	240.00	1,440.00	35.00	210.00	1,650.00
รวม (1.2.7)					17,430.00		2,970.00	20,400.00
1.2.8 งานทาสี								
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ภายใน	ตร.ม.	106.00	42.00	4,452.00	30.00	3,180.00	7,632.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	180.00	42.00	7,560.00	34.00	6,120.00	13,680.00
รวม (1.2.8)					12,012.00		9,300.00	21,312.00
1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด								
1	ม้านั่ง ค.ส.ล. ผิวขัดมัน (DE.1)	ม.	1.00	600.00	600.00	-	-	600.00
2	ระแนง (แบบขยาย DE.2)	ชุด	3.00	1,250.00	3,750.00	-	-	3,750.00
รวม (1.2.9)					4,350.00		-	4,350.00

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ


 นายชรัณ ธรรมธิสกุล
 หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ.....

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ

แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC. CLASS 13.5							
	- Dia. 1 1/2"	ม.	5.00	34.35	171.75	30.00	150.00	321.75
	- Dia. 1"	ม.	18.00	20.33	365.94	30.00	540.00	905.94
	- Dia. 3/4"	ม.	11.00	13.09	143.99	30.00	330.00	473.99
	- Dia. 1/2"	ม.	14.00	10.75	150.50	30.00	420.00	570.50
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	748.96	748.96	224.69	224.69	973.65
1.2	BALL VALVE Dia. 3/4"	ชุด	3.00	340.00	1,020.00	200.00	600.00	1,620.00
1.3	GATE VALVE Dia. 1"	ชุด	2.00	556.00	1,112.00	200.00	400.00	1,512.00
1.3	WATER METER Dia. 1"	ชุด	1.00	955.00	955.00	200.00	200.00	1,155.00
1.3	FAUCET Dia. 1/2"	ชุด	1.00	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00
2	ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายอากาศ							
2.1	ท่อ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 6"	ม.	2.00	273.37	546.74	200.00	400.00	946.74
	- Dia. 4"	ม.	15.00	128.51	1,927.65	100.00	1,500.00	3,427.65
	- Dia. 2"	ม.	22.00	36.22	796.84	40.00	880.00	1,676.84
	- Dia. 1 1/2"	ม.	1.00	23.13	23.13	30.00	30.00	53.13
	- Dia. 1 1/4"	ม.	1.00	17.52	17.52	30.00	30.00	47.52
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	2,649.50	2,649.50	794.85	794.85	3,444.36
2.2	FLOOR DRAIN Dia. 2"	ชุด	2.00	465.00	930.00	200.00	400.00	1,330.00
2.3	AREA DRAIN Dia. 2"	ชุด	3.00	530.00	1,590.00	200.00	600.00	2,190.00
2.4	VENT THROUGH ROOF (VTR) Dia. 2"	ชุด	1.00	294.00	294.00	200.00	200.00	494.00
2.5	FLOOR CLEAN OUT Dia. 4"	ชุด	2.00	700.00	1,400.00	400.00	800.00	2,200.00
2.6	ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX)							
	- Dia. 4"	ชุด	2.00	800.00	1,600.00	200.00	400.00	2,000.00
	- Dia. 2"	ชุด	6.00	450.00	2,700.00	100.00	600.00	3,300.00
3	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 800 ลิตร/วัน	ชุด	1.00	11,050.00	11,050.00	3,700.00	3,700.00	14,750.00
	รวม (1.3)				30,443.53		13,249.54	43,693.07

นายพัลลภ ทรสุทธิสกุล
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ

แบบเลขที่ 11057

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลบึงนาราง ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/นิ.ย./61)							
1	ดวงโคม							
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 นิ้ว หลอด LED 7W ขั้ว E27							
	ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 700 LM (D1)	ชุด	17.00	405.00	6,885.00	115.00	1,955.00	8,840.00
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 นิ้ว หลอด LED 9W ขั้ว E27							
	ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 900 LM (D2)	ชุด	6.00	425.00	2,550.00	115.00	690.00	3,240.00
	- ดวงโคมชาลาเปา ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว หลอด LED ขนาดไม่เกิน 24W ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,350 LM (D3)	ชุด	4.00	750.00	3,000.00	115.00	460.00	3,460.00
	- โคมเหล็กเปลือยหลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 9W. ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 LM (B2)	ชุด	4.00	540.00	2,160.00	115.00	460.00	2,620.00
	- โคมไฟกึ่งติดผนัง หลอด LED ขนาด 5W. ขั้ว E27							
	ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 500 LM	ชุด	2.00	600.00	1,200.00	165.00	330.00	1,530.00
2	สวิทช์ไฟฟ้าผิงผนัง							
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	ชุด	6.00	70.00	420.00	80.00	480.00	900.00
	- สวิทช์ทางเดียว 2S	ชุด	2.00	100.00	200.00	90.00	180.00	380.00
	- สวิทช์ทางเดียว 3S	ชุด	2.00	130.00	260.00	100.00	200.00	460.00
	- สวิทช์สองทาง S2	ชุด	2.00	95.00	190.00	85.00	170.00	360.00
	- สวิทช์สองทาง 2S2	ชุด	2.00	140.00	280.00	95.00	190.00	470.00
3	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	ชุด	13.00	180.00	2,340.00	90.00	1,170.00	3,510.00
	- JUNCTION BOX	ชุด	4.00	50.00	200.00	90.00	360.00	560.00
4	สายไฟฟ้า							
	- IEC01 ขนาด 6 Sq.mm.	ม.	60.00	20.00	1,200.00	12.00	720.00	1,920.00
	- IEC01 ขนาด 4 Sq.mm.	ม.	385.00	12.00	4,620.00	10.00	3,850.00	8,470.00
	- IEC01 ขนาด 2.5 Sq.mm.	ม.	480.00	8.00	3,840.00	7.00	3,360.00	7,200.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1.00	966.00	966.00	-	-	966.00
5	ท่อร้อยสาย							
	- EMT Dia. 3/4"	ม.	15.00	37.00	555.00	24.00	360.00	915.00
	- EMT Dia. 1/2"	ม.	270.00	25.00	6,750.00	22.00	5,940.00	12,690.00
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1.00	1,461.00	1,461.00	-	-	1,461.00
6	CONSUMER UNIT (LP)							
	- LP แบบ 12 ช่อง Main : 50AT 2P 3W 240/415 VAC							
	ชนิดตู้รุ่นแยกวงจรกันดูด พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว							
	CB : 16AT 1P จำนวน 7 ลูก							
	CB : 32AT 1P จำนวน 1 ลูก	ชุด	1.00	3,930.00	3,930.00	300.00	300.00	4,230.00
	รวม (1.4.1)				43,007.00	21,175.00		64,182.00

นายกรัณ ฐาสุทธิสกุล
หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

