

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. ๒ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓,๔๐๖,๘๐๐ บาท
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล.๒ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
- ๕.ราคากลางชนิดตอกเสาเข็ม (คอร.) คำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓,๖๒๑,๗๐๐ บาท
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๔ แผน
 - ๖.๑ แบบปร ๖
 - ๖.๒ แบบปร ๕
 - ๖.๓ แบบปร ๔
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธานี โชติกคาม
 - ๗.๒ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
 - ๗.๓ นางกอบแก้ว เรืองธรรม
 - ๗.๔ นายอรรถชัย ป้องคำ
 - ๗.๕ นายศุภกิจ ศรีสังข์

ลงชื่อ.....*อน*.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....*อน*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*อน*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*อน*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*อน*.....กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ

ประเภท อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แบบเลขที่ 8732 เอกสารเลขที่ อส.ก.77/มย./61 พื้นที่อาคาร 285 ตร.ม.

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 9 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น

ราคาวัสดุ สำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ปรับราคาเมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 แจ้งราคาเมื่อ พฤศจิกายน 2563

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนด

ราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลว.14 พ.ย. 2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย. 2560)

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เอนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 15% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	2,647,862.41	2,791,048.99	
	ราคารวมค่า Factor F	1.2978	1.2976	
		3,436,395.84	3,621,665.17	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		3,436,395.84	3,621,665.17	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		3,436,400.00	3,621,700.00	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 285 ตร.ม. เฉลี่ยราคา	12,057.54	12,707.72	
	(ตัวหนังสือ) (ราคาตอกเสาเข็ม)	สามล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน		บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นายธานี โชติคคาม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอรรถชัย ป้องคำ)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภกิจ ศรีสังข์)


แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร


โครงการก่อสร้าง		อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ	แบบเลขที่ :	8732
สถานที่ก่อสร้าง		สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	อส.ก.77/นย./61
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินขนิษฐานราคา		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม ค.อ.ร	
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตอกเบี่ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง			
	1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	979,505	1,122,692	
	1.2 งานโครงสร้างหลังคา	110,479	110,479	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา	79,243	79,243	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	109,987	109,987	
	1.2.4 งานผนัง-ผิวผนัง	387,731	387,731	
	1.2.3 งานพื้น ีละผิวพื้น	179,935	179,935	
	1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง	280,300	280,300	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	35,475	35,475	
	1.2.7 งานทาสี	130,025	130,025	
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด	23,920	23,920	
1.3 1.3 งานระบบประปา สุขาภิบาล	242,407	242,407		
1.4 1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	88,855	88,855		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	2,647,862	2,791,049	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตอกเบี่ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	-	-	
	2.2 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	-	-	
	2.3 งานระบบพิเศษอื่นๆ	-	-	
	2.3.1 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้	-	-	
	2.3.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า	-	-	
	2.3.3 งานระบบโทรศัพท์	-	-	
	2.3.4 งานระบบเสียงห้องประชุม	-	-	
	2.3.5 งานระบบเสียงอาคาร	-	-	
2.3.6 งานระบบเสียงห้องบรรยาย	-	-		
2.3.7 งานระบบ JOINT BUSDUCT	-	-		
2.3.8 งานระบบ MATV	-	-		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-	-	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ


ลงชื่อ..........กรรมการ


ลงชื่อ..........กรรมการ


ลงชื่อ..........กรรมการ


แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร


โครงการก่อสร้าง	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ	แบบเลขที่ :	8732	
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	อส.ภ.77/มีย./61	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราคา		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม ค.อ.ร	
3	<p>กลุ่มงานที่ 3</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>3.1 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร</p>	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	-	
4	<p>กลุ่มงานที่ 4</p> <p>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</p> <p>4.1 งานภูมิทัศน์</p>	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	2,647,862	2,791,049	
	<p>ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ</p> <p>(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)</p> <p>2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ</p> <p>2.2 ระบบโสตทัศน, ระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>2.1 งานระบบเสียงห้องประชุม</p> <p>2.2 งานระบบเสียงอาคาร</p> <p>2.3 งานระบบเสียงห้องบรรยาย</p> <p>2.4 งานระบบ MATV</p>	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	-	
	<p>ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)</p> <p>(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)</p> <p>3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี</p>	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	-	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ





ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ		แบบเลขที่	8732
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร		เอกสารเลขที่	อส.ก.77/มัย./61
ผู้ประมาณการ	นายสุนทร กุลละวณิชย์	วันที่ประมาณราคา	กันยายน 2537	พื้นที่อาคาร 285 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	คณะทำงานจัดทำราคาฯ	วันที่ปรับราคา	พฤศจิกายน 2563	จำนวน 2 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	1)งานโครงสร้าง (ฐาน รากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม)							
1	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	413.00	-	-	99.00	40,887.00	40,887.00
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	5.00	420.56	2,102.80	91.00	455.00	2,557.80
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	7.00	1,542.06	10,794.42	398.00	2,786.00	13,580.42
4	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	107.00	1,570.09	167,999.63	485.00	51,895.00	219,894.63
5	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	ลบ.พ	659.00	280.00	184,520.00	-	-	184,520.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.พ	198.00	260.00	51,480.00	-	-	51,480.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งไม้แบบ (100%)	ตร.ม	942.00	-	-	133.00	125,286.00	125,286.00
6	ตะปู	กก.	236.00	43.23	10,202.28	-	-	10,202.28
7	เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24							
	- RB 6 มม.	กก.	1,267.00	22.43	28,418.81	4.10	5,194.70	33,613.51
	- RB 9 มม.	กก.	3,637.00	22.43	81,577.91	4.10	14,911.70	96,489.61
	- RB 12 มม.	กก.	1,612.00	21.50	34,658.00	3.30	5,319.60	39,977.60
	- RB 15 มม.	กก.	2,213.00	21.50	47,579.50	3.30	7,302.90	54,882.40
	- RB 19 มม.	กก.	3,441.00	21.50	73,981.50	2.90	9,978.90	83,960.40
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	365.00	60.75	22,173.75	-	-	22,173.75
	รวม				715,488.60		264,016.80	979,505.40

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2) งานโครงสร้าง (ฐานรากชนิดตอกเข็ม คอร.)							
1	เสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยมตัน 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	ตัน	234.00	610.00	142,740.00	180.00	42,120.00	184,860.00
2	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	102.00	-	-	99.00	10,098.00	10,098.00
3	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	5.00	420.56	2,102.80	91.00	455.00	2,557.80
4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	5.00	1,542.06	7,710.30	378.00	1,990.00	9,700.30
5	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	105.00	1,570.09	164,859.45	485.00	50,925.00	215,784.45
6	งานไม้แบบ							
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	ลบ.ฟ	662.00	280.00	185,360.00	-	-	185,360.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ	199.00	260.00	51,740.00	-	-	51,740.00
	- ค่าแรงประกอบ และ ติดตั้งไม้แบบ (100%)	ตร.ม	946.00	-	-	133.00	125,818.00	125,818.00
7	ตะปู	กก.	237.00	43.23	10,245.51	-	-	10,245.51
8	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	1,267.00	22.43	28,418.81	4.10	5,194.70	33,613.51
	- RB 9 มม.	กก.	3,637.00	22.43	81,577.91	4.10	14,911.70	96,489.61
	- RB 12 มม.	กก.	1,440.00	21.50	30,960.00	3.30	4,752.00	35,712.00
	- RB 15 มม.	กก.	2,213.00	21.50	47,579.50	3.30	7,302.90	54,882.40
	- RB 19 มม.	กก.	3,441.00	21.50	73,981.50	2.90	9,978.90	83,960.40
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	360.00	60.75	21,870.00	-	-	21,870.00
	รวม				849,145.78		273,546.20	1,122,691.98
	1.1.2 งานโครงหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- เหล็ก C 150x50x20x3.2 มม.	ท่อน	2.00	942.06	1,884.12	-	-	1,884.12
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	ท่อน	71.00	953.27	67,682.17	-	-	67,682.17
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	ท่อน	13.00	539.72	7,016.36	-	-	7,016.36
	- เหล็ก L 30x30x3.2 มม.	ท่อน	11.00	156.00	1,716.00	-	-	1,716.00
2	แผ่นเหล็ก หนา 6 มม. ขนาด 0.30x0.30 ม.	แผ่น	20.00	125.00	2,500.00	-	-	2,500.00
3	น๊อต dia. 15 มม. ยาว 15 ซม.	ตัว	20.00	10.00	200.00	-	-	200.00
4	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	2,948.00	-	-	10.00	29,480.00	29,480.00
	รวม				80,998.65		29,480.00	110,478.65

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา							
1	กระเบื้องลอนคู่สีเขียว 0.50x1.20 ม.	แผ่น	530.00	67.00	35,510.00	-	-	35,510.00
2	ครอบสันกระเบื้องลอนคู่	แผ่น	50.00	67.00	3,350.00	-	-	3,350.00
3	จอยึดกระเบื้อง	ตัว	630.00	2.50	1,575.00	-	-	1,575.00
4	เชิงชาย ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8"	ม.	72.00	165.00	11,880.00	47.00	3,384.00	15,264.00
5	ปิดลอนไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x6"	ม.	72.00	135.00	9,720.00	47.00	3,384.00	13,104.00
6	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	232.00	-	-	45.00	10,440.00	10,440.00
	รวม				62,035.00		17,208.00	79,243.00
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กอบสังกะสี @ 0.40 x1.20 ม.	ตร.ม.	137.00	280.00	38,360.00	75.00	10,275.00	48,635.00
2	กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.							
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60x0.60 ม. #	ตร.ม.	88.00	535.00	47,080.00	94.00	8,272.00	55,352.00
3	ไม้มอบฝ้าสำเร็จรูป ขนาด 1/2"x2"	ม.	100.00	20.00	2,000.00	40.00	4,000.00	6,000.00
	รวม				87,440.00		22,547.00	109,987.00
	1.2.4 งานผนัง-ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	365.00	294.00	107,310.00	99.00	32,485.00	139,795.00
2	ผิวฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	1,177.00	60.00	70,620.00	82.00	96,514.00	167,134.00
3	ผิวบุกระเบื้อง เคลือบสี ขนาด 4"x4"	ตร.ม.	60.00	265.00	15,900.00	201.00	12,060.00	27,960.00
4	ผิวบุกระเบื้องประดับผิวเคลือบ	ตร.ม.	6.00	750.00	4,500.00	232.00	1,392.00	5,892.00
5	ก่อปลีคกแก้ว	ตร.ม.	4.44	1,500.00	6,660.00	200.00	888.00	7,548.00
6	ผิวปูนสลัดปาดเกรียง	ตร.ม.	35.00	85.00	2,975.00	113.00	3,955.00	6,930.00
7	เสาเอ็น-ทับหลัง ค.ส.ล.	ม.	328.00	55.00	18,040.00	44.00	14,432.00	32,472.00
	รวม				226,005.00		161,726.00	387,731.00
	1.2.3 งานพื้น และผิวพื้น							
1	หินขัดกับที่ฝังเส้น PVC สีดำ	ตร.ม.	254.00	285.00	72,390.00	153.00	38,862.00	111,252.00
2	ผิวบุกระเบื้องโมเสก 2" x 2"	ตร.ม.	27.00	575.00	15,525.00	174.00	4,698.00	20,223.00
3	ผิวบุกระเบื้องดินเผาไฟแรงสูง	ตร.ม.	19.00	700.00	13,300.00	159.00	3,021.00	16,321.00
4	ผิวปูนฉาบเรียบ	ตร.ม.	54.00	85.00	4,590.00	61.00	3,294.00	7,884.00
5	บัวเชิงผนังหินขัดสี สูง 0.10 ม.	ม.	147.00	90.00	13,230.00	75.00	11,025.00	24,255.00
	รวม				119,035.00		60,900.00	179,935.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง							
1	ป. 1 + ช่องแสง	ชุด	1.00	16,240.00	16,240.00	1,870.00	1,870.00	18,110.00
2	ป. 2 + ช่องแสง	ชุด	2.00	6,390.00	12,780.00	815.00	1,630.00	14,410.00
3	ป. 3 + ช่องแสง	ชุด	1.00	7,445.00	7,445.00	690.00	690.00	8,135.00
4	ป. 4 + ช่องแสง	ชุด	1.00	4,145.00	4,145.00	440.00	440.00	4,585.00
5	ป. 5 + ช่องแสง	ชุด	2.00	3,770.00	7,540.00	325.00	650.00	8,190.00
6	ป. 6 + ช่องแสง	ชุด	6.00	3,950.00	23,700.00	345.00	2,070.00	25,770.00
7	ป. 7	ชุด	4.00	1,645.00	6,580.00	165.00	660.00	7,240.00
8	ป. ช่องท่อ	ชุด	2.00	1,000.00	2,000.00	150.00	300.00	2,300.00
9	3น. 1 + 2 ส 1	ชุด	2.00	15,420.00	30,840.00	1,540.00	3,080.00	33,920.00
10	น. 2 + ช่องแสง	ชุด	12.00	4,490.00	53,880.00	450.00	5,400.00	59,280.00
11	1น. 3 + ช่องแสง	ชุด	2.00	2,210.00	4,420.00	220.00	440.00	4,860.00
12	2น. 3 + ช่องแสง	ชุด	2.00	3,860.00	7,720.00	390.00	780.00	8,500.00
13	3น. 4	ชุด	8.00	2,960.00	23,680.00	295.00	2,360.00	26,040.00
14	2น.4	ชุด	4.00	2,000.00	8,000.00	200.00	800.00	8,800.00
15	น. 5	ชุด	1.00	14,140.00	14,140.00	1,415.00	1,415.00	15,555.00
16	น. 6	ชุด	4.00	2,570.00	10,280.00	260.00	1,040.00	11,320.00
17	4น 7	ชุด	1.00	4,450.00	4,450.00	445.00	445.00	4,895.00
18	หน้าต่างลูกกรงเหล็กสี่เหลี่ยมตัน □ 6x6 มม.							
	- ขนาด 3-(0.90x 0.7 ม.)	ชุด	1.00	3,070.00	3,070.00	310.00	310.00	3,380.00
	- ขนาด 5-(0.80x 0.75 ม.)	ชุด	1.00	4,750.00	4,750.00	475.00	475.00	5,225.00
	- ขนาด 0.90x0.75	ชุด	5.00	1,060.00	5,300.00	105.00	525.00	5,825.00
19	ช่องแสงกระจกหนา 6 มม. ติดตายกรอบเหล็ก							
	1"x1" ขนาด 1/2 x 4.0 x 1.0 ม.	ชุด	1.00	3,600.00	3,600.00	360.00	360.00	3,960.00
	รวม				254,560.00		25,740.00	280,300.00
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	โถส้วมนั่งยองเคลือบขาวราดน้ำชนิดมีฐานในตัว	ชุด	4.00	1,450.00	5,800.00	150.00	600.00	6,400.00
2	อ่างล้างมือแขวนผนังเคลือบขาว 16" x 20"	ชุด	4.00	2,670.00	10,680.00	450.00	1,800.00	12,480.00
3	ก๊อกชุบโครเมียม	ชุด	9.00	350.00	3,150.00	25.00	225.00	3,375.00
4	โถปัสสาวะชายแบบเข้มนู.	ชุด	2.00	3,730.00	7,460.00	450.00	900.00	8,360.00
5	ราวทาดผ้าพลาสติกใย ยาว 0.60 ม.	ชุด	4.00	580.00	2,320.00	70.00	280.00	2,600.00
6	ขอแขวนผ้าชุบโครเมียมแบบเข้มนู	ชุด	4.00	100.00	400.00	35.00	140.00	540.00
7	ที่ใส่กระดาษชำระเคลือบขาว	ชุด	4.00	310.00	1,240.00	120.00	480.00	1,720.00
	รวม				31,050.00		4,425.00	35,475.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.7 งานทาสี							
1	สีอัลมัลชั้นทนสภาวะอากาศ	ตร.ม.	1,290.00	42.00	54,180.00	30.00	38,700.00	92,880.00
2	สีน้ำมัน	ตร.ม.	185.00	47.00	8,695.00	38.00	7,030.00	15,725.00
3	สีกันสนิม+สีน้ำมันทับหน้าโครงหลังคา	ตร.ม.	255.00	46.00	11,730.00	38.00	9,690.00	21,420.00
	รวม				74,605.00		55,420.00	130,025.00
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด							
1	จุกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้นไวนิลสีดำ 2 เส้น	ชุด	24.00	140.00	3,360.00	40.00	960.00	4,320.00
2	ราวบันไดเหล็ก 1- dia. 3" + 2- dia. 2" สูง 0.80 ม.	ม.	8.00	650.00	5,200.00	-	-	5,200.00
3	ราวระเบียงสแตนเลส 3- dia. 2"	ม.	2.00	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00
4	ตัวหนังสือทองแดงรมดำแบบมานพ 2 สูง 0.20 ม.	ตัว	24.00	500.00	12,000.00	-	-	12,000.00
	รวม				22,960.00		960.00	23,920.00
	1.3 งานระบบประปา ขุขามภิบาล							
1	เดินท่อประปา ท่อ PVC. Class 13.5	จุด	15.00	540.00	8,100.00	150.00	2,250.00	10,350.00
2	เดินท่อน้ำดื่ม , ท่อน้ำทิ้ง , ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC Class 8.5				-		-	-
	- Dia. 1 1/2"	ท่อน	10.00	98.00	980.00	120.00	1,200.00	2,180.00
	- Dia. 2"	ท่อน	6.00	155.00	930.00	160.00	960.00	1,890.00
	- Dia. 2 1/2"	ท่อน	6.00	245.00	1,470.00	200.00	1,200.00	2,670.00
	- Dia. 4"	ท่อน	6.00	550.00	3,300.00	720.00	4,320.00	7,620.00
	- Dia. 6"	ท่อน	1.00	1,165.00	1,165.00	800.00	800.00	1,965.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทาสี	เหมา	1.00	6,279.00	6,279.00	1,884.00	1,884.00	8,163.00
3	ท่อระบายน้ำฝน				-		-	-
	- PVC.8.5 Dia. 2"	ม.	68.00	39.00	2,652.00	40.00	2,720.00	5,372.00
	- เหล็กอาบสังกะสี Dia. 2"	ม.	3.00	179.00	537.00	110.00	330.00	867.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ เหล็กยึดท่อ ทดสอบ ทาสี	เหมา	1.00	87.20	87.20	26.16	26.16	113.36
4	FLOOR DRAIN Dia. 2" แบบดักกลิ่น	ชุด	12.00	555.00	6,660.00	300.00	3,600.00	10,260.00
5	ROOF DRAIN Dia. 2"	ชุด	20.00	595.00	11,900.00	200.00	4,000.00	15,900.00
6	FLOOR CLEAN OUT Dia. 4"	ชุด	2.00	700.00	1,400.00	400.00	800.00	2,200.00
7	CLEAN OUT Dia. 4"	ชุด	2.00	126.00	252.00	200.00	400.00	652.00
8	VENT THROUGH ROOF DRAIN Dia. 1 1/2"	ชุด	1.00	455.00	455.00	150.00	150.00	605.00
9	รางระบายน้ำฝนสแตนเลส	ม.	40.00	500.00	20,000.00	-	-	20,000.00
10	SEPTIC TANK (DS.1600)	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00	5,400.00	5,400.00	17,400.00
11	FILTER TANK (DL. 000)	ชุด	1.00	16,100.00	16,100.00	3,700.00	3,700.00	19,800.00
12	รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล.	ม.	70.00	1,140.00	79,800.00	360.00	25,200.00	105,000.00
13	บ่อพัก ค.ส.ล. ชนิดมีตะแกรงกรองขยะ	บ่อ	1.00	3,900.00	3,900.00	1,200.00	1,200.00	5,100.00
14	ท่อ ค.ส.ล.Dia. 0.30 ม. ประเภท 2 ชนิดบากลิ้นราง	ม.	10.00	230.00	2,300.00	200.00	2,000.00	4,300.00
	รวม				180,267.20		62,140.16	242,407.36

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
1	คอมฟลูออเรสเซนต์เปลือยติดเพดาน หลอด LED (T8) 2x9 W	ชุด	23.00	1,025.00	23,575.00	115.00	2,645.00	26,220.00
2	FLU. 1 x 32 W.	ชุด	6.00	800.00	4,800.00	115.00	690.00	5,490.00
3	คอมฟลูออเรสเซนต์เปลือยติดเพดาน หลอด LED (T8) 10 W	ชุด	4.00	540.00	2,160.00	115.00	460.00	2,620.00
4	คอมไฟกิ่ง LED (BULT) 1 x 5 W.	ชุด	5.00	620.00	3,100.00	165.00	825.00	3,925.00
5	เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่มือมีสา ดิน	จุด	25.00	180.00	4,500.00	90.00	2,250.00	6,750.00
6	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียวฝั่งผนัง -1S	จุด	26.00	70.00	1,820.00	80.00	2,080.00	3,900.00
7	สวิตช์ไฟฟ้าสองทางฝั่งผนัง -S2	จุด	2.00	95.00	190.00	90.00	180.00	370.00
8	ตู้ PB-1 ขนาด 12 ช่อง 1เฟส 2สาย	ชุด	1.00	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	2,300.00
9	LOAD BREAK SWITCH 30A.2P	ตัว	1.00	4,500.00	4,500.00	100.00	100.00	4,600.00
10	CIRCUIT BREAKER 16 A.	ตัว	12.00	135.00	1,620.00	-	-	1,620.00
11	สายเมน THW. 2x10 ตร.มม.	ม.	30.00	70.00	2,100.00	32.00	960.00	3,060.00
12	ท่อ IMC. Dia. 3/4"	ม.	15.00	72.00	1,080.00	28.00	420.00	1,500.00
13	GROUND ROD dia. 1/2" x 1.50 ม.	ชุด	1.00	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00
14	เดินสายลอย	จุด	63.00	300.00	18,900.00	100.00	6,300.00	25,200.00
	รวม				71,345.00		17,510.00	88,855.00

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ