

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๒๒๗ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- Link ภายนอก:
 - ๑.เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวนวนิตย์ เฮงสาย)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวนวนิตย์ เฮงสาย)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๒๒๗ ตารางเมตร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๓,๙๙๕,๗๐๐ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล. ๒ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม
ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร

๕.ราคากลางชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ คำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๔,๗๔๖,๙๐๐ บาท
(สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๑ แผ่น

๖.๑ แบบปร ๖

๖.๒ แบบปร ๕

๖.๓ แบบปร ๔

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธานี โชติคคาม

๗.๒ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล

๗.๓ นางกอบแก้ว เรืองธรรม


๗.๔ นายศุภกิจ ศรีสังข์

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

" ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	9713	เอกสารเลขที่	ข.137/ส.ค./64	พื้นที่อาคาร	1,227 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	11 แผ่น	จำนวนชั้น	2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พิจิตร ประจำเดือน				สิงหาคม 2564
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง				ตุลาคม 2560
<input type="checkbox"/>	กำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564				

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0432.2/ว.281 ลว.19 มิถุนายน 2563

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		10,902,732.50	
	ราคารวมค่า Factor F	1.2863	14,024,184.93	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		675,500.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	722,785.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			14,746,969.93	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			14,746,900	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	1,227 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	12,018 บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายธานี โชติภักค)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภกิจ ศรีสังข์)






ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์		แบบเลขที่	9713
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร		เอกสารเลขที่	ข.137/ส.ค./64
ลำดับ	รายการ	BOQ. แผ่นที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
			ฐานราคาเสาเข็มเจาะ		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้างชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ		5,530,652.79		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานหลังคา		711,227.00		
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		211,666.00		
	1.2.3 งานผนัง - ฝิวผนัง		873,681.00		
	1.2.4 งานพื้น		647,815.00		
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง		845,590.00		
	1.2.6 งานกระจก - เหล็กตัด		201,564.00		
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์		84,580.00		
	1.2.8 งานทาสี		243,244.00		
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด		111,040.00		
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง		353,267.80		
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร				
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า		531,605.00		
	1.4.2 งานระบบโทรศัพท์		8,240.00		
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ		164,560.00		
	1.6 งานระบบลิฟท์		384,000.00		
	1.7 งานระบบเครื่องกลและงานพิเศษอื่นๆ		0.00		
		ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ		
		ลงชื่อ.....	กรรมการ		
		ลงชื่อ.....	กรรมการ		
		ลงชื่อ.....	กรรมการ		
		ลงชื่อ.....	กรรมการ		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		10,902,733		
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		0		
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร		0		

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์		แบบเลขที่	9713
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร		เอกสารเลขที่	ข.137/ส.ค./64
ลำดับ	รายการ	BOQ. แผ่นที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
			ฐานราคาเสาเข็มเจาะ		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		0		
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์		0		
	3.2 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ		0		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		0		
	รวมค่างานส่วนที่ 1		10,902,733		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ		0		
	2.2 งานระบบโสตทัศน , คอมพิวเตอร์		0		
	2.3 งานระบบปรับอากาศ		675,500		
	รวมค่างานส่วนที่ 2		675,500		
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		0		
	รวมค่างานส่วนที่ 3		0		

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์			แบบเลขที่	9713	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร			เอกสารเลขที่	ข.137/ส.ค./64	
ผู้ประมาณราคา	นายสถาพร อ่องรุ่งเรือง	วันที่ประมาณราคา	พฤศจิกายน 2544	พื้นที่อาคาร	1,227.00	ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	นายศุภกิจ ศรีสังข์	วันที่ปรับราคา	21 กันยายน 2564	จำนวน	2.00	ชั้น
ผู้ตรวจสอบ				สถาปนิก		
				วิศวกร		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
1	กลุ่มงานที่ 1							
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)							
	1.1 งานโครงสร้างชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ							
1	เสาเข็มเจาะระบบแห้งขนาด Dia 0.50x15.00 ม.							
	รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 40 ตัน/ต้น	ต้น	56.00	18,793.00	1,052,408.00	0.00	0.00	1,052,408.00
2	สกัดหัวเสาเข็มเจาะ Dia 0.50 ม.	ต้น	56.00	0.00	0.00	500.00	28,000.00	28,000.00
3	ทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ	จุด	1.00	58,793.00	58,793.00	0.00	0.00	58,793.00
4	ทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็มเจาะ	ต้น	56.00	300.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5	ขุดดินถมคืน	ลบ.ม.	136.00	0.00	0.00	99.00	13,464.00	13,464.00
6	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	8.00	420.56	3,364.48	99.00	792.00	4,156.48
7	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.00	1,514.02	4,542.06	391.00	1,173.00	5,715.06
8	คอนกรีตโครงสร้าง (ผสมเสร็จรูปทรงกระบอก210กน./ตร.ม)	ลบ.ม.	351.00	1,570.09	551,101.59	485.00	170,235.00	721,336.59
9	ไม้แบบคีด 50% ของไม้แบบ	ตร.ม.	1,423.00	280.00	398,440.00	0.00	0.00	398,440.00
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.ฟ.	598.00	260.00	155,480.00	0.00	0.00	155,480.00
	ค่าแรงไม้แบบคีด 100% ของไม้แบบ	ตร.ม.	2,846.00	0.00	0.00	133.00	378,518.00	378,518.00
10	ตะปู	กก.	712.00	45.17	32,161.04	0.00	0.00	32,161.04
11	เหล็กเสริมเส้นกลม SR 24							
	- Dia 6 มม.	กก.	1,783.00	29.53	52,651.99	4.10	7,310.30	59,962.29
	- Dia 9 มม.	กก.	11,926.00	29.53	352,174.78	4.10	48,896.60	401,071.38
12	เหล็กเสริมข้ออ้อย							
	- Dia 10 มม.	กก.	6,036.00	28.97	174,868.96	3.30	19,918.80	194,787.76
	- Dia 12 มม.	กก.	1,784.00	28.97	51,684.26	3.30	5,887.20	57,571.46
	- Dia 16 มม.	กก.	1,394.00	28.97	40,385.57	3.30	4,600.20	44,985.77
	- Dia 20 มม.	กก.	6,426.00	28.97	186,167.65	2.90	18,635.40	204,803.05
	- Dia 25 มม.	กก.	24,279.00	28.97	703,386.91	2.90	70,409.10	773,796.01
13	ลวดผูกเหล็ก	กก.	1,609.00	70.10	112,790.90	0.00	0.00	112,790.90
14	น้ำยากันซึม	ลิตร	220.00	30.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
15	พื้นสำเร็จรูป (HOLLOW CORE SLAB) ทหนา 0.25 ม.							
	HC 1 STRANDS 6 - dia 1/2" GRADE 270	ตร.ม.	375.00	680.00	255,000.00	70.00	26,250.00	281,250.00
	HC 2 STRANDS 7 - dia 1/2" GRADE 270	ตร.ม.	384.00	700.00	268,800.00	70.00	26,880.00	295,680.00
16	คอนกรีตทับหน้าหนา 0.05 ม.							
	เหล็กเสริม dia 6 มม. @ - 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	759.00	168.00	127,512.00	30.00	22,770.00	150,282.00

โครงการก่อสร้าง

อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์

แบบเลขที่ 9713

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ ข.137/ส.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
17	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2.00	16,500.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
18	กำจัดปลวก	ตร.ม.	800.00	60.00	48,000.00	1.00	800.00	48,800.00
	รวม				4,686,113.19		854,252.60	5,530,652.79
1.2 งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1 งานหลังคา - โครงหลังคา								
1	เหล็กทรง ([]) 100 x 50 x 50 x 3.2 มม.	ท่อน	134.00	1,050.00	140,700.00	0.00	0.00	140,700.00
2	เหล็กตัว L 60 x 60 x 3.2 มม.	ท่อน	48.00	372.00	17,856.00	0.00	0.00	17,856.00
3	แผ่นเหล็ก 0.2 x 0.25 ม. หน้า 6 มม.	แผ่น	16.00	60.00	960.00	0.00	0.00	960.00
4	แผ่นเหล็ก 0.2 x 0.8 ม. หน้า 10 มม.	แผ่น	50.00	310.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
5	น็อต dia 19 มม. ยาว 0.20 ม.	ตัว	58.00	8.00	464.00	0.00	0.00	464.00
6	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	กก.	5,054.00	0.00	0.00	10.00	50,540.00	50,540.00
7	กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. สีซีเมนต์	แผ่น	989.00	58.00	57,362.00	0.00	0.00	57,362.00
8	ครอบมุลอนคู่ สีซีเมนต์	แผ่น	50.00	35.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
9	สลักเกลียว 12"	ตัว	1,090.00	2.50	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00
10	ค่าแรงมุงกระเบื้อง	ตร.ม.	438.00	0.00	0.00	45.00	19,710.00	19,710.00
11	แผงกันสาดแผ่นอลูมิเนียม หน้า 2 มม. อบสีขาว โครงหลังคาเหล็ก ติดตั้งฝ้าระบบ CLIP - IN SPRING LOCK ; GROOVE = 5 mm.	ตร.ม.	35.00	5,000.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
12	PLATE ยึดสลิงรับกันสาด ยึดกับหน้าคานด้วย BOLT พร้อมลวดสลิง	ชุด	3.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
13	งานเคลือบด้วยฉนวนสะท้อนความร้อนชนิด CERAMIC COATING หน้า 300 ไมครอน	ตร.ม.	686.00	200.00	137,200.00	0.00	0.00	137,200.00
14	ทำระบบกันซึมชนิดโพลีเมอร์ เสริมความแข็งแรงด้วย แผ่น SPUNTEX POLYFIBER # 400 ๓ และเคลือบด้วยฉนวนสะท้อนความร้อนชนิด CERAMIC COATING รวมกันหน้า 1,000 ไมครอน	ตร.ม.	176.00	400.00	70,400.00	0.00	0.00	70,400.00
15	ปีกนก คสล.	ม.	42.00	320.00	13,440.00	110.00	4,620.00	18,060.00
	รวม				636,357.00		74,870.00	711,227.00
				ลงชื่อ.....		ประธานกรรมการ		
				ลงชื่อ.....		กรรมการ		
				ลงชื่อ.....		กรรมการ		
				ลงชื่อ.....		กรรมการ		
				ลงชื่อ.....		กรรมการ		

โครงการก่อสร้าง

อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์

แบบเลขที่ 9713

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ ข.137/ส.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็ก ออบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	368.00	280.00	103,040.00	75.00	27,600.00	130,640.00
2	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. โครงเคร่า T - BAR อลูมิเนียม @ 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	28.00	265.00	7,420.00	52.00	1,456.00	8,876.00
3	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. โครงเคร่า เหล็กออบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	130.00	240.00	31,200.00	65.00	8,450.00	39,650.00
4	ฉิวฉาบปูนฝ้าเพดาน	ตร.ม.	150.00	80.00	12,000.00	94.00	14,100.00	26,100.00
5	ตกแต่งห้องพื้นสำเร็จ	ตร.ม.	160.00	20.00	3,200.00	20.00	3,200.00	6,400.00
	รวม				156,860.00		54,806.00	211,666.00
1.2.3 งานผนัง - ฉิวผนัง								
1	ก่ออิฐมวลเบาขนาดประมาณ 20x60x7.5 ซม.	ตร.ม.	1,023.00	193.00	197,439.00	56.00	57,288.00	254,727.00
2	ก่ออิฐบล็อกกันฝนชนิดลื่นคู่	ตร.ม.	20.00	350.00	7,000.00	100.00	2,000.00	9,000.00
3	ผนัง ค.ส.ล	ตร.ม.	47.00	640.00	30,080.00	295.00	13,865.00	43,945.00
4	ฉิวฉาบเรียบตามกรรมวิธีผู้ผลิต	ตร.ม.	1,602.00	60.00	96,120.00	82.00	131,364.00	227,484.00
5	ฉิวฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	817.00	70.00	57,190.00	100.00	81,700.00	138,890.00
6	ฉิวฉาบปูนผนัง ค.ส.ล	ตร.ม.	95.00	60.00	5,700.00	82.00	7,790.00	13,490.00
7	ฉิวกระเบื้องเคลือบ 12" x 12"	ตร.ม.	206.00	295.00	60,770.00	166.00	34,196.00	94,966.00
8	เสาเอ็น - ทับหลัง คสล.	ม.	921.00	55.00	50,655.00	44.00	40,524.00	91,179.00
	รวม				504,954.00		368,727.00	873,681.00
1.2.4 งานพื้น - ฉิวพื้น								
1	พื้นทำฉิวหินขัดกับที่ No 3 ผึงเส้นอลูมิเนียม	ตร.ม.	906.00	300.00	271,800.00	153.00	138,618.00	410,418.00
2	หินขัด - บันได (ลูกตั้ง + ลูกนอน)	ม.	58.00	200.00	11,600.00	179.00	10,382.00	21,982.00
3	บัวเชิงผนังหินขัดกับที่	ม.	369.00	90.00	33,210.00	75.00	27,675.00	60,885.00
4	พื้นปูกระเบื้องเคลือบสี 12" x 12"	ตร.ม.	91.00	300.00	27,300.00	158.00	14,378.00	41,678.00
5	พื้นทำฉิวทรายล้างสีธรรมชาติ เสาร่อง	ตร.ม.	18.00	280.00	5,040.00	144.00	2,592.00	7,632.00
6	พื้นทำฉิว ขัดมัน	ตร.ม.	189.00	90.00	17,010.00	82.00	15,498.00	32,508.00
7	พื้นถนน ค.ส.ล ปรับระดับเรียบ	ตร.ม.	40.00	650.00	26,000.00	150.00	6,000.00	32,000.00
8	พื้นทำฉิว ขัดมัน (หลังคา)	ตร.ม.	176.00	90.00	15,840.00	82.00	14,432.00	30,272.00
9	จุ่มบันไดอลูมิเนียมและแถบกันลื่น 3 เส้น	ม.	58.00	140.00	8,120.00	40.00	2,320.00	10,440.00
	รวม				415,920.00		231,895.00	647,815.00
	ลงชื่อ.....							
	ลงชื่อ.....							
	ลงชื่อ.....							
	ลงชื่อ.....							

โครงการก่อสร้าง

อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์

แบบเลขที่ 9713

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ ข.137/ส.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง								
1	ป1	ชุด	5.00	19,400.00	97,000.00	780.00	3,900.00	100,900.00
2	ป2	ชุด	2.00	10,620.00	21,240.00	480.00	960.00	22,200.00
3	ป3	ชุด	1.00	11,660.00	11,660.00	530.00	530.00	12,190.00
4	ป4	ชุด	4.00	5,120.00	20,480.00	540.00	2,160.00	22,640.00
5	ป5	ชุด	2.00	4,140.00	8,280.00	550.00	1,100.00	9,380.00
6	ป6	ชุด	6.00	3,650.00	21,900.00	400.00	2,400.00	24,300.00
7	ป7	ชุด	1.00	8,820.00	8,820.00	430.00	430.00	9,250.00
8	ป8	ชุด	1.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
9	ป9	ชุด	1.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
10	น1	ชุด	17.00	16,470.00	279,990.00	1,320.00	22,440.00	302,430.00
11	น2	ชุด	3.00	20,520.00	61,560.00	1,640.00	4,920.00	66,480.00
12	น3	ชุด	4.00	8,370.00	33,480.00	670.00	2,680.00	36,160.00
13	น4	ชุด	3.00	4,350.00	13,050.00	350.00	1,050.00	14,100.00
14	น5	ชุด	2.00	10,350.00	20,700.00	830.00	1,660.00	22,360.00
15	น6	ชุด	3.00	13,390.00	40,170.00	1,070.00	3,210.00	43,380.00
16	น7	ชุด	1.00	2,740.00	2,740.00	220.00	220.00	2,960.00
17	น8	ชุด	1.00	4,660.00	4,660.00	370.00	370.00	5,030.00
18	น9	ชุด	2.00	5,780.00	11,560.00	460.00	920.00	12,480.00
19	น10	ชุด	1.00	9,680.00	9,680.00	770.00	770.00	10,450.00
20	น11	ชุด	3.00	12,190.00	36,570.00	970.00	2,910.00	39,480.00
21	น12 (ชาย)	ชุด	2.00	7,710.00	15,420.00	620.00	1,240.00	16,660.00
22	น12 (หญิง)	ชุด	2.00	10,300.00	20,600.00	820.00	1,640.00	22,240.00
23	น13	ชุด	2.00	7,510.00	15,020.00	600.00	1,200.00	16,220.00
รวม					788,880.00		56,710.00	845,590.00
1.2.6 งานกระจก - เหล็กตัด								
1	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟ.	1,919.00	15.00	28,785.00	10.00	19,190.00	47,975.00
2	กระจกฉายผ้า หนา 5 มม.	ตร.ฟ.	45.00	21.00	945.00	10.00	450.00	1,395.00
3	กระจกกรองแสง หนา 5 มม.	ตร.ฟ.	254.00	21.00	5,334.00	10.00	2,540.00	7,874.00
4	เหล็กตัด อบสีสำเร็จจากโรงงาน							
	- สูง 1.80 ม.	ชุด	6.00	1,250.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	- สูง 1.50 ม.	ชุด	94.00	1,330.00	125,020.00	0.00	0.00	125,020.00
	- สูง 0.50 ม.	ชุด	20.00	590.00	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
รวม					179,384.00		22,180.00	201,564.00

โครงการก่อสร้าง

อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์

แบบเลขที่ 9713

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ ข.137/ส.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.7 งานสุขภัณฑ์								
1	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	ชุด	6.00	2,300.00	13,800.00	450.00	2,700.00	16,500.00
2	โถส้วมนั่งราบ ชักโครก	ชุด	6.00	4,850.00	29,100.00	450.00	2,700.00	31,800.00
3	โถปัสสาวะชายแขวนผนังแบบมีขอบด้านข้าง	ชุด	4.00	5,500.00	22,000.00	450.00	1,800.00	23,800.00
4	สายฉีดชำระแบบกดที่ด้าม พร้อมขอแขวน	ชุด	6.00	300.00	1,800.00	70.00	420.00	2,220.00
5	ที่วางสบู่เคลือบขาวฝิงผนัง	ชุด	6.00	370.00	2,220.00	120.00	720.00	2,940.00
6	ที่ใส่กระดาษชำระเคลือบขาวฝิงผนัง	ชุด	6.00	390.00	2,340.00	120.00	720.00	3,060.00
7	ขอแขวนผ้าโลหะชุบโครเมียม	ชุด	6.00	100.00	600.00	70.00	420.00	1,020.00
8	กระจกเงาปรับมุม	ชุด	6.00	180.00	1,080.00	70.00	420.00	1,500.00
9	แผงกั้นที่ปัสสาวะ	ชุด	2.00	700.00	1,400.00	170.00	340.00	1,740.00
รวม					74,340.00		10,240.00	84,580.00
1.2.8 งานทาสี								
1	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ ภายใน	ตร.ม.	1,078.00	42.00	45,276.00	30.00	32,340.00	77,616.00
2	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ ภายนอก	ตร.ม.	983.00	42.00	41,286.00	34.00	33,422.00	74,708.00
3	ทาสีโครงหลังคาเหล็ก	ตร.ม.	455.00	46.00	20,930.00	38.00	17,290.00	38,220.00
4	ทาสีพิเศษสีฟ็อกซี่	ตร.ม.	527.00	70.00	36,890.00	30.00	15,810.00	52,700.00
รวม					144,382.00		98,862.00	243,244.00
1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด								
1	ทำการป้องกันปลวกโดยกรรมวิธีมาตรฐาน ฯ	ตร.ม.	714.00	60.00	42,840.00	0.00	0.00	42,840.00
2	ราวบันไดสแตนเลสตีลหนา 1.6 มม. Dia 3 " ยึดกับผนังกันตกด้วยแกนตั้งสแตนเลสตีลหนา 1.5 มม. Dia 2 "	ม.	19.00	1,200.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
3	ราวทางลาดสแตนเลสตีลหนา 1.6 มม. Dia 3 " ยึดกับผนังกันตกด้วยแกนตั้งสแตนเลสตีลหนา 1.5 มม. Dia 2 "	ม.	9.00	1,200.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
4	ราวกันตกสแตนเลสตีลหนา 1.6 มม. Dia 3 " (แนวนอน 3 เส้น) ยึดกับพื้นด้วยแกนตั้งสแตนเลสตีล หนา 1.5 มม. Dia 2"	ม.	9.00	3,500.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
5	แผ่นป้ายแสดงข้อมูลก่อสร้างอาคาร	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00
รวม					110,940.00		100.00	111,040.00
ลงชื่อ..... <i>ดร. ประชานกร</i>กรรมการ					110,940.00		100.00	111,040.00
ลงชื่อ.....กรรมการ								
ลงชื่อ.....กรรมการ								
ลงชื่อ.....กรรมการ								
ลงชื่อ.....กรรมการ								

โครงการก่อสร้าง

อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์

แบบเลขที่ 9713

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ ข.137/ส.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.3 งานประปา - สุขาภิบาล							
1	ท่อประปา PB SDR 13.5							
	- dia 1/2 "	ม.	29.00	26.00	754.00	30.00	870.00	1,624.00
	- dia 3/4 "	ม.	6.00	39.00	234.00	30.00	180.00	414.00
	- dia 1 "	ม.	23.00	64.00	1,472.00	30.00	690.00	2,162.00
	- dia 1 1/2 "	ม.	5.00	130.00	650.00	50.00	250.00	900.00
	- dia 2 "	ม.	6.00	187.00	1,122.00	75.00	450.00	1,572.00
	- อุปกรณ์ท่อ , ที่ยึดท่อ , ทาสีท่อ , ทดสอบท่อ	เหมา	1.00	3,385.60	3,385.60	1,015.68	1,015.68	4,401.28
2	ท่อน้ำทิ้ง PVC ชั้น 8.5							
	- dia 2 "	ม.	21.00	41.00	861.00	40.00	840.00	1,701.00
	- dia 3 "	ม.	21.00	90.00	1,890.00	75.00	1,575.00	3,465.00
	- อุปกรณ์ท่อ , ที่ยึดท่อ , ทาสีท่อ , ทดสอบท่อ	เหมา	1.00	2,200.80	2,200.80	660.24	660.24	2,861.04
3	ท่อส้วม PVC ชั้น 8.5							
	- dia 2 "	ม.	9.00	41.00	369.00	40.00	360.00	729.00
	- dia 4 "	ม.	18.00	146.00	2,628.00	100.00	1,800.00	4,428.00
	- อุปกรณ์ท่อ , ที่ยึดท่อ , ทาสีท่อ , ทดสอบท่อ	เหมา	1.00	2,397.60	2,397.60	719.28	719.28	3,116.88
4	ท่อระบายอากาศ PVC ชั้น 8.5							
	- dia 1 1/2 "	ม.	16.00	26.00	416.00	30.00	480.00	896.00
	- dia 2 "	ม.	5.00	41.00	205.00	40.00	200.00	405.00
	- dia 2 1/2 "	ม.	4.00	65.00	260.00	50.00	200.00	460.00
	- อุปกรณ์ท่อ , ที่ยึดท่อ , ทาสีท่อ , ทดสอบท่อ	เหมา	1.00	704.80	704.80	211.44	211.44	916.24
5	ท่อระบายน้ำฝน PVC ชั้น 8.5							
	- dia 2 "	ม.	22.00	41.00	902.00	40.00	880.00	1,782.00
	- dia 4 "	ม.	26.00	146.00	3,796.00	100.00	2,600.00	6,396.00
	- อุปกรณ์ท่อ , ที่ยึดท่อ , ทาสีท่อ , ทดสอบท่อ	เหมา	1.00	3,758.40	3,758.40	1,127.52	1,127.52	4,885.92
6	ประตุน้ำ							
	BALL VALVE 1 "	ชุด	2.00	455.00	910.00	200.00	400.00	1,310.00
	STOP VALVE	ชุด	6.00	360.00	2,160.00	50.00	300.00	2,460.00
7	ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น FCO							
	dia 2 "	ชุด	1.00	511.00	511.00	200.00	200.00	711.00
	dia 3 "	ชุด	2.00	700.00	1,400.00	300.00	600.00	2,000.00
	dia 4 "	ชุด	3.00	700.00	2,100.00	400.00	1,200.00	3,300.00
8	รูระบายน้ำฝนบนหลังคา RD Dia 4"	ชุด	10.00	605.00	6,050.00	400.00	4,000.00	10,050.00
9	ตะแกรงระบายน้ำฝนที่ระเบียง FD Dia 2"	ชุด	13.00	465.00	6,045.00	200.00	2,600.00	8,645.00
10	ตะแกรงกรองฝน้ำทิ้ง Dia 2"	ชุด	14.00	465.00	6,510.00	200.00	2,800.00	9,310.00
	งานประปาสุขาภิบาลภายนอกอาคาร							
11	ท่อประปา PB ชั้น 13.5				ลงชื่อ.....
	- dia 2 "	ม.	54.00	187.00	10,098.00	75.00	4,035.00	14,148.00
	- อุปกรณ์ท่อ , ทาสีท่อ , ทดสอบท่อ	เหมา	1.00	6,058.80	6,058.80	1,817.64	1,817.64	7,876.44

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง

อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์

แบบเลขที่ 9713

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ ข.137/ส.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
12	ประตูน้ำ							
	GATE VALVE 2"	ชุด	2.00	1,048.00	2,096.00	400.00	800.00	2,896.00
13	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน - dia 150 มม.	ม.	92.00	150.00	13,800.00	60.00	5,520.00	19,320.00
14	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3 Dia 0.50 ม.	ม.	6.00	366.00	2,196.00	150.00	900.00	3,096.00
15	บ่อพัก C	บ่อ	6.00	2,100.00	12,600.00	840.00	5,040.00	17,640.00
16	บ่อดักกลิ่น	บ่อ	1.00	3,900.00	3,900.00	1,300.00	1,300.00	5,200.00
17	บ่อบักระบายน้ำฝน	บ่อ	10.00	2,100.00	21,000.00	840.00	8,400.00	29,400.00
18	รางระบายน้ำ ค.ส.ล แบบเปิด	ม.	100.00	950.00	95,000.00	350.00	35,000.00	130,000.00
19	บ่อบักรางระบายน้ำ	บ่อ	2.00	1,700.00	3,400.00	400.00	800.00	4,200.00
20	เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง (ABC) ขนาด 15 lb.	เครื่อง	4.00	1,435.00	5,740.00	200.00	800.00	6,540.00
21	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป สามารถบำบัดน้ำเสีย ได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร ชนิดระบบเติมอากาศ	ชุด	1.00	26,650.00	26,650.00	5,400.00	5,400.00	32,050.00
	รวม				256,231.00		97,036.80	353,267.80
1.4 งานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร								
1.4.1 งานระบบไฟฟ้า (รวมเอกสารเลขที่ ก.77/ม.ย./61)								
1	LED(T8) 2x18 W. ชนิดฝาครอบตะแกรง อลูมิเนียม ฝ้าฝ้าเพดาน	ชุด	10.00	2,795.00	27,950.00	150.00	1,500.00	29,450.00
2	LED(T8) 2x18 W. with reflector ไม่มีตะแกรงครอบ ฝ้าฝ้าเพดาน	ชุด	78.00	1,560.00	121,680.00	150.00	11,700.00	133,380.00
3	โคมโรงงาน LED(T8) 2x18 W.	ชุด	3.00	1,370.00	4,110.00	150.00	450.00	4,560.00
4	LED(T8) 1x18 W. ชนิดฝาครอบพลาสติก ฝ้าฝ้าเพดาน	ชุด	8.00	880.00	7,040.00	115.00	920.00	7,960.00
5	LED(T8) 3x9 W. ชนิดฝาครอบตะแกรง อลูมิเนียม ฝ้าฝ้าเพดาน	ชุด	3.00	2,460.00	7,380.00	170.00	510.00	7,890.00
6	LED(T8) 2x9 W. ชนิดฝาครอบตะแกรง อลูมิเนียม ฝ้าฝ้าเพดาน	ชุด	9.00	1,935.00	17,415.00	150.00	1,350.00	18,765.00
7	LED(T8) 1x9 W. ชนิดฝาครอบพลาสติกติดผนัง	ชุด	4.00	630.00	2,520.00	115.00	460.00	2,980.00
8	LED(T8) 1x9 W. ชนิดไม่มีฝาครอบกรองแสง ติดเพดาน	ชุด	6.00	755.00	4,530.00	115.00	690.00	5,220.00
9	โคมไฟกิ่ง LED (BULB) 1x5 W. ชนิดครอบแก้ว ทรงนกติดผนังหรือเสา	ชุด	7.00	785.00	5,495.00	165.00	1,155.00	6,650.00
10	ตัวรับไฟฟ้าชนิดคู่ 16 A. 250V. 2P+E (UNIVERSAL TYPE) ฝ้าผนัง	จุด	31.00	180.00	5,580.00	90.00	2,790.00	8,370.00
11	EMERGENCY LIGHT LED 2x9 W. 12V.	ชุด	4.00	2,400.00	9,600.00	200.00	800.00	10,400.00
12	สวิทซ์ไฟฟ้า				ลงชื่อ.....
	- สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว 1 ช่อง	ชุด	9.00	70.00	ลงชื่อ.....
	- สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว 2 ช่อง	ชุด	18.00	100.00	ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง

อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์

แบบเลขที่ 9713

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ ข.137/ส.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
13	LOAD CENTER							
	- PB - 1	ชุด	1.00	16,000.00	16,000.00	500.00	500.00	16,500.00
	- PB - 2	ชุด	1.00	16,000.00	16,000.00	500.00	500.00	16,500.00
14	MAIN DISTRIBUTION BOARD							
	- ตู้ MDB และบัสบาร์	LOT	1.00	40,000.00	40,000.00	2,000.00	2,000.00	42,000.00
	- MCCB 150AT/250AF 3P.	ชุด	1.00	16,000.00	16,000.00	200.00	200.00	16,200.00
	- MCCB 60AT/100AF 3P.	ชุด	2.00	6,500.00	13,000.00	100.00	200.00	13,200.00
	- MCCB 30AT/100AF 3P.	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	100.00	100.00	6,600.00
15	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย							
	- สาย THW ขนาด 6 mm ²	เมตร	18.00	20.00	360.00	12.00	216.00	576.00
	- สาย THW ขนาด 16 mm ²	เมตร	18.00	55.00	990.00	20.00	360.00	1,350.00
	- สาย THW ขนาด 25 mm ²	เมตร	54.00	86.00	4,644.00	25.00	1,350.00	5,994.00
	- สาย THW ขนาด 70 mm ²	เมตร	24.00	234.00	5,616.00	45.00	1,080.00	6,696.00
	- สาย THW ขนาด 95 mm ²	เมตร	72.00	323.00	23,256.00	55.00	3,960.00	27,216.00
	- ท่อ IMC ขนาด DIA 1 1/2"	เมตร	18.00	154.00	2,772.00	42.00	756.00	3,528.00
	- ท่อ IMC ขนาด DIA 3"	เมตร	24.00	460.00	11,040.00	65.00	1,560.00	12,600.00
16	เดินสายร้อยท่อ	จุด	163.00	600.00	97,800.00	150.00	24,450.00	122,250.00
	รวม				469,708.00		61,897.00	531,605.00
	1.4.2 งานระบบโทรศัพท์							
1	TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK)	ชุด	6.00	200.00	1,200.00	90.00	540.00	1,740.00
2	TELEPHONE TERMINAL BOXS	ชุด	1.00	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00
3	เดินสายร้อยท่อ	จุด	6.00	600.00	3,600.00	150.00	900.00	4,500.00
	รวม				6,600.00		1,640.00	8,240.00
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							
1	ท่อ DRAIN WATER	จุด	19.00	300.00	5,700.00	100.00	1,900.00	7,600.00
2	LOCAL BREAKER	ชุด	19.00	2,640.00	50,160.00	110.00	2,090.00	52,250.00
3	สวิทช์ปรับความเร็วพัดลมพร้อมตัววัดอุณหภูมิ	ชุด	19.00	700.00	13,300.00	100.00	1,900.00	15,200.00
4	ตัวควบคุมอุณหภูมิห้อง	ชุด	7.00	1,800.00	12,600.00	100.00	700.00	13,300.00
5	เดินสายไฟพร้อมท่อร้อยสายไฟ	จุด	19.00	1,200.00	22,800.00	240.00	4,560.00	27,360.00
6	เครื่องปรับอากาศ SPLIT TYPE (ค่าติดตั้ง)							
	ขนาด 16,000 BTU / hr	เครื่อง	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	ขนาด 20,000 BTU / hr	เครื่อง	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	ขนาด 24,000 BTU / hr	เครื่อง	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง

อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์




แบบเลขที่ 9713

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ ข.137/ส.ค./64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ขนาด 28,000 BTU / hr	เครื่อง	9.00	0.00	0.00	1,500.00	13,500.00	12,500.00
	ขนาด 30,000 BTU / hr	เครื่อง	7.00	0.00	0.00	1,500.00	10,500.00	10,500.00
7	Control Unit 8 IN PUT							
	รุ่น SR1 - B 201BD	ชุด	2.00	9,000.00	18,000.00	200.00	400.00	18,400.00
8	พัดลมระบายอากาศติดผนัง dia 8"	ชุด	1.00	800.00	800.00	400.00	400.00	1,200.00
9	เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับพัดลม	จุด	1.00	600.00	600.00	150.00	150.00	750.00
	รวม				123,960.00		40,600.00	164,560.00
	1.6 งานลิฟท์							
1	ลิฟท์ส่งพัสดุ รับส่ง 2 ชั้น 2 ประตู							
	น้ำหนักบรรทุก 200 กิโลกรัม	ชุด	1.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
	รวม				384,000.00		0.00	384,000.00
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							
	2.3 งานระบบปรับอากาศ							
1	เครื่องปรับอากาศ SPLIT TYPE							
	ขนาด 16,000 BTU / hr	เครื่อง	1.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
	ขนาด 20,000 BTU / hr	เครื่อง	1.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
	ขนาด 24,000 BTU / hr	เครื่อง	1.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
	ขนาด 28,000 BTU / hr	เครื่อง	9.00	36,500.00	328,500.00	0.00	0.00	328,500.00
	ขนาด 30,000 BTU / hr	เครื่อง	7.00	36,500.00	255,500.00	0.00	0.00	255,500.00
	รวม				675,500.00		0.00	675,500.00
	หมายเหตุ :							
	- ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด							
	- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น							
	- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน							

ลงชื่อ..... ..... ประธานกรรมการลงชื่อ..... ..... กรรมการลงชื่อ..... ..... กรรมการลงชื่อ..... ..... กรรมการลงชื่อ..... ..... กรรมการ