

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์


รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ แห่ง
- Link ภายนอก:
๑.เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางกอบแก้ว เรียงธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวนวนนิตย์ เฮงสาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างซ่อมแซมห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๙๙,๔๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างซ่อมแซมห้องฉุกเฉิน
๕. ราคากลางงานก่อสร้าง คำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๗,๘๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๗ แผน
 - ๖.๑ แบบปร ๖
 - ๖.๒ แบบปร ๕
 - ๖.๓ แบบปร ๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธานี โชติกคาม
 - ๗.๒ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
 - ๗.๓ นางกอบแก้ว เรืองธรรม
 - ๗.๔ นายศุภกิจ ศรีสังข์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่างก่อสร้าง


ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ)

<input type="checkbox"/>	ประเภท	ซ่อมแซมห้องฉุกเฉิน		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร ตร.ม	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2 แผ่น จำนวนชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	จังหวัด	พิจิตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พศ. 2565
<input type="checkbox"/>	บัญชีค่าแรง / ค่าเนินการ	สำหรับถอบแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง		ฉบับปรุงเดือน 15 มีนาคม พศ. 2560
<input type="checkbox"/>	ประมาณการเมื่อวันที่	5 เมษายน พศ. 2565		

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง กค. 0105.3/ว. 83 15 มีนาคม 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโย - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	381,288.00		
	ราคารวมค่า Factor F	1.3056	497,809.61	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-		
		-		
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			497,809.61	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			497,800	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่	ตร.ม	เฉลี่ยราคา	บาท / ม.

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายธานี โชติคคาม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(นายวัชรินทร์ เวชวิริกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายศุภกิจ ศรีสังข์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน






แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมห้องฉุกเฉิน	แบบเลขที่ :	0
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตงกลาง ต.ตงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร	เอกสารเลขที่	
ลำดับ	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	1.งานรื้อถอน	8,500.00	
	2.1งานโครงสร้างวิศวกรรมโครงสร้าง	67,609.00	
	2.1 งานโครงหลังคา	62,700.00	
	3.งานสถาปัตยกรรม		
	3.1 งานฝ้าเพดาน	26,220.00	
	3.2 งานผนัง - ฝ้าผนัง	43,200.00	
	3.3. งานพื้น - ฝ้าพื้น	34,800.00	
	3.4 งานประตู - หน้าต่าง	84,500.00	
	3.5 งานทาสี	19,500.00	
	4.งานเคาน์เตอร์ วัสดุ.	34,259.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	381,288.00	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	-	
	2.2 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	-	
	2.3 งานระบบพิเศษอื่นๆ	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-	

ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

3	กลุ่มงานที่ 3		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	
4	กลุ่มงานที่ 4		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	4.1 งานภูมิทัศน์	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	381,288.00	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	-	
	2.2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)		
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2.1 งานโครงหลังคา								
1	เหล็กกลมดำ ขนาด Dia 2 "	10.00	ท่อน	520.00	5,200.00	-	-	5,200.00
2	เหล็กกลมดำ ขนาด Dia 1"	10.00	ท่อน	280.00	2,800.00	-	-	2,800.00
3	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 2"X4"	30.00	ท่อน	820.00	24,600.00	-	-	24,600.00
4	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 1 1/2"X3"	18.00	ท่อน	580.00	10,440.00	-	-	10,440.00
5	กระเบื้องลอนคู่ 0.50X1.50 ม.	200.00	แผ่น	52.00	10,400.00	5.00	1,000.00	11,400.00
6	ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่	12.00	แผ่น	55.00	660.00	5.00	60.00	720.00
7	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	400.00	ตัว	2.50	1,000.00	-	-	1,000.00
8	เชิงชายไม้สำเร็จรูป	28.00	เมตร	75.00	2,100.00	30.00	840.00	2,940.00
9	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	450.00	กก.	-	-	8.00	3,600.00	3,600.00
รวม					57,200.00		5,500.00	62,700.00
3.งานสถาปัตยกรรม								
3.1 งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ 9 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	60.00	ตร.ม	260.00	15,600.00	60.00	3,600.00	19,200.00
2	ฝ้าเพดานแผ่นเรียบ .โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	26.00	ตร.ม	220.00	5,720.00	50.00	1,300.00	7,020.00
รวม					21,320.00		4,900.00	26,220.00
3.2 งานผนัง - ผิวผนัง								
1	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	65.00	ตร.ม	130.00	8,450.00	80.00	5,200.00	13,650.00
2	ฉาบปูน	130.00	ตร.ม	80.00	10,400.00	70.00	9,100.00	19,500.00
3	เอ็นทับหลัง คสล.	60.00	เมตร	50.00	3,000.00	30.00	1,800.00	4,800.00
4	เพ็ยม	150.00	เมตร	25.00	3,750.00	10.00	1,500.00	5,250.00
รวม					25,600.00		17,600.00	43,200.00
3.3. งานพื้น -ผิวพื้น								
1	ปูกระเบื้องพื้น 12"X12"	60.00	ตร.ม	450.00	27,000.00	130.00	8,800.00	34,800.00
รวม					27,000.00		7,800.00	34,800.00

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	3.4 งานประตู่ - หน้าต่าง							
	ป.1	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
	ป.2	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00
	ป.3	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00
	ป.4	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
	ป.5	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
	น.1	2.00	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00
	น.2	2.00	ชุด	7,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	รวม				84,500.00	-	-	84,500.00
	3.5 งานทาสี							
	1 ทาสีกันสนิม	78.00	ตร.ม	40.00	3,120.00	30.00	2,340.00	5,460.00
	2 ทาสีน้ำอะคริลิค	216.00	ตร.ม	35.00	7,560.00	30.00	6,480.00	14,040.00
	รวม				10,680.00		8,820.00	19,500.00
	4.งานเคาน์เตอร์ คสล.							
	1 ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	3.50	ตร.ม	130.00	455.00	-	-	455.00
	2 เหล็ก RB 12 มม.	15.00	กก	28.00	420.00	-	-	420.00
	3 คอนกรีตโครงสร้าง	0.20	ลบ.ม	1,600.00	320.00	-	-	320.00
	4 งานเพ็ยม	100.00	เมตร	25.00	2,500.00	-	-	2,500.00
	5 ฉาบปูน	7.00	ตร.ม	80.00	560.00	-	-	560.00
	6 กระเบื้องแกรนิตโต้	4.00	ตร.ม	450.00	1,800.00	-	-	1,800.00
	7 คิ้วกระเบื้อง	4.00	เมตร	30.00	120.00	-	-	120.00
	8 ประตูบานชิงค์ แบบบานเปิดคู่	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00
	9 อ่างล้างมือแบบฝึงเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	2,900.00	5,800.00	-	-	5,800.00
	10 ก๊อกน้ำสแตนเลส	2.00	ชุด	750.00	1,500.00	-	-	1,500.00
	11 สายน้ำดี	2.00	อัน	70.00	140.00			140.00
	12 ชุดสะดืออ่าง	2.00	อัน	150.00	300.00			300.00
	13 ท่อ PVC ขนาด 1/2"	5.00	ท่อน	35.00	175.00			175.00
	14 ท่อ PVC ขนาด 1 1/2"	5.00	ท่อน	65.00	325.00			325.00
	15 ข้อต่อท่อ PVC 1/2"	10.00	ท่อน	5.00	50.00			50.00
	16 ข้อต่อท่อ PVC 1 1/2"	2.00	ท่อน	5.00	10.00			10.00
	17 ข้อต่อท่อ PVCเกลียวทองเหลือง ขนาด 1/2"	2.00	ท่อน	32.00	64.00			64.00
					-			-

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
18	วาล์ว PVC ขนาด 1/2"	1.00	อัน	45.00	45.00	-	-	45.00
19	เทปพันเกลียว	2.00	ม้วน	15.00	30.00	-	-	30.00
20	กาวทาท่อ ขนาด 100 กรัม	1.00	กป.	45.00	45.00	-	-	45.00
21	ค่าแรง	1.00	เหมา	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00
22	ตู้เก็บของอลูมิเนียม ขนาด 2.40X3.10 ม.	1.00	หลัง	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00
	รวม				32,759.00		1,500.00	34,259.00

ลงชื่อ.....*อว*.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....*-*.....กรรมการ