

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ รายการ
- Link ภายนอก:
 ๑. เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวนันติย์ เสงส์สาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายวัชรินทร์ เวชวีริยกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่




(นางสาวนันติย์ เสงส์สาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ รายการ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
๔. ราคากลางชนิดฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม คำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๔,๗๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๖ แผ่น
 - ๕.๑ แบบปร ๖
 - ๕.๒ แบบปร ๕
 - ๕.๓ แบบปร ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธานี โชติกคาม
 - ๖.๒ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
 - ๖.๓ นายศุภกิจ ศรีสังข์

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

" ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ สสจ.กส 02/2563	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร	72	ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	11	แผ่น	จำนวนชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พิจิตร ประจำเดือน				ตุลาคม 2565
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง				ตุลาคม 2560
<input type="checkbox"/>	กำหนดราคา				


หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย. 2560 มีผลใช้บังคับ วันที่ 15 พ.ย. 2560)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตามร่าง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 1288 ลว.17 ตุลาคม 2565

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคษนิต		หมายเหตุ
		ตอกเข็ม คอร.	ไม่ตอกเสาเข็ม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		378,394.10	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3074		494,712.44	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			494,712.44	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			494,700	
(ตัวหนังสือ) (ฐานราคษนิตตอกเข็มคอร.)		สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 72 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	0	6,871 บาท / ตร.ม.

ค่า Factor F คิดราคาค่าก่อสร้าง ฐานราคษนิตตอกเข็มคอร.

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายธานี โชติคคาม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ






(นายศุภกิจ ศรีสังข์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ	แบบเลขที่	ตสจ.กส 02/2563
สถานที่ก่อสร้าง		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	0
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ตอกเสาเข็ม	ไม่ตอกเสาเข็ม	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง			
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม)		97,483.02	
	1.1.3 งานโครงสร้างหลังคา		38,190.08	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานหลังคา		37,120.00	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		35,550.00	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง		33,933.00	
	1.2.4 งานพื้น - ผิวพื้น		48,168.00	
	1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง		54,100.00	
	1.2.8 งานทาสี		9,300.00	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร		24,550.00	
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ		-	
	1.6 งานระบบลิฟท์		-	
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	-	378,394.10	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	ลงชื่อ.....	กรรมการ
		ลงชื่อ.....	กรรมการ
		ลงชื่อ.....	กรรมการ
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-	-	

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ตอกเสาเข็ม	ไม่ตอกเสาเข็ม	
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	-	-	
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	-	378,394.10	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	-	
	2.2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	-	-	
	2.3 งานระบบปรับอากาศ	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	-	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เจื่อนไซ และความจำเป็นต้องมี	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	-	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ		แบบเลขที่	สสจ.กส 02/2563			
สถานที่ก่อสร้าง		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร		เอกสารเลขที่	0			
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา	พฤศจิกายน 2565		พื้นที่อาคาร	72	ตร.ม.	
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ปรับราคา	พฤศจิกายน 2565		จำนวน	1	ชั้น	
ผู้แจ้งราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่แจ้งราคา	พฤศจิกายน 2565					
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม)							
1	งานรื้อถอน ทุบสกัก ถังกรอง,ท่อถังเก็บ ระบบประปา พร้อมต่อระบบท่อของเดิมพร้อมใช้งานตามเดิม	เหมา	1.00	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2	งานปรับพื้นที่	เหมา	1.00	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00
3	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	8.00	-	-	99.00	792.00	792.00
4	ทรายหยาบดัดแน่น	ลบ.ม.	1.00	436.14	436.14	91.00	91.00	527.14
5	คอนกรีตหยาบ 140 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	0.50	1,588.79	794.40	398.00	199.00	993.40
6	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	11.00	1,635.51	17,990.61	485.00	5,335.00	23,325.61
7	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	42.00	260.00	10,920.00	-	-	10,920.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.พ.	32.00	240.00	7,680.00	-	-	7,680.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	25.00	-	-	133.00	3,325.00	3,325.00
8	ตะปู	กก.	15.00	52.96	794.40	-	-	794.40
9	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	148.00	33.64	4,978.72	4.10	606.80	5,585.52
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	380.00	31.75	12,065.00	4.10	1,558.00	13,623.00
11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	35.00	74.77	2,616.95	-	-	2,616.95
12	เทพื้นทางเท้ารอบอาคาร กว้าง 1.00 ม. หน้า 7 ซม.	ตร.ม.	30.00	230.00	6,900.00	30.00	900.00	7,800.00
	รวม 1.1.2	ลงชื่อ.....				65,176.22	32,306.80	97,483.02
	1.1.3 งานโครงสร้างหลังคา	ลงชื่อ.....						
1	เหล็กรูปพรรณ	ลงชื่อ.....						
	- เหล็กล็อก 4"X2" หน้า 2 มม.	ท่อน	18.00	790.00	14,220.00	-	-	14,220.00
	- เหล็กล็อก 3"X1 1/2" หน้า 2 มม.	ท่อน	26.00	640.58	16,655.08	-	-	16,655.08
2	แผ่นเหล็ก							
	- ขนาด 150 x 150 x 6 มม.	แผ่น	8.00	80.00	640.00	-	-	640.00
3	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	480.00	-	-	10.00	4,800.00	4,800.00
4	ทาสีโครงเหล็ก	ตร.ม.	25.00	40.00	1,000.00	35.00	875.00	1,875.00
	รวม 1.1.3	ลงชื่อ.....				32,515.08	5,675.00	38,190.08

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	แผ่นหลังคา metal sheet หนา 0.35 สีผู้ว่าจ้างเลือก	แผ่น	149.00	150.00	22,350.00	50.00	7,450.00	29,800.00
2	ครอบสัน	แผ่น	14.00	60.00	840.00	30.00	420.00	1,260.00
3	ครอบปิดชาย	แผ่น	16.00	60.00	960.00	30.00	480.00	1,440.00
4	น๊อตเกลียวสลวย	ตัว	270.00	2.00	540.00	-	-	540.00
5	ไม้เชิงชายเมอรา ทับซ้อนกัน 2 ชั้น	ม.	24.00	150.00	3,600.00	20.00	480.00	4,080.00
	รวม 1.2.1				28,290.00		8,830.00	37,120.00
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	72.00	280.00	20,160.00	60.00	4,320.00	24,480.00
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.							
2	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. เว้นร่อง 5 มม.	ตร.ม.	29.00	270.00	7,830.00	60.00	1,740.00	9,570.00
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.							
3	มอบฝ้า	เมตร	125.00	12.00	1,500.00	-	-	1,500.00
	รวม 1.2.2				29,490.00		6,060.00	35,550.00
	1.2.3 งานผนัง - ฝ้าผนัง							
1	ก่ออิฐบล็อก	ตร.ม.	62.00	193.00	11,966.00	56.00	3,472.00	15,438.00
5	ฝ้าฉาบปูนเรียบผนังอิฐบล็อก							
	- ภายใน	ตร.ม.	62.00	70.00	4,340.00	60.00	3,720.00	8,060.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	62.00	70.00	4,340.00	60.00	3,720.00	8,060.00
11	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.							
	- ขนาด 0.10 x 0.10 ม.		25.00	55.00	1,375.00	40.00	1,000.00	2,375.00
	รวม 1.2.3							
	1.2.4 งานพื้น - ฝ้าพื้น							
1	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60X0.60 ม.	ตร.ม.	72.00	450.00	32,400.00	150.00	10,800.00	43,200.00
2	เหล็กตะแกรง Wire Mesh . @ 0.20 ม.	ตร.ม.	108.00	25.00	2,700.00	5.00	540.00	3,240.00
3	บัวเชิงผนังเมอรา ขนาด 10 x 300 x 1.2 ซม.	เมตร	48.00	36.00	1,728.00	-	-	1,728.00
	รวม 1.2.4				36,828.00		11,340.00	48,168.00

ลงชื่อ..... 

ประธานกรรมการ

รวม 1.2.3

ลงชื่อ..... 

กรรมการ

22,021.00


11,912.00

33,933.00

ลงชื่อ..... 

กรรมการ

รวม 1.2.4

ลงชื่อ..... 

กรรมการ

36,828.00

11,340.00

48,168.00

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง							
1	งานประตู							
	- D3	ชุด	3.00	3,400.00	10,200.00	300.00	900.00	11,100.00
2	งานหน้าต่าง							
	- W2 พร้อมเหล็กตัดลายกร้างปลา	ชุด	10.00	3,500.00	35,000.00	800.00	8,000.00	43,000.00
	รวม 1.2.6				45,200.00		8,900.00	54,100.00
	1.2.8 งานทาสี							
1	สีอมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ภายใน	ตร.ม.	62.00	45.00	2,790.00	30.00	1,860.00	4,650.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	62.00	45.00	2,790.00	30.00	1,860.00	4,650.00
	รวม 1.2.8				5,580.00		3,720.00	9,300.00
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง							
1	ดวงโคม							
	- ดวงโคมสะท้อนแสงลายกร้างปลาติดเพดาน LED T8 2- 18w	ชุด	6.00	1,350.00	8,100.00	-	-	8,100.00
	- ดวงโคมไฟกิ่งติดผนัง LED T8 18w	ชุด	8.00	350.00	2,800.00	-	-	2,800.00
2	สวิตซ์ไฟฟ้าฝังผนัง							
	- สวิตซ์ทางเดียว 1S	ชุด	3.00	70.00	210.00	-	-	210.00
3	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	ชุด	3.00	180.00	540.00	-	-	540.00
4	สายไฟฟ้า							
	- ขนาด 2.5 Sq.mm.	ม.	150.00	9.00	1,350.00	-	-	1,350.00
5	ท่อร้อยสาย							
	- PVC Dia. 3/4"	ม.	60.00	5.00	300.00	-	-	300.00
7	CONSUMER UNIT (LP)							
	- ตู้คอนซูเมอร์สำเร็จครบชุด 8 ช่อง	ชุด	1.00	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00
8	ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	เหมา	1.00	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00
9	พัดลมโคจร ติดเพดาน 16"	ชุด	3.00	1,450.00	4,350.00	200.00	600.00	4,950.00
	รวม 1.4					20,150.00	4,400.00	24,550.00
	ลงชื่อ.....							
	ลงชื่อ.....							
	ลงชื่อ.....							
	ลงชื่อ.....							
	ลงชื่อ.....							