

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคารซักฟอก เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
- Link ภายนอก:
 ๑. เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวนวนิตย์ เสงส์สาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายวัชรินทร์ เวชวีริยกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวนวนิตย์ เสงส์สาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารซักฟอก เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒๕ ตารางเมตร
โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗,๕๗๓,๗๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล. ๑ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม
ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
๔. ราคากลางชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ คำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘,๐๐๙,๖๐๐ บาท
(แปดล้านเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๔ แผ่น
- ๕.๑ แบบปร ๖
- ๕.๒ แบบปร ๕
- ๕.๓ แบบปร ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายธานี โชติกคาม | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล | กรรมการ |
| ๖.๓ จ.อ.โสภณ เทียมสอน | กรรมการ |
| ๖.๔ นายศุภกิจ ศรีสังข์ | กรรมการ |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

" ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	อาคารซักฟอก					
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร					
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ					
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	11011	เอกสารเลขที่	R03-11011-27980-66	พื้นที่อาคาร	225 ตร.ม.	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	13	แผ่น	จำนวนชั้น	1 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พิจิตร ประจำเดือน				กันยายน 2565	
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง				ตุลาคม 2560	
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ	28 ตุลาคม 2565					

'หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย. 2560 มีผลใช้บังคับ วันที่ 15 พ.ย. 2560)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ และปรับปรุงตามร่าง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 1288 ลว.17 ตุลาคม 2565

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก			หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	5,515,772.86	5,459,481.86	5,865,340.69	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2993	7,166,643.68	7,093,504.78	7,620,837.16	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	363,380.00	363,380.00	363,380.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	388,816.60	388,816.60	388,816.60	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	-	-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		7,555,460.28	7,482,321.38	8,009,653.76	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		7,555,400.00	7,482,300.00	8,009,600.00	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 225 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	33,579.56	33,254.67	35,598.22 บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานี โชติคคามา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(จ.อ.โสภณ เทียมสอน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ






(นายศุภกิจ ศรีสังข์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารชัฟฟอก	แบบเลขที่	11011	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลตจจเรญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	R03-11011-27980-66	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง			
	1.1.1 งานโครงสร้างชนิดฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม	1,503,141.10		
	1.1.2 งานโครงสร้างชนิดฐานรากตอกเข็ม คอร.		1,446,850.10	
	1.1.3 งานโครงสร้างชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ			1,852,708.93
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา	546,913.76	546,913.76	546,913.76
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	117,555.00	117,555.00	117,555.00
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง	251,140.00	251,140.00	251,140.00
	1.2.4 งานผิวพื้น	177,869.00	177,869.00	177,869.00
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง	302,700.00	302,700.00	302,700.00
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์	55,000.00	55,000.00	55,000.00
	1.2.7 งานทาสี	65,704.00	65,704.00	65,704.00
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด	12,500.00	12,500.00	12,500.00
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล และงานระบบดับเพลิง	604,934.00	604,934.00	604,934.00
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร			
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า	1,645,632.00	1,645,632.00	1,645,632.00
1.4.2 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้	76,789.00	76,789.00	76,789.00	
1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	104,895.00	104,895.00	104,895.00	
1.6 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน				
1.7 งานระบบเครื่องกลและงานระบบพิเศษอื่นๆ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	5,464,772.86	5,408,481.86	5,814,340.69
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)	51,000.00	51,000.00	51,000.00
2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	-	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	51,000.00	51,000.00	51,000.00

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	0	0	0
	3.2 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	0	0	0
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0	0
	รวมค่างานส่วนที่ 1	5,515,772.86	5,459,481.86	5,865,340.69
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	251,290.00	251,290.00	251,290.00
	2.2 งานระบบโสตทัศน , คอมพิวเตอร์	-	-	-
	2.3 งานระบบปรับอากาศ	112,090.00	112,090.00	112,090.00
	รวมค่างานส่วนที่ 2	363,380.00	363,380.00	363,380.00
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำ	0	0	0
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0	0

ลงชื่อ..... ประธานกรรมก ๑๔
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารซักฟอก			แบบเลขที่	11011	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร			เอกสารเลขที่	R03-11011-27980-66	
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ประมาณราคา	ตุลาคม 2565	พื้นที่อาคาร	225	ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ปรับราคา	ตุลาคม 2565	จำนวน	1	ชั้น
ผู้ตรวจสอบ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1.กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้าง							
	1.1.1 งานโครงสร้างชนิดฐานรากไม่ตอกเข็ม							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2.00	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00
2	ขุดดิน และถมดิน	ลบ.ม.	378.00	-	-	99.00	37,422.00	37,422.00
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	53.00	436.14	23,115.42	91.00	4,823.00	27,938.42
4	คอนกรีตหยาบ 140 Ksc. ทรงกระบอก	ลบ.ม.	6.00	1,588.79	9,532.74	398.00	2,388.00	11,920.74
5	คอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc. ทรงกระบอก	ลบ.ม.	154.00	1,682.24	259,064.96	391.00	60,214.00	319,278.96
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	ตร.ม.	499.00	280.00	139,720.00	-	-	139,720.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.พ.	150.00	260.00	39,000.00	-	-	39,000.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	624.00	-	-	133.00	82,992.00	82,992.00
7	ตะปู	กก.	156.00	52.96	8,261.76	-	-	8,261.76
8	เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24							
	- Dia 9 มม.	กก.	5,728.00	33.64	192,689.92	4.10	23,484.80	216,174.72
9	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40							
	- Dia 12 มม.	กก.	4,436.00	31.77	140,931.72	3.30	14,638.80	155,570.52
	- Dia 16 มม.	กก.	2,008.00	31.77	63,794.16	3.30	6,626.40	70,420.56
	- Dia 20 มม.	กก.	8,651.00	31.77	274,842.27	2.90	25,087.90	299,930.17
10	สวดผูกเหล็ก	กก.	625.00	74.77	46,731.25	-	-	46,731.25
11	WATER STOP PVC. 8"	ม.	16.00	200.00	3,200.00	30.00	480.00	3,680.00
12	น้ำยากันซึม	ลิตร	20.00	30.00	600.00	-	-	600.00
13	ผิวภายในบ่อดักใยผ้า คสล. ติดตั้งระบบเคลือบผิว							
	ป้องกัน กรด - ต่าง	ตร.ม.	30.00	350.00	10,500.00	-	-	10,500.00
	รวม (1.1.1)				1,244,984		269,394	1,503,141

ส่งชื่อ.....*อ.อ.*.....ประธานกรรมการ ก
 ส่งชื่อ.....กรรมการ
 ส่งชื่อ.....กรรมการ
 ส่งชื่อ.....กรรมการ
 ส่งชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารซักฟอก
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ 11011
เอกสารเลขที่ R03-11011-27980-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.1.2 งานโครงสร้างชนิดฐานรากตอกเสา คอร.							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2.00	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00
2	เสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26x0.26x 10.00 ม.	ตัน	41.00	2,640.00	108,240.00	690.00	28,290.00	136,530.00
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม คอร.	ตัน	41.00	-	-	250.00	10,250.00	10,250.00
4	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	144.00	-	-	99.00	14,256.00	14,256.00
5	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	42.00	436.14	18,317.88	91.00	3,822.00	22,139.88
6	คอนกรีตหยาบ 140 Ksc. ทรงกระบอก	ลบ.ม.	2.00	1,588.79	3,177.58	398.00	796.00	3,973.58
7	คอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc. ทรงกระบอก	ลบ.ม.	118.00	1,682.24	198,504.32	391.00	46,138.00	244,642.32
8	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	ตร.ม.	473.00	280.00	132,440.00	-	-	132,440.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.พ.	142.00	260.00	36,920.00	-	-	36,920.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	591.00	-	-	133.00	78,603.00	78,603.00
9	ตะปู	กก.	148.00	52.96	7,838.08	-	-	7,838.08
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24							
	- Dia 9 มม.	กก.	5,982.00	33.64	201,234.48	4.10	24,526.20	225,760.68
11	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40							
	- Dia 12 มม.	กก.	4,310.00	31.77	136,928.70	3.30	14,223.00	151,151.70
	- Dia 16 มม.	กก.	170.00	31.77	5,400.90	3.30	561.00	5,961.90
	- Dia 20 มม.	กก.	8,266.00	31.77	262,610.82	2.90	23,971.40	286,582.22
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	562.00	74.77	42,020.74	-	-	42,020.74
13	WATER STOP PVC. 8"	ม.	16.00	200.00	3,200.00	30.00	480.00	3,680.00
14	น้ำยากันซึม	ลิตร	20.00	30.00	600.00	-	-	600.00
15	มียภายในบ่อดักใยผ้า คสล. ติดตั้งระบบเคลือบผิว							
	ป้องกัน กรด - ต่าง	ตร.ม.	30.00	350.00	10,500.00	-	-	10,500.00
	รวม (1.1.2)				1,200,933.50		245,916.60	1,446,850.10
	1.1.3 งานโครงสร้าง คสล. ชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	2.00	16,500.00	33,000.00	-	-	33,000.00
2	เสาเข็มเจาะ (Dry Process) Dia 0.35x12.00 ม.	ตัน	41.00	10,555.00	432,755.00	-	-	432,755.00
3	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	51.00	-	-	60.00	3,060.00	3,060.00
4	ทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ (รวมเสาเข็มทดสอบ)	จุด	1.00	10,555.00	10,555.00	40,000.00	40,000.00	50,555.00
4	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะทุกต้น โดยวิธี Pile	ตัน	41.00	300.00	12,300.00	-	-	12,300.00
5	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็มเจาะ	ตัน	41.00	-	-	350.00	14,350.00	14,350.00
6	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	170.00	-	-	99.00	16,830.00	16,830.00
7	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	43.00	436.14	18,754.02	91.00	3,913.00	22,667.02
8	คอนกรีตหยาบ 140 Ksc. ทรงกระบอก	ลบ.ม.	3.00	1,588.79	4,766.37	398.00	1,194.00	5,960.37

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารซักฟอก

แบบเลขที่ 11011

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจเรธรณ์ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11011-27980-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
9	คอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc. ทรงกระบอก	ลบ.ม.	122.00	1,682.24	205,233.28	391.00	47,702.00	252,935.28
10	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	ตร.ม.	479.00	280.00	134,120.00	-	-	134,120.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	144.00	260.00	37,440.00	-	-	37,440.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	599.00	-	-	133.00	79,667.00	79,667.00
11	ตะปู	กก.	150.00	52.96	7,944.00	-	-	7,944.00
12	เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24							
	- Dia 9 มม.	กก.	6,144.00	33.64	206,684.16	4.10	25,190.40	231,874.56
13	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40							
	- Dia 12 มม.	กก.	4,347.00	31.77	138,104.19	3.30	14,345.10	152,449.29
	- Dia 16 มม.	กก.	170.00	31.77	5,400.90	3.30	561.00	5,961.90
	- Dia 20 มม.	กก.	7,780.00	31.77	247,170.60	2.90	22,562.00	269,732.60
	- Dia 25 มม.	กก.	893.00	31.77	28,370.61	2.90	2,589.70	30,960.31
14	ลวดผูกเหล็ก	กก.	580.00	74.77	43,366.60	-	-	43,366.60
15	WATER STOP PVC. 8"	ม.	16.00	200.00	3,200.00	30.00	480.00	3,680.00
16	น้ำยากันซึม	ลิตร	20.00	30.00	600.00	-	-	600.00
17	ผิวภายในบ่อตกโยผ้า คสล. ติดตั้งระบบเคลือบผิว							
	ป้องกัน กรด - ด่าง	ตร.ม.	30.00	350.00	10,500.00	-	-	10,500.00
	รวม (1.1.3)				1,580,264.73		272,444.20	1,852,708.93
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา							
1	เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	34.00	1,586.45	53,939.30	-	-	53,939.30
2	เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	ท่อน	66.00	981.31	64,766.46	-	-	64,766.46
3	ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	2,396.00	-	-	10.00	23,960.00	23,960.00
4	แผ่นเหล็ก ขนาด 0.30 x 0.30 ม. หนา 10 มม.	ชุด	14.00	190.00	2,660.00	80.00	1,120.00	3,780.00
5	BOLT Dia. 19 mm. ยาว 0.30 ม.	ชุด	56.00	30.00	1,680.00	15.00	840.00	2,520.00
6	ทาสีโครงหลังคาเหล็ก	ตร.ม.	247.00	46.00	11,362.00	38.00	9,386.00	20,748.00
7	หลังคาเมทัลชีท ลอน 760 (ยึดสกรู) หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.เคลือบอลูซิงค์ ยึดติดแผ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 50 มม. พร้อมปิดด้วย อลูมิเนียมพอยล์สำเร็จรูป	ตร.ม.	345.00	800.00	276,000.00	70.00	24,150.00	300,150.00
8	แฟลชซิงเมทัลชีท	ม.	124.00	205.00	25,420.00	50.00	6,200.00	31,620.00
9	ปีกนก คสล.	ม.	23.00	320.00	7,360.00	110.00	2,530.00	9,890.00
10	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x6"	ม.	32.00	160.00	5,120.00	45.00	1,440.00	6,560.00
11	เชิงชาย - ปิดเชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x6" + 1"x6"	ม.	70.00	320.00	22,400.00	94.00	6,580.00	28,980.00
	รวม (1.2.1)				470,707.76		76,206.00	546,913.76

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ





โครงการก่อสร้าง อาคารซัฟฟอก

แบบเลขที่ 11011

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลตจเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11011-27980-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม.	ตร.ม.	89.00	300.00	26,700.00	75.00	6,675.00	33,375.00
2	ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม.							
	โครงเคร่าอลูมิเนียม ที-บาร์ @ 0.60 x 1.20 ม.	ตร.ม.	110.00	295.00	32,450.00	52.00	5,720.00	38,170.00
3	ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม.	ตร.ม.	107.00	355.00	37,985.00	75.00	8,025.00	46,010.00
	รวม				97,135.00		20,420.00	117,555.00
1.2.3 งานผนัง - ฝ้าผนัง								
1	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	46.00	294.00	13,524.00	89.00	4,094.00	17,618.00
2	ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	275.00	193.00	53,075.00	56.00	15,400.00	68,475.00
3	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	498.00	60.00	29,880.00	82.00	40,836.00	70,716.00
4	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	38.00	70.00	2,660.00	100.00	3,800.00	6,460.00
5	ฉาบปูนทรายรองเตรียมผิวบุกระเบื้อง	ตร.ม.	88.00	45.00	3,960.00	70.00	6,160.00	10,120.00
6	ผิวบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x10"	ตร.ม.	88.00	275.00	24,200.00	166.00	14,608.00	38,808.00
7	ก๊อบลิต่อโครงระบายอากาศ DA BLOCK ชนิดโปร่ง							
	ขนาด 9x19x19 ซม. ด้านในติดตาข่ายกันนก	ตร.ม.	27.00	400.00	10,800.00	100.00	2,700.00	13,500.00
8	เสาเอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	257.00	55.00	14,135.00	44.00	11,308.00	25,443.00
	รวม				152,234.00		98,906.00	251,140.00
1.2.4 งานผิวพื้น								
1	ผิวขัดมัน	ตร.ม.	118.00	90.00	10,620.00	82.00	9,676.00	20,296.00
2	ผิวขัดมันเคลือบด้วยสารโพลียูรีเทน (PU-POLYURETHANE) (EPOXY) ระบบ SELF LEVELLING แบบกันลื่น							
	ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.	ตร.ม.	157.00	850.00	133,450.00	-	-	133,450.00
3	พื้นหินขัดไนท์ เบอร์ 3-4 แบ่งแนวด้วยเส้น PVC .	ตร.ม.	21.00	285.00	5,985.00	153.00	3,213.00	9,198.00
4	กระเบื้องเซรามิกชนิดกันลื่น 8"x8" สลับกรวดล้าง	ตร.ม.	15.00	300.00	4,500.00	201.00	3,015.00	7,515.00
5	บัวเชิงผนัง							
	- หินขัดไนท์ สูง 0.10 ม.	ม.	24.00	90.00	2,160.00	75.00	1,800.00	3,960.00
	- กรวดล้าง สูง 0.10 ม.	ม.	23.00	80.00	1,840.00	70.00	1,610.00	3,450.00
	รวม				158,555.00		19,314.00	177,869.00

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารซักฟอก

แบบเลขที่ 11011

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลตจเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11011-27980-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
1	ประตู่							
	- ป1	ชุด	5.00	7,860.00	39,300.00	700.00	3,500.00	42,800.00
	- ป2	ชุด	2.00	7,910.00	15,820.00	660.00	1,320.00	17,140.00
	- ป3	ชุด	1.00	13,440.00	13,440.00	1,050.00	1,050.00	14,490.00
	- ป4	ชุด	1.00	21,520.00	21,520.00	2,660.00	2,660.00	24,180.00
	- ป5	ชุด	1.00	11,980.00	11,980.00	1,360.00	1,360.00	13,340.00
	- ป6	ชุด	1.00	8,600.00	8,600.00	-	-	8,600.00
2	หน้าต่าง							
	- น1	ชุด	2.00	20,340.00	40,680.00	2,430.00	4,860.00	45,540.00
	- น2	ชุด	2.00	10,080.00	20,160.00	1,250.00	2,500.00	22,660.00
	- น3	ชุด	1.00	9,900.00	9,900.00	1,220.00	1,220.00	11,120.00
	- น4	ชุด	1.00	28,320.00	28,320.00	3,500.00	3,500.00	31,820.00
	- น5	ชุด	1.00	16,820.00	16,820.00	2,020.00	2,020.00	18,840.00
	- น6	ชุด	3.00	3,700.00	11,100.00	410.00	1,230.00	12,330.00
	- น7	ชุด	3.00	11,950.00	35,850.00	1,330.00	3,990.00	39,840.00
	รวม				273,490.00		29,210.00	302,700.00
1.2.6 งานสุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบชนิดฟลิชวาล์ว รุ่น C1320	ชุด	2.00	8,720.00	17,440.00	450.00	900.00	18,340.00
2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง รุ่น C01517	ชุด	2.00	6,620.00	13,240.00	450.00	900.00	14,140.00
3	ฝักบัวฉีดชำระ สีขาว รุ่น CT999HNK#WH(HM)	ชุด	2.00	940.00	1,880.00	35.00	70.00	1,950.00
4	ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น C814	ชุด	2.00	310.00	620.00	120.00	240.00	860.00
5	ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น CT1059(HM) + Z80H#WH(HM)	ชุด	2.00	6,420.00	12,840.00	70.00	140.00	12,980.00
6	ที่ใส่สบู่ รุ่น CT885 (HM)	ชุด	2.00	790.00	1,580.00	70.00	140.00	1,720.00
7	ก๊อมน้ำเตี้ย	ชุด	2.00	350.00	700.00	25.00	50.00	750.00
8	กระจกเงา ขนาด 0.40x0.50 ม. กรอบอลูมิเนียมสีอบขาว	ชุด	2.00	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00
9	หิ้งวางของ	ชุด	2.00	580.00	1,160.00	120.00	240.00	1,400.00
10	ราวพาดผ้าสแตนเลส รุ่น C837	ชุด	2.00	990.00	1,980.00	70.00	140.00	2,120.00
	รวม				52,040.00		2,960.00	55,000.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ





โครงการก่อสร้าง อาคารซักฟอก

แบบเลขที่ 11011

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11011-27980-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.7 งานทาสี								
1	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดทาภายใน	ตร.ม.	617.00	42.00	25,914.00	30.00	18,510.00	44,424.00
2	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดทาภายนอก	ตร.ม.	280.00	42.00	11,760.00	34.00	9,520.00	21,280.00
รวม					37,674.00		28,030.00	65,704.00
1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
1	ผ้าเหล็กบีมลายหนา 3 มม. ขนาด 0.55x1.00 ม.	ชุด	4.00	1,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
2	ท่อสแตนเลสระบายอากาศ Dia. 4"	ทอน	2.00	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00
3	บัว คสล. ขนาด 0.15x0.15 ม.	ม.	6.00	250.00	1,500.00	-	-	1,500.00
รวม (1.2.8)					12,500.00		-	12,500.00
1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล และดับเพลิง								
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC 13.5							
	- Dia. 1"	เมตร	60.00	22.00	1,320.00	30.00	1,800.00	3,120.00
	- Dia. 1 1/2"	เมตร	16.00	37.00	592.00	30.00	480.00	1,072.00
	- Dia. 3/4"	เมตร	28.00	14.00	392.00	30.00	840.00	1,232.00
	- Dia. 2"	เมตร	16.00	56.00	896.00	40.00	640.00	1,536.00
	- ข้อต่อท่อ, เหล็กแขวนท่อ, ทดสอบท่อ, ทาสีท่อ	เหมา	1.00	2,880.00	2,880.00	864.00	864.00	3,744.00
1.2	GATE VALVE							
	- Dia. 4"	ตัว	1.00	7,070.00	7,070.00	800.00	800.00	7,870.00
	- Dia. 3/4"	ตัว	3.00	455.00	1,365.00	200.00	600.00	1,965.00
	- Dia. 2"	ตัว	3.00	1,330.00	3,990.00	400.00	1,200.00	5,190.00
	- Dia. 1"	ตัว	7.00	450.00	3,150.00	200.00	1,400.00	4,550.00
1.3	BALL FLOAT VALVE							
	- Dia. 3/4"	ตัว	3.00	310.00	930.00	75.00	225.00	1,155.00
1.4	METER							
	- Dia. 1"	ตัว	1.00	1,760.00	1,760.00	200.00	200.00	1,960.00
1.5	CHECK VALVE							
	- Dia. 1"	ตัว	1.00	415.00	415.00	100.00	100.00	515.00
1.6	ถังน้ำสแตนเลสพร้อมขาตั้ง 3,000 ลิตร							
		ถัง	3.00	24,573.00	73,719.00	2,000.00	6,000.00	79,719.00
2	ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ, ท่อน้ำฝน							
2.1	ท่อ PVC. - 8.5							
	- Dia. 4"	เมตร	34.00	138.00	4,692.00	100.00	3,400.00	8,092.00
	- Dia. 3"	เมตร	16.00	85.00	1,360.00	75.00	1,200.00	2,560.00
	- Dia. 2"	เมตร	32.00	39.00	1,248.00	40.00	1,280.00	2,528.00

ลงชื่อ..........**ประธานกรรมการ**
 ลงชื่อ..........**กรรมการ**
 ลงชื่อ..........**กรรมการ**
 ลงชื่อ..........**กรรมการ**

โครงการก่อสร้าง อาคารซักฟอก

แบบเลขที่ 11011

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11011-27980-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- Dia. 1 1/2"	เมตร	24.00	25.00	600.00	30.00	720.00	1,320.00
	- ข้อต่อท่อ, เหล็กแขวนท่อ, ทดสอบท่อ, ทาสีท่อ	เหมา	1.00	6,320.00	6,320.00	1,896.00	1,896.00	8,216.00
2.2	FLOOR DRAIN Dia. 2"	ตัว	6.00	470.00	2,820.00	200.00	1,200.00	4,020.00
2.3	STOP VALVE	ตัว	7.00	360.00	2,520.00	50.00	350.00	2,870.00
2.4	FLOOR CLEAN-OUT Dia. 4"	ตัว	2.00	900.00	1,800.00	400.00	800.00	2,600.00
2.5	FLOOR CLEAN-OUT Dia. 3"	ตัว	2.00	900.00	1,800.00	300.00	600.00	2,400.00
2.6	HOSE BIBB	ตัว	1.00	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00
2.5	ท่อยางอ่อน(RUBBER FLEX)							
	- Dia. 4"	ตัว	6.00	800.00	4,800.00	200.00	1,200.00	6,000.00
3	ระบบน้ำเสียนอกอาคาร							
3.1	ถังกรองสำเร็จรูปชนิดไม่เติมอากาศ 6,000 ลิตร	ถัง	1.00	38,350.00	38,350.00	14,100.00	14,100.00	52,450.00
3.2	ถังบำบัดเกราะ-กรองชนิดเติมอากาศ 2,000 ลิตร/วัน	ถัง	1.00	36,400.00	36,400.00	8,000.00	8,000.00	44,400.00
3.3	ถังบำบัดเกราะ-กรองชนิดเติมอากาศ 1,600 ลิตร/วัน	ถัง	1.00	34,300.00	34,300.00	6,500.00	6,500.00	40,800.00
3.4	รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	เมตร	85.00	2,200.00	187,000.00	750.00	63,750.00	250,750.00
4	BOOSTER PUMP (2 PUMPS)	ชุด	1.00	55,000.00	55,000.00	7,000.00	7,000.00	62,000.00
	Q = 100 LPM.							
	TDH. = 25 M.							
	MOTOR = 0.9 KW. AT 2,900 RPM.							
	DIAPHRAGM TANK = 100 L.							
	AND CONTROLLER							
	รวม (1.3)				477,739.00		127,195.00	604,934.00
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	ดวงโคม							
	- โคมครอบพลาสติก อะคริลิก ฝ้าผ้าเพดาน LED 2x18	ชุด	28.00	2,525.00	70,700.00	150.00	4,200.00	74,900.00
	ขนาดโคม 60x120 cm.							
	- โคมครอบตะแกรงอะลูมิเนียมตะแกรงถี่ ฝ้าผ้าเพดาน	ชุด	1.00	1,040.00	1,040.00	135.00	135.00	1,175.00
	LED 1x9W ขนาดโคม 30x60 cm.							
	- โคม DOWNLIGHT ฝ้าผ้าเพดาน LED 1x15W ขั้ว E	ชุด	11.00	400.00	4,400.00	115.00	1,265.00	5,665.00
	- โคมกึ่งติดเสา LED 1x14W ขั้ว E 27	ชุด	10.00	1,320.00	13,200.00	165.00	1,650.00	14,850.00
	- EMERGENCY LIGHT LED 2x9W 12V 7 Ah	ชุด	5.00	1,800.00	9,000.00	200.00	1,000.00	10,000.00
	BACKUP TIME 4 HOUR แสงสีเหลือง 3000K							
	- EXIT SIGN 6 W, ติดลอย 2 หน้า BACK UPTIME	ชุด	2.00	1,650.00	3,300.00	150.00	300.00	3,600.00
	3 Hrs. พร้อม ชนิดหลอด LED แสงสีขาว 6500K							
2	สวิทซ์ไฟฟ้า							
	- สวิทซ์ทางเดียว 1S	ชุด	8.00	70.00	560.00	80.00	640.00	1,200.00

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารซักฟอก

แบบเลขที่ 11011

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11011-27980-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	- สวิตซ์ทางเดียว 2S	ชุด	9.00	100.00	900.00	90.00	810.00	1,710.00
	- สวิตซ์ทางเดียว 3S	ชุด	1.00	130.00	130.00	100.00	100.00	230.00
	เด้ารับไฟฟ้า							
4	- เด้ารับไฟฟ้าคู่ 2P+E ขนาด 16A 250V	ชุด	9.00	180.00	1,620.00	90.00	810.00	2,430.00
	- เด้ารับไฟฟ้าคู่ชนิดกันน้ำ 2P+E ขนาด 16A 250V	ชุด	7.00	500.00	3,500.00	115.00	805.00	4,305.00
	สายไฟฟ้า							
	- XLPE 150 Sq.mm	เมตร	132.00	925.00	122,100.00	110.00	14,520.00	136,620.00
	- XLPE 95 Sq.mm	เมตร	44.00	681.00	29,964.00	90.00	3,960.00	33,924.00
	- IEC01 70 Sq.mm	เมตร	267.00	262.00	69,954.00	45.00	12,015.00	81,969.00
	- IEC01 25 Sq.mm	เมตร	361.00	96.00	34,656.00	25.00	9,025.00	43,681.00
	- IEC01 16 Sq.mm	เมตร	67.00	61.00	4,087.00	20.00	1,340.00	5,427.00
	- IEC01 6 Sq.mm	เมตร	99.00	23.00	2,277.00	12.00	1,188.00	3,465.00
	- IEC01 4 Sq.mm	เมตร	478.00	14.00	6,692.00	10.00	4,780.00	11,472.00
	- IEC01 2.5 Sq.mm	เมตร	1,429.00	9.00	12,861.00	7.00	10,003.00	22,864.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1.00	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00
5	ท่อร้อยสาย,รางเดินสาย							
	- DIA. 2 " EMT	เมตร	67.00	138.00	9,246.00	42.00	2,814.00	12,060.00
	- DIA. 1 1/4 " EMT	เมตร	99.00	95.00	9,405.00	32.00	3,168.00	12,573.00
	- DIA. 3/4 " EMT	เมตร	110.00	38.00	4,180.00	24.00	2,640.00	6,820.00
	- DIA. 1/2 " EMT	เมตร	805.00	27.00	21,735.00	22.00	17,710.00	39,445.00
	- CABLE TRAY HOT DRIP 300 mm.	เมตร	20.00	2,440.00	48,800.00	40.00	800.00	49,600.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1.00	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
6	PANEL BOARD							
	- LPA MAIN CB 63AT/100AF 3P 4W	ชุด	1.00	9,790.00	9,790.00	800.00	800.00	10,590.00
	ชนิดตู้ แบบ 18ช่อง CB : 16AT จำนวน 6 ลูก							
	CB : 20AT จำนวน 6 ลูก							
7	MCB W/ ENCLOSUR							
	- ตู้ CB F2 F3 MCB ขนาด 125AT/125AF 3P	ชุด	2.00	19,000.00	38,000.00	300.00	600.00	38,600.00
	- ตู้ CB F4 F5 F6 และ F7 MCB ขนาด 63AT/100A	ชุด	4.00	15,800.00	63,200.00	300.00	1,200.00	64,400.00
8	ตู้ MDB (FORM 2B)							
	- MCCB 500AT/630AF 3P 50KA	ชุด	1.00	23,000.00	23,000.00	350.00	350.00	23,350.00
	- MCCB 125AT/125AF 3P 35KA	ชุด	2.00	7,000.00	14,000.00	150.00	300.00	14,300.00
	- MCCB 63AT/100AF 3P 35KA	ชุด	6.00	6,500.00	39,000.00	150.00	900.00	39,900.00
	- DIGITAL METER	ชุด	1.00	25,000.00	25,000.00	500.00	500.00	25,500.00
	- เครื่องวัด + อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00
	- ตู้เหล็กพร้อม บัสบาร์	L/S	1.00	150,000.00	150,000.00	10,000.00	10,000.00	160,000.00
9	งานหม้อแปลง							
	- TRANSFORMER 315 KVA WITH CABLE BOX	ชุด	1.00	366,000.00	366,000.00	16,800.00	16,800.00	382,800.00

โครงการก่อสร้าง อาคารซักฟอก

แบบเลขที่ 11011

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11011-27980-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	OIL IMMERSED NATURAL SEFL COOLED (OUTDOOR TYPE) 400/230 V 3P 4W 50Hz							
	- นิ่งรันทนหม้อแปลง	ชุด	1.00	120,000.00	120,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00
10	งานระบบไฟฟ้าแรงสูง							
	- ค่าประสานงาน,ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า	L/S	1.00	88,500.00	88,500.00	-	-	88,500.00
11	งานระบบโทรศัพท์							
	- เตารับโทรศัพท์	ชุด	1.00	200.00	200.00	90.00	90.00	290.00
	- TIEV 4C-0.65 mm.	เมตร	31.00	10.00	310.00	6.00	186.00	496.00
	- DIA. 1/2 " EMT	เมตร	29.00	27.00	783.00	22.00	638.00	1,421.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1.00	500.00	500.00	-	-	500.00
	รวม (1.4.1)				1,494,590.00		151,042.00	1,645,632.00
	1.4.2 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้							
1	FIRE ALARM CONTROL PANEL 5 ZONE	ชุด	1.00	23,200.00	23,200.00	5,000.00	5,000.00	28,200.00
2	GRAPHIC ANNUNCIATOR 5 ZONE	ชุด	1.00	10,000.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	11,500.00
3	MANUAL STATION ALARM BOX	ชุด	2.00	1,200.00	2,400.00	90.00	180.00	2,580.00
4	STROBE LIGHT WITH HORN	ชุด	2.00	3,500.00	7,000.00	150.00	300.00	7,300.00
5	HEAT DETECTOR (RATE OF RISE TEMPERATURE)	ชุด	7.00	720.00	5,040.00	90.00	630.00	5,670.00
6	SMOKE DETECTOR (PHOTO ELECTRIC)	ชุด	3.00	2,000.00	6,000.00	90.00	270.00	6,270.00
7	FRC 2-2.5 Sq.mm	เมตร	52.00	76.00	3,952.00	12.00	624.00	4,576.00
8	IEC01 1.5 Sq.mm	เมตร	137.00	6.00	822.00	5.00	685.00	1,507.00
9	DAI. 1/2" EMT	เมตร	68.00	27.00	1,836.00	22.00	1,496.00	3,332.00
10	DAI. 1/2" IMC	เมตร	47.00	56.00	2,632.00	26.00	1,222.00	3,854.00
11	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00
	รวม 1.4.2				64,382.00		12,407.00	76,789.00
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							
1	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน							
	ขนาด 16,000 BTUH Ceiling Type (ค่าติดตั้ง)	ชุด	1.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	ขนาด 21,000 BTUH Duct Type (ค่าติดตั้ง)	ชุด	1.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	ขนาด 42,000 BTUH Duct Type (ค่าติดตั้ง)	ชุด	1.00	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00
	งานเดินท่อน้ำยาและอุปกรณ์	จุด	3.00	2,540.00	7,620.00	500.00	1,500.00	9,120.00
	งานเดินท่อน้ำทิ้งสำหรับ SPLIT TYPE UNIT	จุด	3.00	300.00	900.00	100.00	300.00	1,200.00
2	พัดลมระบายอากาศชนิดดูด ขนาด 50 CFM	ชุด	2.00	2,710.00	5,420.00	650.00	1,300.00	6,720.00
	พัดลมระบายอากาศชนิดดูด ขนาด 80 CFM	ชุด	2.00	3,280.00	6,560.00	650.00	1,300.00	7,860.00

โครงการก่อสร้าง อาคารซักฟอก

แบบเลขที่ 11011

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11011-27980-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ขนาด 120 CFM	ชุด	1.00	4,270.00	4,270.00	650.00	650.00	4,920.00
	ท่อส่งลมเย็นแบบกึ่งสำเร็จรูป	ตร.ฟุต	387.00	70.00	27,090.00	21.00	8,127.00	35,217.00
	SAG 8"x8"	ชุด	2.00	437.00	874.00	125.00	250.00	1,124.00
	SAG 10"x10"	ชุด	4.00	507.00	2,028.00	150.00	600.00	2,628.00
	RAG 36"x24"	ชุด	1.00	1,262.00	1,262.00	250.00	250.00	1,512.00
	RAG 42"x24"	ชุด	1.00	1,449.00	1,449.00	350.00	350.00	1,799.00
	FAG 8"x8"	ชุด	2.00	383.00	766.00	125.00	250.00	1,016.00
	EAG 4"x4"	ชุด	2.00	170.00	340.00	125.00	250.00	590.00
	EAG 6"x6"	ชุด	2.00	170.00	340.00	125.00	250.00	590.00
	EAG 8"x8"	ชุด	1.00	215.00	215.00	125.00	125.00	340.00
	PVC DIA. 4"	ม.	4.00	144.00	576.00	54.00	216.00	792.00
	PVC DIA. 6"	ม.	8.00	305.00	2,440.00	114.00	912.00	3,352.00
3	งานไฟฟ้า							
	เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ	จุด	3.00	1,200.00	3,600.00	240.00	720.00	4,320.00
	เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศ	จุด	5.00	600.00	3,000.00	150.00	750.00	3,750.00
	THREMOSTAT AND FAN CONTROL SWITCH	จุด	3.00	700.00	2,100.00	100.00	300.00	2,400.00
	FAN SWITCH	จุด	5.00	250.00	1,250.00	70.00	350.00	1,600.00
	SAFETY SWITCH ชนิดกั้นน้ำ 1P 30A	ชุด	2.00	1,540.00	3,080.00	115.00	230.00	3,310.00
	SAFETY SWITCH ชนิดกั้นน้ำ 3P 30A	ชุด	1.00	5,220.00	5,220.00	115.00	115.00	5,335.00
	รวม (1.5)				80,400.00		24,495.00	104,895.00
	2. กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)							
1	B1 ตู้พื้น	ชุด	1.00	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
2	B1 ตู้ลอย	ชุด	1.00	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00
	รวม (2.1)				51,000.00		-	51,000.00

ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....

โครงการก่อสร้าง อาคารซักฟอก
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ 11011

เอกสารเลขที่ R03-11011-27980-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
2.1 งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ								
1	SS-1 โต๊ะสแตนเลส	ชุด	2.00	18,500.00	37,000.00	-	-	37,000.00
2	SS-2 โต๊ะสแตนเลส + อ่าง 2 หลุม	ชุด	1.00	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
3	SS-3 เก็บผ้าสะอาด	ชุด	4.00	29,540.00	118,160.00	-	-	118,160.00
4	SS-4 เก็บผ้าสะอาด	ชุด	2.00	9,440.00	18,880.00	-	-	18,880.00
5	T1 โต๊ะนอกประสงค์	ชุด	1.00	13,790.00	13,790.00	-	-	13,790.00
6	S1 เก้าอี้ทานอาหาร	ชุด	6.00	2,210.00	13,260.00	-	-	13,260.00
7	C1 LOCKER แบบ 6 ประตู	ชุด	2.00	10,100.00	20,200.00	-	-	20,200.00
รวม (2.1)						251,290.00	-	251,290.00
2.3 งานระบบปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน							
	ขนาด 16,000 BTUH Ceiling Type	ชุด	1.00	26,500.00	26,500.00	-	-	26,500.00
	ขนาด 21,000 BTUH Duct Type	ชุด	1.00	35,550.00	35,550.00	-	-	35,550.00
	ขนาด 42,000 BTUH Duct Type	ชุด	1.00	50,040.00	50,040.00	-	-	50,040.00
รวม (2.3)						112,090.00	-	112,090.00
				ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ		
				ลงชื่อ.....	กรรมการ		
				ลงชื่อ.....	กรรมการ		
				ลงชื่อ.....	กรรมการ		
				ลงชื่อ.....	กรรมการ		