

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๓๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
- Link ภายนอก:
  ๑. เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

.....  
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวนวนิตย์ เสงส์าย)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวนวนิตย์ เสงส์าย)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๓๖ ตารางเมตร  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๙,๓๘๗,๕๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล. ๑ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม  
ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
๔. ราคากลางชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ คำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๐,๐๘๐,๘๐๐ บาท  
(สืบค้นแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๖ แผ่น
- ๕.๑ แบบปร ๖
- ๕.๒ แบบปร ๕
- ๕.๓ แบบปร ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายธานี โชติภักดิ์       | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล | กรรมการ       |
| ๖.๓ จ.อ.โสภณ เทียมสอน        | กรรมการ       |
| ๖.๔ นายศุภกิจ ศรีสังข์       | กรรมการ       |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ


### สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

" ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ


<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	อาคารจ่ายกลาง
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ 11010	เอกสารเลขที่ R03-11010-11456-66
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 15 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ราคาตัววัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พิจิตร ประจำเดือน	กันยายน 2565
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับลดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	ตุลาคม 2560
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน 28 ตุลาคม 2565	

หลักการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราคากิจจนาเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย. 2560 มีผลใช้บังคับ วันที่ 15 พ.ย. 2560)  
 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ และปรับปรุงตามร่าง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 1288 ลว.17 ตุลาคม 2565  
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจือนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้างชนิดฐานราก			หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	6,725,056.87	6,820,528.64	7,253,644.33	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2976	8,726,433.79	8,850,317.96	9,412,328.88	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	624,740.00	624,740.00	624,740.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	668,471.80	668,471.80	668,471.80	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	-	-	
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)	9,394,905.59	9,518,789.76	10,080,800.68	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	9,394,900.00	9,518,700.00	10,080,800.00	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 336 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	27,961.01	28,329.46	30,002.38 บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
 (นายธานี โชติภักดี)


ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นายวีชรินทร์ เวชวิริยกุล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (จ.อ.โสภณ เทียมสอน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน



(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นายศุภกิจ ศรีสังข์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารจ่ายกลาง	แบบเลขที่	11010	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	R03-11010-11456-66	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก			
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้าง				
	1.1.1 งานโครงสร้างชนิดฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม	2,000,836.85			
	1.1.2 งานโครงสร้างชนิดฐานรากตอกเข็ม คอร.		2,096,308.62		
	1.1.3 งานโครงสร้างชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ			2,529,424.31	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา	655,053.00	655,053.00	655,053.00	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	207,551.00	207,551.00	207,551.00	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง	511,583.00	511,583.00	511,583.00	
	1.2.4 งานผิวพื้น	480,172.00	480,172.00	480,172.00	
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง	753,460.00	753,460.00	753,460.00	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์	58,455.00	58,455.00	58,455.00	
	1.2.7 งานทาสี	112,284.00	112,284.00	112,284.00	
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด	271,678.90	271,678.90	271,678.90	
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล และงานระบบดับเพลิง	868,006.78	868,006.78	868,006.78	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		-	-	
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า	431,524.34	431,524.34	431,524.34	
	1.4.2 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้	97,267.00	97,267.00	97,267.00	
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	93,685.00	93,685.00	93,685.00	
	1.6 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน				
	1.7 งานระบบเครื่องกลและงานระบบพิเศษอื่นๆ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	6,541,556.87	6,637,028.64	7,070,144.33	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)	183,500	183,500	183,500	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	183,500	183,500	183,500	

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	0	0	0
	3.2 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	0	0	0
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0	0
	<b>รวมค่างานส่วนที่ 1</b>	<b>6,725,057</b>	<b>6,820,529</b>	<b>7,253,644</b>
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	442,420	442,420	442,420
	2.2 งานระบบโสตทัศน , คอมพิวเตอร์	0	0	0
	2.3 งานระบบปรับอากาศ	182,320	182,320	182,320
	รวมค่างานส่วนที่ 2	624,740	624,740	624,740
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0	0	0
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0	0

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการลงชื่อ..........กรรมการลงชื่อ..........กรรมการลงชื่อ..........กรรมการลงชื่อ..........กรรมการ





โครงการก่อสร้าง อาคารจ่ายกลาง

แบบเลขที่ 11010

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11010-11456-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ไม้แบบ (คิด 80% )	ตร.ม.	773.00	280.00	216,440.00	-	-	216,440.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	232.00	260.00	60,320.00	-	-	60,320.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100% )	ตร.ม.	966.00	-	-	133.00	128,478.00	128,478.00
12	ตะปู	กก.	242.00	52.96	12,816.32	-	-	12,816.32
13	เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24							
	- Dia 9 มม.	กก.	6,182.00	33.64	207,962.48	4.10	25,346.20	233,308.68
14	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40							
	- Dia 12 มม.	กก.	2,053.00	31.77	65,223.81	3.30	6,774.90	71,998.71
	- Dia 16 มม.	กก.	3,041.00	31.77	96,612.57	3.30	10,035.30	106,647.87
	- Dia 20 มม.	กก.	5,835.00	31.77	185,377.95	2.90	16,921.50	202,299.45
	- Dia 25 มม.	กก.	1,820.00	31.77	57,821.40	2.90	5,278.00	63,099.40
	- Dia 28 มม.	กก.	4,266.00	31.77	135,530.82	2.90	12,371.40	147,902.22
15	ลวดผูกเหล็ก	กก.	696.00	74.77	52,039.92	-	-	52,039.92
16	น้ำยากันซึม	ลิตร	15.00	30.00	450.00	-	-	450.00
	<b>รวม (1.1.3)</b>				<b>2,199,222.01</b>		<b>330,202.30</b>	<b>2,529,424.31</b>
	<b>1.2 งานสถาปัตยกรรม</b>							
	<b>1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา</b>							
1	เหล็กโครงสร้าง							
	- C 200 x 75 x 25 x 4.5 mm.	ท่อน	17.00	2,873.00	48,841.00	-	-	48,841.00
	- C 150 x 75 x 20 x 4.0 mm.	ท่อน	75.00	2,160.00	162,000.00	-	-	162,000.00
	- C 125 x 50 x 20 x 3.2 mm.	ท่อน	9.00	1,344.00	12,096.00	-	-	12,096.00
	- เหล็กแผ่น หนา 10 มม. ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	แผ่น	14.00	200.00	2,800.00	-	-	2,800.00
	- ค่าแรงงานโครงหลังคาเหล็ก	กก.	6,136.00	-	-	10.00	61,360.00	61,360.00
	- BOLT Dia. 19 mm. ยาว 0.30 ม.	ชุด	56.00	40.00	2,240.00	20.00	1,120.00	3,360.00
	- ทาสีโครงหลังคาเหล็ก	ตร.ม.	401.00	46.00	18,446.00	38.00	15,238.00	33,684.00
2	แปสำเร็จรูป ยาว 6.00 ม.	ท่อน	78.00	200.00	15,600.00	-	-	15,600.00
3	ค่าแรงงานติดตั้งแปสำเร็จรูป	ตร.ม.	496.00	-	-	25.00	12,400.00	12,400.00
4	หลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นลอน (ลอนคู่) พร้อมอุปกรณ์	ตร.ม.	496.00	140.00	69,440.00	45.00	22,320.00	91,760.00
5	แฟลชซิงเหล็กแผ่นเรียบเคลือบสังกะสี	ม.	92.00	180.00	16,560.00	50.00	4,600.00	21,160.00
6	ฉนวนกันความร้อนใยแก้วชนิดมีพอยล์หุ้มโดยรอบ หนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 32 กก./ลบ.ม.	ตร.ม.	496.00	240.00	119,040.00	20.00	9,920.00	128,960.00
7	เชิงชาย-ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 2-1"x8"	ม.	56.00	330.00	18,480.00	73.00	4,088.00	22,568.00
8	เชิงชาย-ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 3-1"x8"	ม.	64.00	500.00	32,000.00	101.00	6,464.00	38,464.00
	<b>รวม (1.2.1)</b>				<b>517,543.00</b>		<b>137,510.00</b>	<b>655,053.00</b>

ลงชื่อ.....ประธานกรรมกร กง  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ



โครงการก่อสร้าง อาคารจ่ายกลาง

แบบเลขที่ 11010

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11010-11456-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>1.2.2 งานฝ้าเพดาน</b>								
1	ฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม.	ตร.ม.	44.00	300.00	13,200.00	75.00	3,300.00	16,500.00
2	ฝ้ายิบซัมบอร์ดชนิดทนชื้นหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม.	ตร.ม.	193.00	325.00	62,725.00	75.00	14,475.00	77,200.00
3	ฝ้ายิบซัมบอร์ดชนิดทนชื้นหนา 9 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม-ทึบาร์ @ 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	32.00	315.00	10,080.00	52.00	1,664.00	11,744.00
4	ฝ้าระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์ กว้าง 3" หนา 8 มม. ตีเว้นร่อง 5 มม. ติดตาข่ายไนลอนกันแมลงดำใน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	184.00	483.00	88,872.00	70.00	12,880.00	101,752.00
5	ช่อง SERVICE ฝ้าสำเร็จรูป	ชุด	1.00	355.00	355.00	-	-	355.00
<b>รวม</b>						<b>175,232.00</b>	<b>32,319.00</b>	<b>207,551.00</b>
<b>1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง</b>								
1	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	81.00	294.00	23,814.00	89.00	7,209.00	31,023.00
2	ก่ออิฐมวลเบาหนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	417.00	193.00	80,481.00	56.00	23,352.00	103,833.00
3	ก่ออิฐมวลเบาหนา 15 ซม.	ตร.ม.	56.00	386.00	21,616.00	68.00	3,808.00	25,424.00
4	ผนัง คสล. หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	8.00	650.00	5,200.00	300.00	2,400.00	7,600.00
5	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	846.00	60.00	50,760.00	82.00	69,372.00	120,132.00
6	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	204.00	70.00	14,280.00	100.00	20,400.00	34,680.00
7	ฉาบปูนโครงสร้างขัดมันเรียบ	ตร.ม.	10.00	75.00	750.00	105.00	1,050.00	1,800.00
8	ฉาบปูนเรียบเขาร่องตัววี แนวตั้ง @ 0.10 ม.	ตร.ม.	32.00	100.00	3,200.00	160.00	5,120.00	8,320.00
9	ฉาบปูนทรายรองเตรียมผิวบุกระเบื้อง	ตร.ม.	107.00	45.00	4,815.00	70.00	7,490.00	12,305.00
10	ผิวบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12" หรือ 12"x24" ชนิดตัดขอบ คัดด้วยกระเบื้องโมเสคกว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	92.00	650.00	59,800.00	166.00	15,272.00	75,072.00
11	ผิวบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x8" หรือ 8"x10"	ตร.ม.	15.00	280.00	4,200.00	166.00	2,490.00	6,690.00
12	ผนังฉาบปูนเรียบผิวขัดมัน เคลือบผิวหน้าด้วยสารอีพ็อกซี ความหนาชั้นเคลือบไม่น้อยกว่า 1,000 ไมครอน	ตร.ม.	52.00	750.00	39,000.00	-	-	39,000.00
13	เสาเอ็น-ทับหลัง คสล. - สำหรับก่ออิฐครึ่งแผ่น - สำหรับก่ออิฐเต็มแผ่น	ม.	398.00 46.00	55.00 75.00	21,890.00 3,450.00	44.00 62.00	17,512.00 2,852.00	39,402.00 6,302.00
<b>รวม</b>						<b>333,256.00</b>	<b>178,327.00</b>	<b>511,583.00</b>
ส่งชื่อ.....ประธานกรรมก								
ส่งชื่อ.....กรรมการ								
ส่งชื่อ.....กรรมการ								
ส่งชื่อ.....กรรมการ								

โครงการก่อสร้าง อาคารจ่ายกลาง

แบบเลขที่ 11010

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11010-11456-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>1.2.4 งานผิวพื้น</b>								
1	ผิวขัดมันเคลือบผิวหน้าด้วยสารโพลียูรีเทน (PU-POLYURETHANE FLOORING) ระบบ SELF LEVELLING แบบกันลื่น ความหนาชั้นเคลือบไม่น้อยกว่า 3 มม.	ตร.ม.	163.00	850.00	138,550.00	-	-	138,550.00
2	ผิวปูกระเบื้องเซรามิกชนิดกันลื่น 12"x12"(ชนิดตัดขอบ) สลักรวดล้าง	ตร.ม.	83.00	600.00	49,800.00	201.00	16,683.00	66,483.00
3	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูกระเบื้องยาง	ตร.ม.	31.00	85.00	2,635.00	82.00	2,542.00	5,177.00
4	ผิวปูกระเบื้องยางชนิดม้วน หนา 2.5 มม.เคลือบผิวหน้า ด้วย POLYURETHANE มีคุณสมบัติ ANTI BACTERIA	ตร.ม.	31.00	750.00	23,250.00	100.00	3,100.00	26,350.00
5	พื้นทางลาดผิวกรวดล้าง ผังเส้น PVC. 6 มม. @ 0.80 ม.	ตร.ม.	29.00	300.00	8,700.00	120.00	3,480.00	12,180.00
6	ผิวปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.30x0.30 ม.	ตร.ม.	49.00	485.00	23,765.00	183.00	8,967.00	32,732.00
7	พื้นปูล๊อคทางเท้าสำเร็จรูป ขนาด 0.30x0.30 ม.	ตร.ม.	94.00	560.00	52,640.00	60.00	5,640.00	58,280.00
8	ขอบคันทันทางเท้าสำเร็จรูป	ม.	54.00	180.00	9,720.00	30.00	1,620.00	11,340.00
9	บัวเชิงผนัง - กรวดล้าง สูง 0.10 ม. - PVC. สูง 0.10 ม. หนา 8 มม. - หินขัดในที่สูง 0.10 ม.	ม. ม. ม.	36.00 27.00 23.00	80.00 100.00 90.00	2,880.00 2,700.00 2,070.00	70.00 4,075.00 -	2,520.00 110,025.00 -	5,400.00 112,725.00 2,070.00
10	ชั้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิกชนิดตัดขอบ สลักรวดล้าง	ม.	5.00	360.00	1,800.00	201.00	1,005.00	2,805.00
11	จุกบันไดกันลื่น PVC. กว้าง 2" หนา 5 มม.	ม.	6.00	140.00	840.00	40.00	240.00	1,080.00
12	กันสาด คสล.ผิวเคลือบทับหน้าด้วยวัสดุกันซึม และกันความร้อน ความหนา 1,000 ไมครอน	ตร.ม.	10.00	500.00	5,000.00	-	-	5,000.00
รวม					324,350.00	155,822.00	480,172.00	
<b>1.2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์</b>								
1	ประตู่							
	- ป1	ชุด	1.00	17,440.00	17,440.00	1,560.00	1,560.00	19,000.00
	- ป2	ชุด	2.00	12,180.00	24,360.00	820.00	1,640.00	26,000.00
	- ป3	ชุด	6.00	24,430.00	146,580.00	1,600.00	9,600.00	156,180.00
	- ป4	ชุด	4.00	9,120.00	36,480.00	680.00	2,720.00	39,200.00
	- ป5	ชุด	3.00	10,520.00	31,560.00	780.00	2,340.00	33,900.00
	- ป6	ชุด	4.00	4,680.00	18,720.00	430.00	1,720.00	20,440.00
	- ป7	ชุด	1.00	9,640.00	9,640.00	680.00	680.00	10,320.00
	- ป8	ชุด	1.00	24,580.00	24,580.00	2,230.00	2,230.00	26,810.00
	- ป9	ชุด	2.00	12,760.00	25,520.00	1,180.00	2,360.00	27,880.00
	- ป10	ชุด	2.00	50,600.00	101,200.00	-	-	101,200.00

โครงการก่อสร้าง

อาคารจ่ายกลาง

แบบเลขที่ 11010

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11010-11456-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	หน้าต่าง							
	- น1	ชุด	3.00	13,100.00	39,300.00	1,680.00	5,040.00	44,340.00
	- น2	ชุด	1.00	23,100.00	23,100.00	2,910.00	2,910.00	26,010.00
	- น3	ชุด	3.00	10,570.00	31,710.00	1,380.00	4,140.00	35,850.00
	- น4	ชุด	1.00	8,470.00	8,470.00	1,110.00	1,110.00	9,580.00
	- น5	ชุด	2.00	9,960.00	19,920.00	1,290.00	2,580.00	22,500.00
	- น6	ชุด	4.00	2,640.00	10,560.00	290.00	1,160.00	11,720.00
	- น7	ชุด	1.00	14,220.00	14,220.00	1,710.00	1,710.00	15,930.00
	- น8	ชุด	1.00	9,510.00	9,510.00	1,090.00	1,090.00	10,600.00
	- น9	ชุด	1.00	4,960.00	4,960.00	600.00	600.00	5,560.00
	- น10	ชุด	1.00	16,210.00	16,210.00	2,100.00	2,100.00	18,310.00
	- น11	ชุด	1.00	3,750.00	3,750.00	540.00	540.00	4,290.00
	- น12	ชุด	1.00	5,360.00	5,360.00	780.00	780.00	6,140.00
	- น13	ชุด	2.00	1,920.00	3,840.00	270.00	540.00	4,380.00
	- น14	ชุด	3.00	3,640.00	10,920.00	520.00	1,560.00	12,480.00
	- น15	ชุด	2.00	7,400.00	14,800.00	1,080.00	2,160.00	16,960.00
	- น16	ชุด	6.00	7,080.00	42,480.00	900.00	5,400.00	47,880.00
	รวม				695,190.00		58,270.00	753,460.00
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์							
1	โถส้วมนั่งราบชักโครก แบบ 2 ชั้น รุ่น C13330	ชุด	2.00	4,190.00	8,380.00	450.00	900.00	9,280.00
2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง รุ่น C0237	ชุด	3.00	3,680.00	11,040.00	450.00	1,350.00	12,390.00
3	โถปัสสาวะชาย รุ่น C313 พลัสวาล์วชนิดก้านโยก	ชุด	1.00	7,050.00	7,050.00	450.00	450.00	7,500.00
4	แผงบังตาโถปัสสาวะชาย	ชุด	2.00	1,060.00	2,120.00	170.00	340.00	2,460.00
5	ฝักบัวฉีดชำระ สีขาว รุ่น CT993H#WH(HM)	ชุด	2.00	400.00	800.00	35.00	70.00	870.00
6	ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น C814	ชุด	2.00	310.00	620.00	120.00	240.00	860.00
7	ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น CT1059(HM) + Z80H#WH(HM)	ชุด	2.00	6,420.00	12,840.00	70.00	140.00	12,980.00
8	ที่ใส่สบู่ รุ่น CT885 (HM)	ชุด	2.00	790.00	1,580.00	70.00	140.00	1,720.00
9	ก๊อกน้ำล้างพื้นผนัง ชนิดสวมต่อสายยาง	ชุด	2.00	350.00	700.00	25.00	50.00	750.00
10	กระจกเงา ขนาด 0.60x1.00 ม. กรอบอลูมิเนียมสีดำ	ชุด	1.00	900.00	900.00	90.00	90.00	990.00
11	กระจกเงา ขนาด 1.90x1.00 ม. กรอบอลูมิเนียมสีดำ	ชุด	1.00	2,850.00	2,850.00	285.00	285.00	3,135.00
12	ราวพาดผ้าสแตนเลส รุ่น CT837	ชุด	2.00	990.00	1,980.00	70.00	140.00	2,120.00
13	ที่วางของ คสล.บริเวณอ่างล้างหน้า,ปัสสาวะชาย							
	ผิวบุกระเบื้องเซรามิค	ม.	4.00	300.00	1,200.00	-	-	1,200.00
14	อ่าง JANITOR คสล.พร้อมชั้นวางของ คสล.	ชุด	1.00	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00
	รวม				54,260.00		4,195.00	58,455.00

โครงการก่อสร้าง อาคารจ่ายกลาง

แบบเลขที่ 11010

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11010-11456-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>1.2.7 งานทาสี</b>								
1	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดทาภายใน	ตร.ม.	923.00	42.00	38,766.00	30.00	27,690.00	66,456.00
2	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดทาภายนอก	ตร.ม.	603.00	42.00	25,326.00	34.00	20,502.00	45,828.00
<b>รวม</b>					<b>64,092.00</b>		<b>48,192.00</b>	<b>112,284.00</b>
<b>1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด</b>								
1	งานแผงกันแดด 1,2							
	- H 200 x 200 x 8 x 12 mm.	กก.	3,294.00	36.20	119,242.80	12.00	39,528.00	158,770.80
	- [] 100 x 100 x 2.3 mm.	กก.	547.00	37.50	20,512.50	10.00	5,470.00	25,982.50
	- [] 100 x 50 x 2.3 mm.	กก.	356.00	38.60	13,741.60	10.00	3,560.00	17,301.60
	- ทาสีโครงเหล็ก	ตร.ม.	131.00	46.00	6,026.00	38.00	4,978.00	11,004.00
	- ระแนงไม้สังเคราะห์ กว้าง 3" ตีเอียง 45 องศา @ 6.5 ซม. โครงเหล็กฉาก 2"x2"	ตร.ม.	46.00	550.00	25,300.00	150.00	6,900.00	32,200.00
	- ตะแกรงเหล็กฉีก XS - 32	ตร.ม.	8.00	500.00	4,000.00	150.00	1,200.00	5,200.00
2	ราวจับไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" + ลูกกรงเหล็กสูง 0.20 ม.	ม.	7.40	300.00	2,220.00	-	-	2,220.00
3	ตัวอักษรสเตนเลสชื่ออาคาร	เหมา	1.00	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00
4	บัว คสล. ขนาด 0.10x0.10 ม.	ม.	40.00	200.00	8,000.00	-	-	8,000.00
5	เคาน์เตอร์ คสล. ห้องเบิกจ่าย ผนวกระเบียงแกรนิตโต้	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
<b>รวม (1.2.8)</b>					<b>210,042.90</b>		<b>61,636.00</b>	<b>271,678.90</b>
<b>1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล และดับเพลิง</b>								
1.งานระบบประปา								
ระบบท่อประปา								
ท่อน้ำประปา : ท่อ (PVC.) CLASS 13.5								
	Dia. 2"	ม.	4.00	57.00	228.00	40.00	160.00	388.00
	Dia. 1 1/2"	ม.	28.00	37.00	1,036.00	30.00	840.00	1,876.00
	Dia. 1"	ม.	46.00	22.00	1,012.00	30.00	1,380.00	2,392.00
	Dia. 3/4 "	ม.	20.00	14.00	280.00	30.00	600.00	880.00
	Dia. 1/2"	ม.	24.00	11.00	264.00	30.00	720.00	984.00
	อุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อ ข้องอ	รายการ	1.00	1,410.00	1,410.00	423.00	423.00	1,833.00
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	รายการ	1.00	846.00	846.00	253.80	253.80	1,099.80
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	รายการ	1.00	282.00	282.00	84.60	84.60	366.60
	FLOAT VALVE (BALL TYPE) Dia. 1"	ชุด	3.00	500.00	1,500.00	200.00	600.00	2,100.00
	BALL VALVE							

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....

ประธานกรรมกร :  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารจ่ายกลาง

แบบเลขที่ 11010

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11010-11456-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	Dia.2"	ชุด	3.00	1,330.00	3,990.00	400.00	1,200.00	5,190.00
	Dia.1"	ชุด	8.00	455.00	3,640.00	200.00	1,600.00	5,240.00
	CHECK VALVE Dia. 1"	ชุด	1.00	620.00	620.00	200.00	200.00	820.00
	STOP VALVE Dia. 1/2"	ชุด	11.00	360.00	3,960.00	50.00	550.00	4,510.00
	HEADER PIPE Dia. 4"	ชุด	1.00	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	6,500.00
	มาตรวัดน้ำ Dia. 1"	ชุด	1.00	1,950.00	1,950.00	200.00	200.00	2,150.00
	ถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาดจุใบละ 3,000 ลิตร	ชุด	3.00	28,000.00	84,000.00	1,000.00	3,000.00	87,000.00
	แท่น คสล.รองรับถังเก็บน้ำ	ชุด	1.00	29,532.00	29,532.00	7,500.00	7,500.00	37,032.00
เครื่องสูบน้ำเพิ่มความดัน (PACKAGE BOOSTER PUMP SET) BPS.-1:VERTICAL MULTISTAGE CENTRIFUGAL PUMP. W/PRESSURE DIAPHRGM								
	TANK CAP. 20 cu.m./hr. ,TDH. 20 m. @ 2,900 rp	ชุด	1.00	175,000.00	175,000.00	10,000.00	10,000.00	185,000.00
<b>2.ระบบท่อน้ำทิ้ง,ท่อระบายน้ำไฮโดรและท่อระบายอากาศ</b>								
ท่อสวม,ท่อน้ำทิ้งและท่อระบายอากาศ : ท่อ (PVC.) CLASS 8.5								
	Dia.6"	ม.	16.00	291.00	4,656.00	200.00	3,200.00	7,856.00
	Dia.4"	ม.	36.00	138.00	4,968.00	100.00	3,600.00	8,568.00
	Dia.3"	ม.	14.00	85.00	1,190.00	75.00	1,050.00	2,240.00
	Dia.2"	ม.	60.00	39.00	2,340.00	40.00	2,400.00	4,740.00
	อุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อ ข้องอ	รายการ	1.00	5,261.60	5,261.60	1,578.48	1,578.48	6,840.08
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	รายการ	1.00	3,946.20	3,946.20	1,183.86	1,183.86	5,130.06
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	รายการ	1.00	1,315.40	1,315.40	394.62	394.62	1,710.02
อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อ ( FLOOR CLEAN OUT )								
	Dia.6"	ชุด	1.00	1,115.00	1,115.00	400.00	400.00	1,515.00
	Dia.4"	ชุด	1.00	650.00	650.00	400.00	400.00	1,050.00
	Dia.3"	ชุด	1.00	650.00	650.00	300.00	300.00	950.00
ข้อต่อยืดหยุ่น ( RUBBER FLEXIBLE CONNECTOR )								
	Dia.6"	ชุด	3.00	950.00	2,850.00	300.00	900.00	3,750.00
	Dia.4"	ชุด	2.00	800.00	1,600.00	200.00	400.00	2,000.00
	FLOOR DRAIN Dia. 2" (BELL TRAP)	ชุด	7.00	650.00	4,550.00	200.00	1,400.00	5,950.00
	VTR. Dia. 2"	ชุด	1.00	600.00	600.00	360.00	360.00	960.00
<b>3.ระบบบำบัดน้ำเสีย</b>								
	บ่อดักขยะ	บ่อ	1.00	15,000.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ 5.00 ลบ.ม./วัน	ชุด	1.00	101,000.00	101,000.00	30,000.00	30,000.00	131,000.00
งานฐานรากบ่อบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด (5.00 ลบ.ม./วัน)								
- เสาค้ำ คอร. ทกเหลี่ยม ขนาด 0.15 x 0.15 ม.								
	ยาว 6.00 ม.	ตัน	6.00	576.00	3,456.00	170.00	1,020.00	4,476.00
- ค่าสกัดหัวเสาค้ำ								
	ถงซื่อ.....	กรรมกร	6.00	-	-	50.00	300.00	300.00
- ชุดดิน และถมดิน								
	ถงซื่อ.....	กรรมกร	25.00	-	-	99.00	2,475.00	2,475.00
- ทราบดีบุก								
	ถงซื่อ.....	กรรมกร	1.20	436.14	523.37	91.00	109.20	632.57
- คอนกรีตหยาบ 140 Kgc. ทรงกระบอก								
	ถงซื่อ.....	กรรมกร	0.59	1,588.79	937.39	398.00	234.82	1,172.21

โครงการก่อสร้าง

อาคารจ่ายกลาง

แบบเลขที่ 11010

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11010-11456-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc. ทรงกระบอก	ลบ.ม.	3.00	1,654.21	4,962.63	391.00	1,173.00	6,135.63
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบทั่วไป (เฉลี่ยใช้งาน 50%)	ตร.ม.	4.00	280.00	1,120.00	133.00	532.00	1,652.00
	- ตะปู	กก.	2.00	52.96	105.92	-	-	105.92
	- เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- SD 40 Dia. 12 มม.	กก.	450.00	31.77	14,296.50	3.30	1,485.00	15,781.50
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	20.00	74.77	1,495.40	-	-	1,495.40
	<b>4.ระบบระบายน้ำฝน</b>							
	รางระบายน้ำฝนรอบอาคารพร้อมฝ้าตะแกรงเหล็ก	ม.	94.00	1,950.00	183,300.00	700.00	65,800.00	249,100.00
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia. 0.50 ม.	ม.	10.00	434.00	4,340.00	150.00	1,500.00	5,840.00
	บ่อพักน้ำฝน	บ่อ	1.00	5,500.00	5,500.00	1,300.00	1,300.00	6,800.00
	<b>5.ระบบดับเพลิง</b>							
	CO.2 FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. (10B:C)	ชุด	1.00	10,920.00	10,920.00	200.00	200.00	11,120.00
	FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. (LOW PRESSURE)	ชุด	4.00	3,500.00	14,000.00	200.00	800.00	14,800.00
	<b>รวม (1.3)</b>				712,199.40		155,807.38	868,006.78
	<b>1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</b>							
	<b>1.4.1 งานระบบไฟฟ้า</b>							
1	ดวงโคม							
	- โคมกรองแสงอะคริลิค สะท้อนแสงอลูมิเนียมค่าสะท้อน 95%							
	LED T8 2x18W. ขนาดโคม 60x120 cm. แสง COOL WHITE							
	2x2100 ลูเมน ติดฝ้าเพดาน ( DF2)	ชุด	16.00	2,795.00	44,720.00	150.00	2,400.00	47,120.00
	- โคมกรองแสงอะคริลิค สะท้อนแสงอลูมิเนียมค่าสะท้อน 95%							
	LED T8 2x9W. ขนาดโคม 60x60 cm. แสง COOL WHITE							
	2x1050 ลูเมน ติดฝ้าเพดาน ( DF3)	ชุด	18.00	1,935.00	34,830.00	135.00	2,430.00	37,260.00
	- โคม U-SHAPE (เม็ดใส สีนม) ฝ้าผ้า LED 1x18 W							
	แสงCOOL WHITE 1x2100 ลูเมน (UM1)	ชุด	2.00	880.00	1,760.00	115.00	230.00	1,990.00
	- โคมกลองเหล็กเบรลลี่ 1x20 W.แสง COOL WHITE							
	2100 ลูเมน ติดฝ้าเพดาน	ชุด	23.00	675.00	15,525.00	115.00	2,645.00	18,170.00
	- โคม DOWNLIGHT ฝ้าผ้า LED 1x7 W หน้ากลม							
	Ø 120-125 mm. ชั่วE 27 แสงสีขาว 6,500K (D1)	ชุด	4.00	450.00	1,800.00	115.00	460.00	2,260.00
	- โคม DOWNLIGHT ฝ้าผ้า LED 1x14 W หน้ากลม							
	Ø 155-160 mm. ชั่วE 27 แสงสีขาว 6,500K (D2)	ชุด	9.00	800.00	7,200.00	115.00	1,035.00	8,235.00
	- EMERGENCY LIGHT SEALED LEAD ACID 2 HOUR							
	2x9W. 12V. LED	ชุด	8.00	2,400.00	19,200.00	200.00	1,600.00	20,800.00
	- EXIT SIGN 5.5 W ติดฝ้าผ้า 1 หน้า BACK UPTIME 3 H	ชุด	5.00	2,100.00	10,500.00	150.00	750.00	11,250.00
2	สวิทช์ไฟฟ้า							

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารจ่ายกลาง

แบบเลขที่ 11010

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11010-11456-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- สวิตซ์ทางเดียว 1S	ชุด	7.00	70.00	490.00	80.00	560.00	1,050.00
	- สวิตซ์ทางเดียว 2S	ชุด	8.00	100.00	800.00	90.00	720.00	1,520.00
	- สวิตซ์ทางเดียว 3S	ชุด	3.00	130.00	390.00	100.00	300.00	690.00
	- สวิตซ์ทางเดียว S2	ชุด	4.00	95.00	380.00	85.00	340.00	720.00
	- สวิตซ์ทางเดียว 2S2	ชุด	4.00	95.00	380.00	85.00	340.00	720.00
3	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 16A 250V UNIVERSAL TYPE							
4	พร้อมขาคิน พร้อมฝาดกรอบ	ชุด	15.00	180.00	2,700.00	90.00	1,350.00	4,050.00
	สายไฟฟ้า							
	- IEC01 35 Sq.mm	เมตร	38.00	127.44	4,842.72	30.00	1,140.00	5,982.72
	- IEC01 25 Sq.mm	เมตร	244.00	96.00	23,424.00	25.00	6,100.00	29,524.00
	- IEC01 10 Sq.mm	เมตร	90.00	39.44	3,549.60	16.00	1,440.00	4,989.60
	- IEC01 6 Sq.mm	เมตร	94.00	22.64	2,128.16	12.00	1,128.00	3,256.16
	- IEC01 4 Sq.mm	เมตร	1,354.00	13.76	18,631.04	10.00	13,540.00	32,171.04
	- IEC01 2.5 Sq.mm	เมตร	227.00	9.12	2,070.24	7.00	1,589.00	3,659.24
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1.00	5,464.58	5,464.58	-	-	5,464.58
5	ท่อร้อยสาย,รางเดินสาย							
	- DIA. 1 1/2 " EMT	เมตร	6.00	111.00	666.00	38.00	228.00	894.00
	- DIA. 1 1/4 " EMT	เมตร	60.00	95.00	5,700.00	32.00	1,920.00	7,620.00
	- DIA. 1 " EMT	เมตร	19.00	55.00	1,045.00	28.00	532.00	1,577.00
	- DIA. 3/4 " EMT	เมตร	67.00	38.00	2,546.00	24.00	1,608.00	4,154.00
	- DIA. 1/2 " EMT	เมตร	374.00	27.00	10,098.00	22.00	8,228.00	18,326.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1.00	4,011.00	4,011.00	-	-	4,011.00
6	PANEL BOARD							
	- PB-1	ชุด	1.00	11,760.00	11,760.00	800.00	800.00	12,560.00
7	MCB W/ ENCLOSURE							
	- STERILIZER 1	ชุด	1.00	4,300.00	4,300.00	300.00	300.00	4,600.00
	- STERILIZER 2	ชุด	1.00	4,300.00	4,300.00	300.00	300.00	4,600.00
	- STERILIZER 3	ชุด	1.00	4,300.00	4,300.00	300.00	300.00	4,600.00
	- STERILIZER GAS	ชุด	1.00	4,300.00	4,300.00	300.00	300.00	4,600.00
8	MDB							
	ตู้ MDB							
	- MCCB 300 AT/400 AF 3P 25KA	ชุด	1.00	16,900.00	16,900.00	300.00	300.00	17,200.00
	- MCCB 80 AT/100 AF 3P 25KA	ชุด	1.00	3,800.00	3,800.00	150.00	150.00	3,950.00
	- MCCB 63 AT/100 AF 3P 25KA	ชุด	3.00	3,800.00	11,400.00	150.00	450.00	11,850.00
	- MCCB 32 AT/100AF 3P 25 KA	ชุด	1.00	3,800.00	3,800.00	150.00	150.00	3,950.00
	- DIGITAL METER	ชุด	1.00	18,500.00	18,500.00	150.00	150.00	18,650.00
	- เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบ	L/S	1.00	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00

โครงการก่อสร้าง อาคารจ่ายกลาง

แบบเลขที่ 11010

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11010-11456-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ตู้เหล็กพร้อม บัสบาร์	L/S	1.00	60,000.00	60,000.00	3,000.00	3,000.00	63,000.00
	<b>รวม (1.4.1)</b>				<b>371,711.34</b>		<b>59,813.00</b>	<b>431,524.34</b>
	<b>1.4.2 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้</b>							
1	FIRE ALARM CONTROL PANEL พร้อม POWER SUPPLY	ชุด	1.00	23,200.00	23,200.00	5,000.00	5,000.00	28,200.00
2	FIRE ALARM ANNUNCIATOR	ชุด	1.00	13,520.00	13,520.00	1,000.00	1,000.00	14,520.00
3	MANUAL ALARM BOXS WITH TELEPHONE JACK	ชุด	3.00	1,450.00	4,350.00	90.00	270.00	4,620.00
4	FIRE ALARM BELL 6"	ชุด	2.00	750.00	1,500.00	90.00	180.00	1,680.00
5	HEAT DETECTOR ( RATE OF RISE TEMPERATURE )	ชุด	2.00	720.00	1,440.00	90.00	180.00	1,620.00
6	SMOKE DETECTOR (PHOTO ELECTRIC)	ชุด	12.00	2,000.00	24,000.00	90.00	1,080.00	25,080.00
7	FRC 2x2.5 Sq.mm	เมตร	43.00	80.00	3,440.00	12.00	516.00	3,956.00
8	IEC01 1.5 Sq.mm	เมตร	168.00	6.00	1,008.00	5.00	840.00	1,848.00
9	DAI. 1/2" EMT	เมตร	169.00	25.00	4,225.00	22.00	3,718.00	7,943.00
10	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1.00	6,000.00	6,000.00	1,800.00	1,800.00	7,800.00
	<b>รวม 1.4.2</b>				<b>82,683.00</b>		<b>14,584.00</b>	<b>97,267.00</b>
	<b>1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ</b>							
1	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน							
	ขนาด 9,000 BTUH Wall Type	ชุด	1.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	ขนาด 12,000 BTUH Wall Type	ชุด	1.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	ขนาด 12,000 BTUH Ceiling Type	ชุด	2.00	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00
	ขนาด 24,000 BTUH Ceiling Type	ชุด	2.00	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00
	ขนาด 30,000 BTUH Ceiling Type	ชุด	1.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	งานเดินท่อน้ำยาและอุปกรณ์	จุด	7.00	2,540.00	17,780.00	500.00	3,500.00	21,280.00
	งานเดินท่อน้ำทิ้งสำหรับ SPLIT TYPE UNIT	จุด	7.00	300.00	2,100.00	100.00	700.00	2,800.00
2	พัดลมโครงตีตะพาน ขนาด 16"	ชุด	4.00	1,950.00	7,800.00	400.00	1,600.00	9,400.00
	พัดลมระบายอากาศติดผนัง ขนาด 8"	ชุด	8.00	800.00	6,400.00	400.00	3,200.00	9,600.00
3	งานไฟฟ้า							
	เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ	จุด	7.00	1,200.00	8,400.00	240.00	1,680.00	10,080.00
	เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศ	จุด	12.00	600.00	7,200.00	150.00	1,800.00	9,000.00
	THREMOSTAT AND FAN CONTROL SWITCH	จุด	7.00	700.00	4,900.00	100.00	700.00	5,600.00
	FAN SWITCH	จุด	12.00	250.00	3,000.00	70.00	840.00	3,840.00
	SAFETY SWITCH ชนิดกันน้ำ 1P 30A	ชุด	7.00	1,540.00	10,780.00	115.00	805.00	11,585.00
	<b>รวม (1.5)</b>				<b>68,360.00</b>		<b>25,325.00</b>	<b>93,685.00</b>

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ





โครงการก่อสร้าง

อาคารจ่ายกลาง

แบบเลขที่ 11010


สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11010-11456-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวม (2.1)				442,420.00		-	442,420.00
	2.3 งานระบบปรับอากาศ							
1	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน							
	ขนาด 9,000 BTUH Wall Type	ชุด	1.00	14,900.00	14,900.00	-	-	14,900.00
	ขนาด 12,000 BTUH Wall Type	ชุด	1.00	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00
	ขนาด 12,000 BTUH Ceilling Type	ชุด	2.00	21,510.00	43,020.00	-	-	43,020.00
	ขนาด 24,000 BTUH Ceilling Type	ชุด	2.00	32,200.00	64,400.00	-	-	64,400.00
	ขนาด 30,000 BTUH Ceilling Type	ชุด	1.00	41,500.00	41,500.00	-	-	41,500.00
	รวม (2.3)				182,320.00		-	182,320.00

ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....

SV  


ประธานกรรมการ (ง)  
 กรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ