

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคารซักฟอก เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
- Link ภายนอก:
 ๑. เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวนันทิย์ เสงส์าย)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง






(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวนันทิย์ เสงส์าย)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารซักฟอก เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒๕ ตารางเมตร
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗,๕๗๓,๗๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล. ๑ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
๔. ราคากลางชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ คำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘,๐๐๙,๖๐๐ บาท
(แปดล้านเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๔ แผน
๕.๑ แบบปร ๖
๕.๒ แบบปร ๕
๕.๓ แบบปร ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธานี โชติกคาม ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล กรรมการ
 - ๖.๓ จ.อ.โสภณ เทียมสอน กรรมการ
 - ๖.๔ นายศุภกิจ ศรีสังข์ กรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

" ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--------------|--------------------|--------------|-----------|--------|
| <input type="checkbox"/> | โครงการก่อสร้าง | อาคารซักฟอก | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | แบบเลขที่ | 11011 | เอกสารเลขที่ | R03-11011-11456-66 | พื้นที่อาคาร | 225 ตร.ม. | |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาตามแบบ | ปร.4 | จำนวน | 13 | แผ่น | จำนวนชั้น | 1 ชั้น |
| <input type="checkbox"/> | ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พิจิตร ประจำเดือน | กันยายน 2565 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง | ตุลาคม 2560 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | ปรับราคาเมื่อเดือน | 28 ตุลาคม 2565 | | | | | |

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย. 2560 มีผลใช้บังคับ วันที่ 15 พ.ย. 2560)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ และปรับปรุงตามร่าง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 1288 ลว.17 ตุลาคม 2565

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

| ลำดับที่ | รายการ | ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก | | | หมายเหตุ | | |
|------------------------------|--|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|
| | | ไม่ตอกเข็ม | ตอกเสาเข็ม คอร. | เสาเข็มเจาะ | | | |
| 1 | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | 5,515,772.86 | 5,459,481.86 | 5,865,340.69 | | | |
| | ราคารวมค่า Factor F | 1.2993 | 7,166,643.68 | 7,093,504.78 | 7,620,837.16 | | |
| 2 | ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ | 363,380.00 | 363,380.00 | 363,380.00 | | | |
| | ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7 % | 388,816.60 | 388,816.60 | 388,816.60 | | |
| 3 | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) | - | - | - | | | |
| รวมเงิน (1)+(2)+(3) | | | 7,555,460.28 | 7,482,321.38 | 8,009,653.76 | | |
| คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ | | | 7,555,400.00 | 7,482,300.00 | 8,009,600.00 | | |
| <input type="checkbox"/> | พื้นที่อาคาร | 225 ตร.ม. | เฉลี่ยราคา | 33,579.56 | 33,254.67 | เฉลี่ยราคา | 35,598.22 บาท / ตร.ม. |

ญ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานี โชติกคามา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภกิจ ศรีสังข์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....กรรมการ






(จ.อ.โสภณ เทียมสอน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

| โครงการก่อสร้าง | อาคารซัฟฟอก | แบบเลขที่ | 11011 | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร | เอกสารเลขที่ | R03-11011-11456-66 | |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงินชนิดฐานราก | | |
| | | ไม่ตอกเสาเข็ม | ตอกเข็ม คอร. | เสาเข็มเจาะ |
| | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | | | |
| 1 | กลุ่มงานที่ 1 | | | |
| | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) | | | |
| | 1.1 งานโครงสร้าง | | | |
| | 1.1.1 งานโครงสร้างชนิดฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม | 1,503,141.10 | | |
| | 1.1.2 งานโครงสร้างชนิดฐานรากตอกเข็ม คอร. | | 1,446,850.10 | |
| | 1.1.3 งานโครงสร้างชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ | | | 1,852,708.93 |
| | 1.2 งานสถาปัตยกรรม | | | |
| | 1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา | 546,913.76 | 546,913.76 | 546,913.76 |
| | 1.2.2 งานฝ้าเพดาน | 117,555.00 | 117,555.00 | 117,555.00 |
| | 1.2.3 งานผนัง - ฝ้าผนัง | 251,140.00 | 251,140.00 | 251,140.00 |
| | 1.2.4 งานผิวพื้น | 177,869.00 | 177,869.00 | 177,869.00 |
| | 1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง | 302,700.00 | 302,700.00 | 302,700.00 |
| | 1.2.6 งานสุขภัณฑ์ | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| | 1.2.7 งานทาสี | 65,704.00 | 65,704.00 | 65,704.00 |
| | 1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| | 1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล และงานระบบดับเพลิง | 604,934.00 | 604,934.00 | 604,934.00 |
| | 1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | | | |
| | 1.4.1 งานระบบไฟฟ้า | 1,645,632.00 | 1,645,632.00 | 1,645,632.00 |
| | 1.4.2 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้ | 76,789.00 | 76,789.00 | 76,789.00 |
| | 1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | 104,895.00 | 104,895.00 | 104,895.00 |
| | 1.6 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน | | | |
| | 1.7 งานระบบเครื่องกลและงานระบบพิเศษอื่นๆ | | | |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 | 5,464,772.86 | 5,408,481.86 | 5,814,340.69 |
| 2 | กลุ่มงานที่ 2 | | | |
| | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) | | | |
| | 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง) | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 |
| | 2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร | - | - | - |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 |

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงินชนิดฐานราก | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ไม่ตอกเสาเข็ม | ตอกเข็ม คอร. | เสาเข็มเจาะ |
| 3 | กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) | | | |
| | 3.1 งานภูมิทัศน์ | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ | 0 | 0 | 0 |
| | รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 | 0 | 0 | 0 |
| | รวมค่างานส่วนที่ 1 | 5,515,772.86 | 5,459,481.86 | 5,865,340.69 |
| | ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี) | | | |
| | 2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ | 251,290.00 | 251,290.00 | 251,290.00 |
| | 2.2 งานระบบโสตทัศน , คอมพิวเตอร์ | - | - | - |
| | 2.3 งานระบบปรับอากาศ | 112,090.00 | 112,090.00 | 112,090.00 |
| | รวมค่างานส่วนที่ 2 | 363,380.00 | 363,380.00 | 363,380.00 |
| | ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว) | | | |
| | 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงินใจ และความจำเป็น | 0 | 0 | 0 |
| | รวมค่างานส่วนที่ 3 | 0 | 0 | 0 |

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-------------|--------------|--------------------|
| โครงการก่อสร้าง | อาคารซีกฟอก | | | แบบเลขที่ | 11011 |
| สถานที่ก่อสร้าง | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร | | | เอกสารเลขที่ | R03-11011-11456-66 |
| ผู้ประมาณการ | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | วันที่ประมาณราคา | ตุลาคม 2565 | พื้นที่อาคาร | 225 ตร.ม. |
| ผู้ปรับราคา | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | วันที่ปรับราคา | ตุลาคม 2565 | จำนวน | 1 ชั้น |
| ผู้ตรวจสอบ | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | | | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ราคารวม |
|-------|--|-------|----------|-----------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| | | | | ต่อหน่วย | รวมวัสดุ | ต่อหน่วย | รวมค่าแรง | |
| | ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) | | | | | | | |
| | 1.กลุ่มงานที่ 1 | | | | | | | |
| | 1.1 งานโครงสร้าง | | | | | | | |
| | 1.1.1 งานโครงสร้างชนิดฐานรากไม่ตอกเข็ม | | | | | | | |
| 1 | เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST | จุด | 2.00 | 16,500.00 | 33,000.00 | - | - | 33,000.00 |
| 2 | ขุดดิน และถมคืน | ลบ.ม. | 378.00 | - | - | 99.00 | 37,422.00 | 37,422.00 |
| 3 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 53.00 | 436.14 | 23,115.42 | 91.00 | 4,823.00 | 27,938.42 |
| 4 | คอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | 6.00 | 1,588.79 | 9,532.74 | 398.00 | 2,388.00 | 11,920.74 |
| 5 | คอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc. ทรงกระบอก | ลบ.ม. | 154.00 | 1,682.24 | 259,064.96 | 391.00 | 60,214.00 | 319,278.96 |
| 6 | ไม้แบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | |
| | - ไม้แบบ (คิด 80%) | ตร.ม. | 499.00 | 280.00 | 139,720.00 | - | - | 139,720.00 |
| | - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้) | ลบ.พ. | 150.00 | 260.00 | 39,000.00 | - | - | 39,000.00 |
| | - ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%) | ตร.ม. | 624.00 | - | - | 133.00 | 82,992.00 | 82,992.00 |
| 7 | ตะปู | กก. | 156.00 | 52.96 | 8,261.76 | - | - | 8,261.76 |
| 8 | เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24 | | | | | | | |
| | - Dia 9 มม. | กก. | 5,728.00 | 33.64 | 192,689.92 | 4.10 | 23,484.80 | 216,174.72 |
| 9 | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40 | | | | | | | |
| | - Dia 12 มม. | กก. | 4,436.00 | 31.77 | 140,931.72 | 3.30 | 14,638.80 | 155,570.52 |
| | - Dia 16 มม. | กก. | 2,008.00 | 31.77 | 63,794.16 | 3.30 | 6,626.40 | 70,420.56 |
| | - Dia 20 มม. | กก. | 8,651.00 | 31.77 | 274,842.27 | 2.90 | 25,087.90 | 299,930.17 |
| 10 | ลวดผูกเหล็ก | กก. | 625.00 | 74.77 | 46,731.25 | - | - | 46,731.25 |
| 11 | WATER STOP PVC. 8" | ม. | 16.00 | 200.00 | 3,200.00 | 30.00 | 480.00 | 3,680.00 |
| 12 | น้ำยากันซึม | ลิตร | 20.00 | 30.00 | 600.00 | - | - | 600.00 |
| 13 | ผิวภายในบ่อตักโยผ้า คสล. ติดตั้งระบบเคลือบผิว | | | | | | | |
| | ป้องกัน กรด - ต่าง | ตร.ม. | 30.00 | 350.00 | 10,500.00 | - | - | 10,500.00 |
| | รวม (1.1.1) | | | | 1,244,984 | | 269,394 | 1,503,141 |

ส่งชื่อ.....
 ส่งชื่อ.....
 ส่งชื่อ.....
 ส่งชื่อ.....
 ส่งชื่อ.....

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารซักฟอก

แบบเลขที่ 11011

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11011-11456-66

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|--|--|-------|----------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 1.1.2 งานโครงสร้างชนิดฐานรากตอกเสา คอร. | | | | | | | | |
| 1 | เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST | จุด | 2.00 | 16,500.00 | 33,000.00 | - | - | 33,000.00 |
| 2 | เสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26x0.26x 10.00 ม. | ต้น | 41.00 | 2,640.00 | 108,240.00 | 690.00 | 28,290.00 | 136,530.00 |
| 3 | ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม คอร. | ต้น | 41.00 | - | - | 250.00 | 10,250.00 | 10,250.00 |
| 4 | ขุดดิน และถมคืน | ลบ.ม. | 144.00 | - | - | 99.00 | 14,256.00 | 14,256.00 |
| 5 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 42.00 | 436.14 | 18,317.88 | 91.00 | 3,822.00 | 22,139.88 |
| 6 | คอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | 2.00 | 1,588.79 | 3,177.58 | 398.00 | 796.00 | 3,973.58 |
| 7 | คอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc. ทรงกระบอก | ลบ.ม. | 118.00 | 1,682.24 | 198,504.32 | 391.00 | 46,138.00 | 244,642.32 |
| 8 | ไม้แบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | |
| | - ไม้แบบ (คิด 80%) | ตร.ม. | 473.00 | 280.00 | 132,440.00 | - | - | 132,440.00 |
| | - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้) | ลบ.พ. | 142.00 | 260.00 | 36,920.00 | - | - | 36,920.00 |
| | - ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%) | ตร.ม. | 591.00 | - | - | 133.00 | 78,603.00 | 78,603.00 |
| 9 | ตะปู | กก. | 148.00 | 52.96 | 7,838.08 | - | - | 7,838.08 |
| 10 | เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24 | | | | | | | |
| | - Dia 9 มม. | กก. | 5,982.00 | 33.64 | 201,234.48 | 4.10 | 24,526.20 | 225,760.68 |
| 11 | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40 | | | | | | | |
| | - Dia 12 มม. | กก. | 4,310.00 | 31.77 | 136,928.70 | 3.30 | 14,223.00 | 151,151.70 |
| | - Dia 16 มม. | กก. | 170.00 | 31.77 | 5,400.90 | 3.30 | 561.00 | 5,961.90 |
| | - Dia 20 มม. | กก. | 8,266.00 | 31.77 | 262,610.82 | 2.90 | 23,971.40 | 286,582.22 |
| 12 | ลวดผูกเหล็ก | กก. | 562.00 | 74.77 | 42,020.74 | - | - | 42,020.74 |
| 13 | WATER STOP PVC. 8" | ม. | 16.00 | 200.00 | 3,200.00 | 30.00 | 480.00 | 3,680.00 |
| 14 | น้ำยากันซึม | ลิตร | 20.00 | 30.00 | 600.00 | - | - | 600.00 |
| 15 | ฉนวนภายในบ่อดักใยผ้า คสล. ติดตั้งระบบเคลือบผิว | | | | | | | |
| | ป้องกัน กรด - ด่าง | ตร.ม. | 30.00 | 350.00 | 10,500.00 | - | - | 10,500.00 |
| รวม (1.1.2) | | | | | 1,200,933.80 | 245,916.80 | 245,916.80 | 1,446,850.60 |
| 1.1.3 งานโครงสร้าง คสล. ชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ | | | | | | | | |
| 1 | เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST | จุด | 2.00 | 16,500.00 | 33,000.00 | - | - | 33,000.00 |
| 2 | เสาเข็มเจาะ (Dry Process) Dia 0.35x12.00 ม. | ต้น | 41.00 | 10,555.00 | 432,755.00 | - | - | 432,755.00 |
| 3 | ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ | ลบ.ม. | 51.00 | - | - | 60.00 | 3,060.00 | 3,060.00 |
| 4 | ทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ (รวมเสาเข็มทดสอบ) | จุด | 1.00 | 10,555.00 | 10,555.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 50,555.00 |
| 4 | ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะทุกต้น โดยวิธี Pile | ต้น | 41.00 | 300.00 | 12,300.00 | - | - | 12,300.00 |
| 5 | ค่าแรงตัดหัวเสาเข็มเจาะ | ต้น | 41.00 | - | - | 350.00 | 14,350.00 | 14,350.00 |
| 6 | ขุดดิน และถมคืน | ลบ.ม. | 170.00 | - | - | 99.00 | 16,830.00 | 16,830.00 |
| 7 | ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 43.00 | 436.14 | 18,754.02 | 91.00 | 3,913.00 | 22,667.02 |
| 8 | คอนกรีตหยาบ 140 Ksc. ทรงกระบอก | ลบ.ม. | 3.00 | 1,588.79 | 4,766.37 | 398.00 | 1,194.00 | 5,960.37 |

ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารซักฟอก

แบบเลขที่ 11011

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11011-11456-66

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------|--|-------|----------|----------|--------------|-----------|------------|--------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 9 | คอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc. ทรงกระบอก | ลบ.ม. | 122.00 | 1,682.24 | 205,233.28 | 391.00 | 47,702.00 | 252,935.28 |
| 10 | ไม้แบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | |
| | - ไม้แบบ (คิด 80%) | ตร.ม. | 479.00 | 280.00 | 134,120.00 | - | - | 134,120.00 |
| | - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้) | ลบ.พ. | 144.00 | 260.00 | 37,440.00 | - | - | 37,440.00 |
| | - ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%) | ตร.ม. | 599.00 | - | - | 133.00 | 79,667.00 | 79,667.00 |
| 11 | ตะปู | กก. | 150.00 | 52.96 | 7,944.00 | - | - | 7,944.00 |
| 12 | เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24 | | | | | | | |
| | - Dia 9 มม. | กก. | 6,144.00 | 33.64 | 206,684.16 | 4.10 | 25,190.40 | 231,874.56 |
| 13 | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40 | | | | | | | |
| | - Dia 12 มม. | กก. | 4,347.00 | 31.77 | 138,104.19 | 3.30 | 14,345.10 | 152,449.29 |
| | - Dia 16 มม. | กก. | 170.00 | 31.77 | 5,400.90 | 3.30 | 561.00 | 5,961.90 |
| | - Dia 20 มม. | กก. | 7,780.00 | 31.77 | 247,170.60 | 2.90 | 22,562.00 | 269,732.60 |
| | - Dia 25 มม. | กก. | 893.00 | 31.77 | 28,370.61 | 2.90 | 2,589.70 | 30,960.31 |
| 14 | ลวดผูกเหล็ก | กก. | 580.00 | 74.77 | 43,366.60 | - | - | 43,366.60 |
| 15 | WATER STOP PVC. 8" | ม. | 16.00 | 200.00 | 3,200.00 | 30.00 | 480.00 | 3,680.00 |
| 16 | น้ำยากันซึม | ลิตร | 20.00 | 30.00 | 600.00 | - | - | 600.00 |
| 17 | ผิวภายในบ่อดักใยผ้า คสล. ติดตั้งระบบเคลือบผิว | | | | | | | |
| | ป้องกัน กรด - ด่าง | ตร.ม. | 30.00 | 350.00 | 10,500.00 | - | - | 10,500.00 |
| | รวม (1.1.3) | | | | 1,580,264.73 | | 272,444.20 | 1,852,708.93 |
| | 1.2 งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | |
| | 1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา | | | | | | | |
| 1 | เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. | ท่อน | 34.00 | 1,586.45 | 53,939.30 | - | - | 53,939.30 |
| 2 | เหล็ก C 75 x 35 x 15 x 2.3 มม. | ท่อน | 66.00 | 981.31 | 64,766.46 | - | - | 64,766.46 |
| 3 | ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก | กก. | 2,396.00 | - | - | 10.00 | 23,960.00 | 23,960.00 |
| 4 | แผ่นเหล็ก ขนาด 0.30 x 0.30 ม. หนา 10 มม. | ชุด | 14.00 | 190.00 | 2,660.00 | 80.00 | 1,120.00 | 3,780.00 |
| 5 | BOLT Dia. 19 mm. ยาว 0.30 ม. | ชุด | 56.00 | 30.00 | 1,680.00 | 15.00 | 840.00 | 2,520.00 |
| 6 | ทาสีโครงหลังคาเหล็ก | ตร.ม. | 247.00 | 46.00 | 11,362.00 | 38.00 | 9,386.00 | 20,748.00 |
| 7 | หลังคาเมทัลชีท ลอน 760 (ยึดสกรู) หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.เคลือบอลูซิงค์ ยึดติดแผ่นฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 50 มม. พร้อมปิดด้วย อลูมิเนียมพอยล์สำเร็จรูป | ตร.ม. | 345.00 | 800.00 | 276,000.00 | 70.00 | 24,150.00 | 300,150.00 |
| 8 | แฟลชซิงเมทัลชีท | ม. | 124.00 | 205.00 | 25,420.00 | 50.00 | 6,200.00 | 31,620.00 |
| 9 | ปีกนก คสล. | ม. | 23.00 | 320.00 | 7,360.00 | 110.00 | 2,530.00 | 9,890.00 |
| 10 | เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x6" | ม. | 32.00 | 160.00 | 5,120.00 | 45.00 | 1,440.00 | 6,560.00 |
| 11 | เชิงชาย - ปิดเชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x6" + 1"x6" | ม. | 70.00 | 320.00 | 22,400.00 | 94.00 | 6,580.00 | 28,980.00 |
| | รวม (1.2.1) | | | | 470,707.76 | | 76,206.00 | 546,913.76 |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมก
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารซักฟอก

แบบเลขที่ 11011

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11011-11456-66

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|--------------------------------|---|-------------|--------|----------|-------------------|------------------|-------------------|------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 1.2.2 งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| 1 | ฝ้ายิบซัมบอร์ด หนา 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม. | ตร.ม. | 89.00 | 300.00 | 26,700.00 | 75.00 | 6,675.00 | 33,375.00 |
| 2 | ฝ้ายิบซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. โครงเคร่าอลูมิเนียม ที-บาร์ @ 0.60 x 1.20 ม. | ตร.ม. | 110.00 | 295.00 | 32,450.00 | 52.00 | 5,720.00 | 38,170.00 |
| 3 | ฝ้ายิบซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม. | ตร.ม. | 107.00 | 355.00 | 37,985.00 | 75.00 | 8,025.00 | 46,010.00 |
| รวม | | | | | 97,135.00 | 20,420.00 | 117,555.00 | |
| 1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง | | | | | | | | |
| 1 | ก่ออิฐมวลเบา | ตร.ม. | 46.00 | 294.00 | 13,524.00 | 89.00 | 4,094.00 | 17,618.00 |
| 2 | ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. | ตร.ม. | 275.00 | 193.00 | 53,075.00 | 56.00 | 15,400.00 | 68,475.00 |
| 3 | ฉาบปูนผนังเรียบ | ตร.ม. | 498.00 | 60.00 | 29,880.00 | 82.00 | 40,836.00 | 70,716.00 |
| 4 | ฉาบปูนโครงสร้าง | ตร.ม. | 38.00 | 70.00 | 2,660.00 | 100.00 | 3,800.00 | 6,460.00 |
| 5 | ฉาบปูนทรายรองเตรียมผิวบุกระเบื้อง | ตร.ม. | 88.00 | 45.00 | 3,960.00 | 70.00 | 6,160.00 | 10,120.00 |
| 6 | ผิวบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8"x10" | ตร.ม. | 88.00 | 275.00 | 24,200.00 | 166.00 | 14,608.00 | 38,808.00 |
| 7 | ก้อบล็อกโพร่งระบายอากาศ DA BLOCK ชนิดโพร่ง ขนาด 9x19x19 ซม. ด้านในติดตาข่ายกันนก | ตร.ม. | 27.00 | 400.00 | 10,800.00 | 100.00 | 2,700.00 | 13,500.00 |
| 8 | เสาเอ็น-ทับหลัง คสล. | ม. | 257.00 | 55.00 | 14,135.00 | 44.00 | 11,308.00 | 25,443.00 |
| รวม | | | | | 152,234.00 | 98,906.00 | 251,140.00 | |
| 1.2.4 งานผิวพื้น | | | | | | | | |
| 1 | ผิวขัดมัน | ตร.ม. | 118.00 | 90.00 | 10,620.00 | 82.00 | 9,676.00 | 20,296.00 |
| 2 | ผิวขัดมันเคลือบด้วยสารโพลียูรีเทน (PU-POLYURETHANE) (EPOXY) ระบบ SELF LEVELLING แบบกันลื่น ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. | ตร.ม. | 157.00 | 850.00 | 133,450.00 | - | - | 133,450.00 |
| 3 | พื้นหินขัดในที เบอร์ 3-4 แบนแนวด้วยเส้น PVC . | ตร.ม. | 21.00 | 285.00 | 5,985.00 | 153.00 | 3,213.00 | 9,198.00 |
| 4 | กระเบื้องเซรามิกชนิดกันลื่น 8"x8" สลับกรวดล้าง | ตร.ม. | 15.00 | 300.00 | 4,500.00 | 201.00 | 3,015.00 | 7,515.00 |
| 5 | บัวเชิงผนัง | | | | | | | |
| | - หินขัดในที สูง 0.10 ม. | ม. | 24.00 | 90.00 | 2,160.00 | 75.00 | 1,800.00 | 3,960.00 |
| | - กรวดล้าง สูง 0.10 ม. | ม. | 23.00 | 80.00 | 1,840.00 | 70.00 | 1,610.00 | 3,450.00 |
| รวม | | | | | 158,555.00 | 19,314.00 | 177,869.00 | |
| | | ลงชื่อ..... | | | ประธานกรรมการ | | | |
| | | ลงชื่อ..... | | | กรรมการ | | | |
| | | ลงชื่อ..... | | | กรรมการ | | | |
| | | ลงชื่อ..... | | | กรรมการ | | | |

โครงการก่อสร้าง

อาคารซักฟอก

แบบเลขที่ 11011

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11011-11456-66

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------|---|-------|-------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| | 1.2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | |
| 1 | ประตู่ | | | | | | | |
| | - ป1 | ชุด | 5.00 | 7,860.00 | 39,300.00 | 700.00 | 3,500.00 | 42,800.00 |
| | - ป2 | ชุด | 2.00 | 7,910.00 | 15,820.00 | 660.00 | 1,320.00 | 17,140.00 |
| | - ป3 | ชุด | 1.00 | 13,440.00 | 13,440.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 14,490.00 |
| | - ป4 | ชุด | 1.00 | 21,520.00 | 21,520.00 | 2,660.00 | 2,660.00 | 24,180.00 |
| | - ป5 | ชุด | 1.00 | 11,980.00 | 11,980.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 13,340.00 |
| | - ป6 | ชุด | 1.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | - | - | 8,600.00 |
| 2 | หน้าต่าง | | | | | | | |
| | - น1 | ชุด | 2.00 | 20,340.00 | 40,680.00 | 2,430.00 | 4,860.00 | 45,540.00 |
| | - น2 | ชุด | 2.00 | 10,080.00 | 20,160.00 | 1,250.00 | 2,500.00 | 22,660.00 |
| | - น3 | ชุด | 1.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 11,120.00 |
| | - น4 | ชุด | 1.00 | 28,320.00 | 28,320.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 31,820.00 |
| | - น5 | ชุด | 1.00 | 16,820.00 | 16,820.00 | 2,020.00 | 2,020.00 | 18,840.00 |
| | - น6 | ชุด | 3.00 | 3,700.00 | 11,100.00 | 410.00 | 1,230.00 | 12,330.00 |
| | - น7 | ชุด | 3.00 | 11,950.00 | 35,850.00 | 1,330.00 | 3,990.00 | 39,840.00 |
| | รวม | | | | 273,490.00 | | 29,210.00 | 302,700.00 |
| | 1.2.6 งานสุขภัณฑ์ | | | | | | | |
| 1 | โถส้วมนั่งราบชนิดพลิกวาล์ว รุ่น C1320 | ชุด | 2.00 | 8,720.00 | 17,440.00 | 450.00 | 900.00 | 18,340.00 |
| 2 | อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง รุ่น C01517 | ชุด | 2.00 | 6,620.00 | 13,240.00 | 450.00 | 900.00 | 14,140.00 |
| 3 | ฝักบัวฉีดชำระ สีขาว รุ่น CT999HMK#WH(HM) | ชุด | 2.00 | 940.00 | 1,880.00 | 35.00 | 70.00 | 1,950.00 |
| 4 | ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น C814 | ชุด | 2.00 | 310.00 | 620.00 | 120.00 | 240.00 | 860.00 |
| 5 | ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น CT1059(HM) + Z80H#WH(HM) | ชุด | 2.00 | 6,420.00 | 12,840.00 | 70.00 | 140.00 | 12,980.00 |
| 6 | ที่ใส่สบู่ รุ่น CT885 (HM) | ชุด | 2.00 | 790.00 | 1,580.00 | 70.00 | 140.00 | 1,720.00 |
| 7 | ก๊อมน้ำเตี้ย | ชุด | 2.00 | 350.00 | 700.00 | 25.00 | 50.00 | 750.00 |
| 8 | กระจกเงา ขนาด 0.40x0.50 ม. กรอบอลูมิเนียมสีอบชา | ชุด | 2.00 | 300.00 | 600.00 | 70.00 | 140.00 | 740.00 |
| 9 | หิ้งวางของ | ชุด | 2.00 | 580.00 | 1,160.00 | 120.00 | 240.00 | 1,400.00 |
| 10 | ราวพาดผ้าสแตนเลส รุ่น C837 | ชุด | 2.00 | 990.00 | 1,980.00 | 70.00 | 140.00 | 2,120.00 |
| | รวม | | | | 52,040.00 | | 2,960.00 | 55,000.00 |
| | ลงชื่อ..... | | | | | | | |
| | ลงชื่อ..... | | | | | | | |
| | ลงชื่อ..... | | | | | | | |
| | ลงชื่อ..... | | | | | | | |
| | ลงชื่อ..... | | | | | | | |

โครงการก่อสร้าง อาคารซักฟอก

แบบเลขที่ 11011

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11011-11456-66

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|--|--|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 1.2.7 งานทาสี | | | | | | | | |
| 1 | สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดทาภายใน | ตร.ม. | 617.00 | 42.00 | 25,914.00 | 30.00 | 18,510.00 | 44,424.00 |
| 2 | สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดทาภายนอก | ตร.ม. | 280.00 | 42.00 | 11,760.00 | 34.00 | 9,520.00 | 21,280.00 |
| รวม | | | | | 37,674.00 | | 28,030.00 | 65,704.00 |
| 1.2.8 งานเปิดเตล็ด | | | | | | | | |
| 1 | ผ้าเหล็กปั้มลาย หน้า 3 มม. ขนาด 0.55x1.00 ม. | ชุด | 4.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 |
| 2 | ท่อสแตนเลสระบายอากาศ Dia. 4" | ท่อน | 2.00 | 3,500.00 | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 |
| 3 | บัว คสล. ขนาด 0.15x0.15 ม. | ม. | 6.00 | 250.00 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 |
| รวม (1.2.8) | | | | | 12,500.00 | | - | 12,500.00 |
| 1.3 งานระบบประปา - สุขากิจบาล และดับเพลิง | | | | | | | | |
| 1 | ระบบประปา | | | | | | | |
| 1.1 | ท่อประปา PVC 13.5 | | | | | | | |
| | - Dia. 1" | เมตร | 60.00 | 22.00 | 1,320.00 | 30.00 | 1,800.00 | 3,120.00 |
| | - Dia. 1 1/2" | เมตร | 16.00 | 37.00 | 592.00 | 30.00 | 480.00 | 1,072.00 |
| | - Dia. 3/4" | เมตร | 28.00 | 14.00 | 392.00 | 30.00 | 840.00 | 1,232.00 |
| | - Dia. 2" | เมตร | 16.00 | 56.00 | 896.00 | 40.00 | 640.00 | 1,536.00 |
| | - ข้อต่อท่อ, เหล็กแขวนท่อ, ทดสอบท่อ, ทาสีท่อ | เหมา | 1.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 864.00 | 864.00 | 3,744.00 |
| 1.2 | GATE VALVE | | | | | | | |
| | - Dia. 4" | ตัว | 1.00 | 7,070.00 | 7,070.00 | 800.00 | 800.00 | 7,870.00 |
| | - Dia. 3/4" | ตัว | 3.00 | 455.00 | 1,365.00 | 200.00 | 600.00 | 1,965.00 |
| | - Dia. 2" | ตัว | 3.00 | 1,330.00 | 3,990.00 | 400.00 | 1,200.00 | 5,190.00 |
| | - Dia. 1" | ตัว | 7.00 | 450.00 | 3,150.00 | 200.00 | 1,400.00 | 4,550.00 |
| 1.3 | BALL FLOAT VALVE | | | | | | | |
| | - Dia. 3/4" | ตัว | 3.00 | 310.00 | 930.00 | 75.00 | 225.00 | 1,155.00 |
| 1.4 | METER | | | | | | | |
| | - Dia. 1" | ตัว | 1.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 200.00 | 200.00 | 1,960.00 |
| 1.5 | CHECK VALVE | | | | | | | |
| | - Dia. 1" | ตัว | 1.00 | 415.00 | 415.00 | 100.00 | 100.00 | 515.00 |
| 1.6 | ถังน้ำสแตนเลสพร้อมขาตั้ง 3,000 ลิตร | ถัง | 3.00 | 24,573.00 | 73,719.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | 79,719.00 |
| 2 | ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ, ท่อน้ำฝน | | | | | | | |
| 2.1 | ท่อ PVC. - 8.5 | | | | | | | |
| | - Dia. 4" | เมตร | 34.00 | 138.00 | 4,692.00 | 100.00 | 3,400.00 | 8,092.00 |
| | - Dia. 3" | เมตร | 16.00 | 85.00 | 1,360.00 | - 75.00 | 1,200.00 | 2,560.00 |

โครงการก่อสร้าง อาคารซักฟอก

แบบเลขที่ 11011

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11011-11456-66

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------|--|-------|----------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 2 | สวิตซ์ไฟฟ้า | | | | | | | |
| | - สวิตซ์ทางเดียว 1S | ชุด | 8.00 | 70.00 | 560.00 | 80.00 | 640.00 | 1,200.00 |
| | - สวิตซ์ทางเดียว 2S | ชุด | 9.00 | 100.00 | 900.00 | 90.00 | 810.00 | 1,710.00 |
| | - สวิตซ์ทางเดียว 3S | ชุด | 1.00 | 130.00 | 130.00 | 100.00 | 100.00 | 230.00 |
| 3 | เด้ารับไฟฟ้า | | | | | | | |
| | - เด้ารับไฟฟ้าคู่ 2P+E ขนาด 16A 250V | ชุด | 9.00 | 180.00 | 1,620.00 | 90.00 | 810.00 | 2,430.00 |
| | - เด้ารับไฟฟ้าคู่ชนิดกันน้ำ 2P+E ขนาด 16A 250V | ชุด | 7.00 | 500.00 | 3,500.00 | 115.00 | 805.00 | 4,305.00 |
| 4 | สายไฟฟ้า | | | | | | | |
| | - XLPE 150 Sq.mm | เมตร | 132.00 | 925.00 | 122,100.00 | 110.00 | 14,520.00 | 136,620.00 |
| | - XLPE 95 Sq.mm | เมตร | 44.00 | 681.00 | 29,964.00 | 90.00 | 3,960.00 | 33,924.00 |
| | - IEC01 70 Sq.mm | เมตร | 267.00 | 262.00 | 69,954.00 | 45.00 | 12,015.00 | 81,969.00 |
| | - IEC01 25 Sq.mm | เมตร | 361.00 | 96.00 | 34,656.00 | 25.00 | 9,025.00 | 43,681.00 |
| | - IEC01 16 Sq.mm | เมตร | 67.00 | 61.00 | 4,087.00 | 20.00 | 1,340.00 | 5,427.00 |
| | - IEC01 6 Sq.mm | เมตร | 99.00 | 23.00 | 2,277.00 | 12.00 | 1,188.00 | 3,465.00 |
| | - IEC01 4 Sq.mm | เมตร | 478.00 | 14.00 | 6,692.00 | 10.00 | 4,780.00 | 11,472.00 |
| | - IEC01 2.5 Sq.mm | เมตร | 1,429.00 | 9.00 | 12,861.00 | 7.00 | 10,003.00 | 22,864.00 |
| | - อุปกรณ์ประกอบ | L/S | 1.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | - | - | 27,000.00 |
| 5 | ท่อร้อยสาย,รางเดินสาย | | | | | | | |
| | - DIA. 2 " EMT | เมตร | 67.00 | 138.00 | 9,246.00 | 42.00 | 2,814.00 | 12,060.00 |
| | - DIA. 1 1/4 " EMT | เมตร | 99.00 | 95.00 | 9,405.00 | 32.00 | 3,168.00 | 12,573.00 |
| | - DIA. 3/4 " EMT | เมตร | 110.00 | 38.00 | 4,180.00 | 24.00 | 2,640.00 | 6,820.00 |
| | - DIA. 1/2 " EMT | เมตร | 805.00 | 27.00 | 21,735.00 | 22.00 | 17,710.00 | 39,445.00 |
| | - CABLE TRAY HOT DRIP 300 mm. | เมตร | 20.00 | 2,440.00 | 48,800.00 | 40.00 | 800.00 | 49,600.00 |
| | - อุปกรณ์ประกอบ | L/S | 1.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| 6 | PANEL BOARD | | | | | | | |
| | - LPA MAIN CB 63AT/100AF 3P 4W | ชุด | 1.00 | 9,790.00 | 9,790.00 | 800.00 | 800.00 | 10,590.00 |
| | ชนิดตู้ แบบ 18ช่อง CB : 16AT จำนวน 6 ลูก | | | | ลงชื่อ..... | | | |
| | CB : 20AT จำนวน 6 ลูก | | | | ลงชื่อ..... | | | |
| 7 | MCB W/ ENCLOSSUR | | | | | | | |
| | - ตู้ CB F2 F3 MCB ขนาด 125AT/125AF 3P | ชุด | 2.00 | 19,000.00 | 38,000.00 | 300.00 | 600.00 | 38,600.00 |
| | - ตู้ CB F4 F5 F6 และ F7 MCB ขนาด 63AT/100A | ชุด | 4.00 | 15,800.00 | 63,200.00 | 300.00 | 1,200.00 | 64,400.00 |
| 8 | ตู้ MDB (FORM 2B) | | | | | | | |
| | - MCCB 500AT/630AF 3P 50KA | ชุด | 1.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 350.00 | 350.00 | 23,350.00 |
| | - MCCB 125AT/125AF 3P 35KA | ชุด | 2.00 | 7,000.00 | 14,000.00 | 150.00 | 300.00 | 14,300.00 |
| | - MCCB 63AT/100AF 3P 35KA | ชุด | 6.00 | 6,500.00 | 39,000.00 | 150.00 | 900.00 | 39,900.00 |
| | - DIGITAL METER | ชุด | 1.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 500.00 | 500.00 | 25,500.00 |
| | - เครื่องวัด + อุปกรณ์ประกอบ | L/S | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 18,000.00 |
| | - ตู้เหล็กพร้อม บัสบาร์ | L/S | 1.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 160,000.00 |

โครงการก่อสร้าง อาคารซักฟอก

แบบเลขที่ 11011

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11011-11456-66

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------|--|--------------|--------|------------|---------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 9 | งานหม้อแปลง - TRANSFORMER 315 KVA WITH CABLE BOX OIL IMMERSED NATURAL SEFL COOLED (OUTDOOR TYPE) 400/230 V 3P 4W 50Hz | ชุด | 1.00 | 366,000.00 | 366,000.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 382,800.00 |
| | - นั่งร้านหม้อแปลง | ชุด | 1.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 140,000.00 |
| 10 | งานระบบไฟฟ้าแรงสูง - ค่าประสานงาน,ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า | L/S | 1.00 | 88,500.00 | 88,500.00 | - | - | 88,500.00 |
| 11 | งานระบบโทรศัพท์ - เค้ารับโทรศัพท์ | ชุด | 1.00 | 200.00 | 200.00 | 90.00 | 90.00 | 290.00 |
| | - TIEV 4C-0.65 mm. | เมตร | 31.00 | 10.00 | 310.00 | 6.00 | 186.00 | 496.00 |
| | - DIA. 1/2 " EMT | เมตร | 29.00 | 27.00 | 783.00 | 22.00 | 638.00 | 1,421.00 |
| | - อุปกรณ์ประกอบ | L/S | 1.00 | 500.00 | 500.00 | - | - | 500.00 |
| | รวม (1.4.1) | | | | 1,494,590.00 | | 151,042.00 | 1,645,632.00 |
| | 1.4.2 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้ | | | | | | | |
| 1 | FIRE ALARM CONTROL PANEL 5 ZONE | ชุด | 1.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 28,200.00 |
| 2 | GRAPHIC ANNUNCIATOR 5 ZONE | ชุด | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 11,500.00 |
| 3 | MANUAL STATION ALARM BOX | ชุด | 2.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | 90.00 | 180.00 | 2,580.00 |
| 4 | STROBE LIGHT WITH HORN | ชุด | 2.00 | 3,500.00 | 7,000.00 | 150.00 | 300.00 | 7,300.00 |
| 5 | HEAT DETECTOR (RATE OF RISE TEMPERATURE) | ชุด | 7.00 | 720.00 | 5,040.00 | 90.00 | 630.00 | 5,670.00 |
| 6 | SMOKE DETECTOR (PHOTO ELECTRIC) | ชุด | 3.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | 90.00 | 270.00 | 6,270.00 |
| 7 | FRC 2-2.5 Sq.mm | เมตร | 52.00 | 76.00 | 3,952.00 | 12.00 | 624.00 | 4,576.00 |
| 8 | IEC01 1.5 Sq.mm | เมตร | 137.00 | 6.00 | 822.00 | 5.00 | 685.00 | 1,507.00 |
| 9 | DAI. 1/2" EMT | เมตร | 68.00 | 27.00 | 1,836.00 | 22.00 | 1,496.00 | 3,332.00 |
| 10 | DAI. 1/2" IMC | เมตร | 47.00 | 56.00 | 2,632.00 | 26.00 | 1,222.00 | 3,854.00 |
| 11 | อุปกรณ์ประกอบ | L/S | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 2,000.00 |
| | รวม 1.4.2 | ส่งชื่อ..... | | | 382.00 | | 12,407.00 | 76,789.00 |
| | 1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | ส่งชื่อ..... | | | | | | |
| 1 | เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน | ส่งชื่อ..... | | | | | | |
| | ขนาด 16,000 BTUH Ceiling Type (ค่าติดตั้ง) | ชุด | 1.00 | - | - | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | ขนาด 21,000 BTUH Duct Type (ค่าติดตั้ง) | ชุด | 1.00 | - | - | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | ขนาด 42,000 BTUH Duct Type (ค่าติดตั้ง) | ชุด | 1.00 | - | - | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | งานเดินท่อน้ำยาและอุปกรณ์ | จุด | 3.00 | 2,540.00 | 7,620.00 | 500.00 | 1,500.00 | 9,120.00 |

โครงการก่อสร้าง อาคารซัฟฟอก

แบบเลขที่ 11011

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11011-11456-66

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|-------------|--|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| 2 | งานเดินท่อน้ำทิ้งสำหรับ SPLIT TYPE UNIT | จุด | 3.00 | 300.00 | 900.00 | 100.00 | 300.00 | 1,200.00 |
| | พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ขนาด 50 CFM | ชุด | 2.00 | 2,710.00 | 5,420.00 | 650.00 | 1,300.00 | 6,720.00 |
| | พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ขนาด 80 CFM | ชุด | 2.00 | 3,280.00 | 6,560.00 | 650.00 | 1,300.00 | 7,860.00 |
| | พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ขนาด 120 CFM | ชุด | 1.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 650.00 | 650.00 | 4,920.00 |
| | ท่อส่งลมเย็นแบบกึ่งสำเร็จรูป | ตร.ฟุต | 387.00 | 70.00 | 27,090.00 | 21.00 | 8,127.00 | 35,217.00 |
| | SAG 8"x8" | ชุด | 2.00 | 437.00 | 874.00 | 125.00 | 250.00 | 1,124.00 |
| | SAG 10"10" | ชุด | 4.00 | 507.00 | 2,028.00 | 150.00 | 600.00 | 2,628.00 |
| | RAG 36"x24" | ชุด | 1.00 | 1,262.00 | 1,262.00 | 250.00 | 250.00 | 1,512.00 |
| | RAG 42"x24" | ชุด | 1.00 | 1,449.00 | 1,449.00 | 350.00 | 350.00 | 1,799.00 |
| | FAG 8"x8" | ชุด | 2.00 | 383.00 | 766.00 | 125.00 | 250.00 | 1,016.00 |
| | EAG 4"x4" | ชุด | 2.00 | 170.00 | 340.00 | 125.00 | 250.00 | 590.00 |
| | EAG 6"x6" | ชุด | 2.00 | 170.00 | 340.00 | 125.00 | 250.00 | 590.00 |
| | EAG 8"x8" | ชุด | 1.00 | 215.00 | 215.00 | 125.00 | 125.00 | 340.00 |
| | PVC DIA. 4" | ม. | 4.00 | 144.00 | 576.00 | 54.00 | 216.00 | 792.00 |
| PVC DIA. 6" | ม. | 8.00 | 305.00 | 2,440.00 | 114.00 | 912.00 | 3,352.00 | |
| 3 | งานไฟฟ้า | | | | | | | |
| | เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ | จุด | 3.00 | 1,200.00 | 3,600.00 | 240.00 | 720.00 | 4,320.00 |
| | เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศ | จุด | 5.00 | 600.00 | 3,000.00 | 150.00 | 750.00 | 3,750.00 |
| | THREMOSTAT AND FAN CONTROL SWITCH | จุด | 3.00 | 700.00 | 2,100.00 | 100.00 | 300.00 | 2,400.00 |
| | FAN SWITCH | จุด | 5.00 | 250.00 | 1,250.00 | 70.00 | 350.00 | 1,600.00 |
| | SAFETY SWITCH ชนิดกันน้ำ 1P 30A | ชุด | 2.00 | 1,540.00 | 3,080.00 | 115.00 | 230.00 | 3,310.00 |
| | SAFETY SWITCH ชนิดกันน้ำ 3P 30A | ชุด | 1.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 115.00 | 115.00 | 5,335.00 |
| | รวม (1.5) | | | | 80,400.00 | | 24,495.00 | 104,895.00 |
| | 2. กลุ่มงานที่ 2 | | | | | | | |
| | 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง) | | | | | | | |
| 1 | B1 ตู้พื้น | ชุด | 1.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| 2 | B1 ตู้ลอย | ชุด | 1.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | - | - | 21,000.00 |
| | รวม (2.1) | | | | 51,000.00 | | - | 51,000.00 |

ลงชื่อ..... *อนุ*ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

โครงการก่อสร้าง

อาคารซีกฟอก

แบบเลขที่ 11011

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ R03-11011-11456-66

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน |
|---|--------------------------------|-------|-------|-----------|------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | |
| ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ | | | | | | | | |
| 2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ | | | | | | | | |
| 1 | SS-1 โต๊ะสแตนเลส | ชุด | 2.00 | 18,500.00 | 37,000.00 | - | - | 37,000.00 |
| 2 | SS-2 โต๊ะสแตนเลส + อ่าง 2 หลุม | ชุด | 1.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| 3 | SS-3 เก็บบ้านส้วม | ชุด | 4.00 | 29,540.00 | 118,160.00 | - | - | 118,160.00 |
| 4 | SS-4 เก็บบ้านส้วม | ชุด | 2.00 | 9,440.00 | 18,880.00 | - | - | 18,880.00 |
| 5 | T1 โต๊ะอเนกประสงค์ | ชุด | 1.00 | 13,790.00 | 13,790.00 | - | - | 13,790.00 |
| 6 | S1 เก้าอี้ทานอาหาร | ชุด | 6.00 | 2,210.00 | 13,260.00 | - | - | 13,260.00 |
| 7 | C1 LOCKER แบบ 6 ประตู | ชุด | 2.00 | 10,100.00 | 20,200.00 | - | - | 20,200.00 |
| รวม (2.1) | | | | | | 251,290.00 | - | 251,290.00 |
| 2.3 งานระบบปรับอากาศ | | | | | | | | |
| 1 | เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน | | | | | | | |
| | ขนาด 16,000 BTUH Ceiling Type | ชุด | 1.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | - | - | 26,500.00 |
| | ขนาด 21,000 BTUH Duct Type | ชุด | 1.00 | 35,550.00 | 35,550.00 | - | - | 35,550.00 |
| | ขนาด 42,000 BTUH Duct Type | ชุด | 1.00 | 50,040.00 | 50,040.00 | - | - | 50,040.00 |
| รวม (2.3) | | | | | | 112,090.00 | - | 112,090.00 |
| | | | | | | ลงชื่อ..... | ประธานกรรมการ | |
| | | | | | | ลงชื่อ..... | กรรมการ | |
| | | | | | | ลงชื่อ..... | กรรมการ | |
| | | | | | | ลงชื่อ..... | กรรมการ | |
| | | | | | | ลงชื่อ..... | กรรมการ | |