

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมอาคารพัสดุ โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ แห่ง
- Link ภายนอก:
 ๑. เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวนวนนิตย์ เสงส์สาย)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง





(นายวัชรินทร์ เวชวีริยกุล)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวนวนนิตย์ เสงส์สาย)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างซ่อมแซมอาคารพัสดุ โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ แห่ง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๐๗๙,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
๔. ราคากลางชนิดฐานรากตอกเสาเข็ม จำนวน ๓0 วัน ที่ ๓0 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๐๗๗,๗๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๖ แผ่น
 - ๕.๑ แบบปร ๖
 - ๕.๒ แบบปร ๕
 - ๕.๓ แบบปร ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธานี โชติกคาม
 - ๖.๒ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
 - ๖.๓ นางกอบแก้ว เจริญธรรม
 - ๖.๔ นายศุภกิจ ศรีสังข์

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

<input type="checkbox"/>	ประเภท	ซ่อมแซมอาคารพัสดุ			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	รพ.สส 01/65	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	แผ่น	จำนวน
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด พิจิตร		ประจำเดือน	ตุลาคม พศ. 2565
<input type="checkbox"/>	บัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน		มีนาคม	พศ. 2560
<input type="checkbox"/>	ประมาณการเมื่อวันที่	29 พฤศจิกายน 2565			


หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย. 2560 มีผลใช้บังคับ วันที่ 15 พ.ย. 2560)
 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ และปรับปรุงตามร่าง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 1288 ลว.17 ตุลาคม 2565
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เือนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคษนิต		หมายเหตุ	
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม		
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		826,417.56		
1.1	ราคารวมค่า Factor F	1.3041	1,077,731.14		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ				
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %			
2.1	ราคารวม ต้นทุน+VAT 7 %				
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)				
	(ไม่รวมค่า Factor F)				
รวม (1.1)			1,077,731.14		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			1,077,700		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	200	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	5,389
					บาท / ตร.ม.


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายธานี โชติกคาม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายวัชรินทร์ เวชวีริยกุล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
 นางกอบแก้ว เรืองธรรม)





ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายศุภกิจ ศรีสังข์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สสจ.พิจิตร

แบบสรุปหมวดก่อสร้าง


โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมอาคารพัสดุ	แบบเลขที่ :	รพ.สส 01/65	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสภากเหล็ก ตำบลสภากเหล็ก อำเภอสภากเหล็ก จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่		
	รายการ	BOQ.แผ่นที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง(ฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม)		135,667.91	
	2.งานพื้น คสล.ภายใน		84,059.45	
	3.งานผนัง		149,083.20	
	4. งานฝ้าเพดาน		66,000.00	
	5.งานโครงหลังคา		244,227.00	
	6.งานประตูหน้าต่าง		38,380.00	
	7. งานระบบ		109,000.00	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1		826,417.56	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร ภาษี)			
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			
	2.2 งานระบบลิฟท์			
	2.3 งานระบบพิเศษอื่น ๆ			
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2			
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร ภาษี)			
	3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจาง)และงานตกแต่งภายในอาคาร			
	รวมงานกลุ่มงานที่ 3			
4	กลุ่มงานที่ 4 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร ภาษี)			
	4.1 งานภูมิทัศน์			
	รวมงานกลุ่มงานที่ 4			
	รวมค่างานส่วนที่ 1		826,417.56	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมกรรรมก 13
 ลงชื่อ..........กรรมกรรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมกรรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมกรรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมอาคารพัสดุ	แบบเลขที่ :	รพ.สส 01/65
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	พื้นที่อาคาร	200.00 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
กำหนดราคากลาง	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	จำนวน	1.00 ชั้น

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ส่วนที่ 1								
กลุ่มงานที่ 1								
1.กลุ่มงานที่ 1								
1.1 งานโครงสร้าง(ฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม)								
1	ขุดดิน-ถมดิน	23.00	ลบ.ม	0.00	0.00	99.00	2,277.00	2,277.00
2	เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.22Xx0.22X5.00 เมตร	20.00	ต้น	1,200.00	24,000.00	400.00	8,000.00	32,000.00
3	ทรายหยาบรองพื้น	0.45	ลบ.ม	436.14	196.26	91.00	40.95	237.21
4	คอนกรีตหยาบ รูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	0.36	ลบ.ม	1,588.79	571.96	306.00	110.16	682.12
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	13.12	ลบ.ม	1,635.51	21,457.89		0.00	21,457.89
6	เหล็ก RB 6 มม.	232.17	กก.	33.64	7,810.20	4.10	951.90	8,762.10
7	เหล็ก RB 12 มม.	371.68	กก.	31.77	11,808.27	3.30	1,226.54	13,034.82
8	เหล็ก DB 16 มม.	678.88	กก.	31.77	21,568.02	2.90	1,968.75	23,536.77
9	ลวดผูกเหล็ก	38.40	กก.	75.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
10	ไม้แบบ	88.00	ตร.ม	350.00	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
รวม					121,092.61		14,575.30	135,667.91
2.งานพื้น คสล.ภายใน								
1	ทรายหยาบรองพื้น	12.50	ลบ.ม	436.14	5,451.75	91.00	1,137.50	6,589.25
2	คอนกรีตโครงสร้าง รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	20.00	ลบ.ม	1,635.51	32,710.20	498.00	9,960.00	42,670.20
3	ไวร้เมต ศก. 4 มม@0.20 ม.#	200.00	ตร.ม	27.00	5,400.00	5.00	1,000.00	6,400.00
4	งานผิวซีเมนต์ขัดมัน	200.00	ตร.ม	82.00	16,400.00	60.00	12,000.00	28,400.00
รวม					59,961.95		24,097.50	84,059.45

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3.งานผนัง								
1	งานผนังก่ออิฐ	256.20	ตร.ม	86.00	22,033.20	80.00	20,496.00	42,529.20
2	งานฉาบปูน	512.40	ตร.ม	80.00	40,992.00	60.00	30,744.00	71,736.00
3	ทาสี	512.40	ตร.ม	35.00	17,934.00	30.00	15,372.00	33,306.00
4	ผนังระแนงสำเร็จรูป+คร่าเหล็ก 1X2 นิ้ว	4.80	ตร.ม	200.00	960.00	115.00	552.00	1,512.00
รวม					81,919.20		67,164.00	149,083.20
4. งานฝ้าเพดาน								
1	งานฝ้าเพดานภายใน	200.00	ตร.ม	250.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	แผ่นยิปซัมบอร์ดคร่าเหล็กซีไลน์						0.00	0.00
	ฉาบเรียบทาสี						0.00	0.00
2	ฝ้าเพดานภายนอกกันชื้น	64.00	ตร.ม	250.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
รวม					66,000.00		0.00	66,000.00
5.งานโครงหลังคา								
1	เหล็กกล่อง 2"X5" หนา 2.3 มม.	36.00	ท่อน	1,600.00	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
2	เหล็กกล่อง 2"X4" หนา 2.00 มม.	32.00	ท่อน	850.00	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
3	เหล็กกล่อง 1 1/2"X3" หนา 1.8 มม.	52.00	ท่อน	680.00	35,360.00	0.00	0.00	35,360.00
4	แผ่นหลังคามทัลชีท no 0.3 มม	371.20	เมตร	130.00	48,256.00	50.00	18,560.00	66,816.00
5	ครอบข้างสันเมทัลชีท	25.60	เมตร	120.00	3,072.00	25.00	640.00	3,712.00
6	ครอบสันเมทัลชีท	22.00	เมตร	120.00	2,640.00	25.00	550.00	3,190.00
7	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	2,514.00	กก.	0.00	0.00	10.00	25,140.00	25,140.00
8	งานทาสีโครงเหล็ก	203.40	ตร.ม	35.00	7,119.00	30.00	6,102.00	13,221.00
9	เชิงชายไม้สำเร็จรูป	25.60	เมตร	120.00	3,072.00	50.00	1,280.00	4,352.00
10	งานแผ่นสุมาร์บอร์ดปิดหน้าจั่ว	18.40	ตร.ม	300.00	5,520.00	115.00	2,116.00	7,636.00
รวม					189,839.00		54,388.00	244,227.00
					ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ		
					ลงชื่อ.....	กรรมการ		
					ลงชื่อ.....	กรรมการ		
					ลงชื่อ.....	กรรมการ		
					ลงชื่อ.....	กรรมการ		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6.งานประตุน้ำต่าง								
1	ป.1	2.00	ชุด	11,200.00	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
2	ป.2	2.00	ชุด	2,560.00	5,120.00	0.00	0.00	5,120.00
3	ป.3	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	600.00	600.00	5,100.00
4	ป.4	1.00	ชุด	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
รวม						37,780.00	600.00	38,380.00
7. งานระบบ								
1	งานไฟฟ้า	1.00	งาน	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2	งานวางระบายน้ำ	34.00	เมตร	1,000.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
3	งานระบบประปา	1.00	งาน	7,000.00	7,000.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00
4	งานเคาน์เตอร์วางของ	4.00	จุด	6,000.00	24,000.00	3,000.00	12,000.00	36,000.00
5	งานตู้เก็บของก้ออิฐ	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	3,000.00	6,000.00	16,000.00
						89,000.00	20,000.00	109,000.00
						ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ	
						ลงชื่อ.....	กรรมการ	
						ลงชื่อ.....	กรรมการ	
						ลงชื่อ.....	กรรมการ	
						ลงชื่อ.....	กรรมการ	