

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗


หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม
จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
- Link ภายนอก:
 ๑. เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางกอบแก้ว เรียงธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางสาวบุญช่วย จุลบุตร)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาววนิตย์ เฮงสาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๙๑๙,๖๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล.๒ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
๕. ราคากลางชนิดเสาเข็มเจาะ คำนวณ ณ วันที่ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒,๐๔๑,๙๐๐ บาท (สองล้านสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๒ แผ่น
- ๖.๑ แบบปร ๖
- ๖.๒ แบบปร ๕
- ๖.๓ แบบปร ๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายธานี โชติภักดิ์ ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
- ๗.๒ นายนิธิพัฒน์ กองทรง กรรมการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสามง่าม
- ๗.๓ นางกอบแก้ว เรืองธรรม กรรมการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- ๗.๔ นายศุภกิจ ศรีสังข์ กรรมการ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

.....กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	11056	เอกสารเลขที่	-	พื้นที่อาคาร	130 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	12 แผ่น	จำนวนชั้น	2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พิจิตร	ประจำเดือน	มีนาคม	2567	
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน			มีนาคม	2566
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน	มีนาคม	2567	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อเดือน	มีนาคม 2567

หลักเกณฑ์การคำนวณค่า FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เ็นอนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด			หมายเหตุ
		ไม่ดอกเบี้ย	ดอกเบี้ย คอร.	เสาค่าเพิ่ม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	1,534,349.45	1,475,018.55	1,563,771.10	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3058	2,003,553.51	1,926,079.22	2,041,972.30	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0	0	0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0	0	0	ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน
					กำหนดส่งงวด 5 งวด
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		2,003,553.51	1,926,079.22	2,041,972.30	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		2,003,600	1,926,100	2,041,900	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 130 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	15,412	14,816	15,707 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ : ค่า Factor F คำนวณจาก ค่างานต้นทุน ฐานราคชนิดเสาค่าเพิ่ม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานี โชติคคาม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิธิพัฒน์ กองทรง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภกิจ ศรีสังข์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)	แบบเลขที่	11056	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	-	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคานิต			
		ไม่ต่อเติม	ต่อเติม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	582,773.01	523,442.11	612,194.66	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา	44,320.44	44,320.44	44,320.44	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานหลังคา	47,554.00	47,554.00	47,554.00	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	74,223.00	74,223.00	74,223.00	
	1.2.3 งานผนัง - ฝ้าผนัง	211,028.00	211,028.00	211,028.00	
	1.2.4 งานฉาบผิว	74,697.00	74,697.00	74,697.00	
	1.2.5 งานบันได และทางลาด	23,897.00	23,897.00	23,897.00	
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง	143,070.00	143,070.00	143,070.00	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	24,040.00	24,040.00	24,040.00	
	1.2.8 งานทาสี	59,800.00	59,800.00	59,800.00	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	19,230.00	19,230.00	19,230.00	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง	83,672.00	83,672.00	83,672.00	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย./61)	146,045.00	146,045.00	146,045.00	
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	-	-	-	
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน	-	-	-	
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ	-	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	1,534,349.45	1,475,018.55	1,563,771.10	
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	-	-	-	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	-	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-	-	-	
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์				ประมาณกรรมการ
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				กรรมการ
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	-	-	กรรมการ
	รวมค่างานส่วนที่ 1	1,534,349.45	1,475,018.55	1,563,771.10	

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)	แบบเลขที่	11056	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	-	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคานิต		
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	-	-
	2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	-	-	-
	รวมค่างานส่วนที่ 2	-	-	-
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	-	-	-
	รวมค่างานส่วนที่ 3	-	-	-

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)		แบบเลขที่	11056
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร		เอกสารเลขที่	-
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	มีนาคม 2562	พื้นที่อาคาร	130.00 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	มิถุนายน 2566	จำนวนชั้น	2.00 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ				

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	1) งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1.00	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00
2	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	117.00	-	-	142.00	16,614.00	16,614.00
3	ทรายหยาบบดอัดแน่น	ลบ.ม.	6.00	436.14	2,616.84	104.00	624.00	3,240.84
4	คอนกรีตหยาบ 140 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	8.00	1,635.51	13,084.08	426.00	3,408.00	16,492.08
5	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	58.00	1,691.59	98,112.22	519.00	30,102.00	128,214.22
6	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	279.00	260.00	72,540.00	-	-	72,540.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.พ.	84.00	280.00	23,520.00	-	-	23,520.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	399.00	-	-	139.00	55,461.00	55,461.00
7	ตะปู	กก.	100.00	49.84	4,984.00	-	-	4,984.00
8	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	478.00	28.50	13,623.00	4.40	2,103.20	15,726.20
	- RB 9 มม.	กก.	793.00	28.50	22,600.50	4.40	3,489.20	26,089.70
9	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	1,994.00	27.57	54,974.58	3.60	7,178.40	62,152.98
	- DB 16 มม.	กก.	3,367.00	27.57	92,828.19	3.60	12,121.20	104,949.39
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	199.00	51.40	10,228.60	-	-	10,228.60
11	น้ำยากันซึม	ลิตร	28.00	30.00	840.00	-	-	840.00
12	พื้นสำเร็จท้องเรียบหนา 5 ซม.							
	รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	52.00	230.00	11,960.00	25.00	1,300.00	13,260.00
13	คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม.							
	@ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	52.00	195.00	10,140.00	35.00	1,820.00	11,960.00
	รวม 1)				448,552.01		134,221.00	582,773.01
					ลงชื่อ.....			
					ลงชื่อ.....			
					ลงชื่อ.....			
					ลงชื่อ.....			
					ลงชื่อ.....			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	3) งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1.00	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00
2	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry Process) Dia. 0.35 ม. (คิดความลึกปลายเสาเข็มที่ -8.00 ม. จากระดับดิน) รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ต้น	ต้น	12.00	9,483.00	113,796.00	-	-	113,796.00
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็มเจาะ พร้อมขนย้าย	ต้น	12.00	-	-	350.00	4,200.00	4,200.00
4	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ โดยวิธี Pile Integrity Test	ต้น	12.00	300.00	3,600.00	-	-	3,600.00
5	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	19.00	-	-	142.00	2,698.00	2,698.00
6	ทรายหยาบบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1.00	436.14	436.14	104.00	104.00	540.14
7	คอนกรีตหยาบ 140 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	3.00	1,635.51	4,906.53	426.00	1,278.00	6,184.53
8	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	46.00	1,691.59	77,813.14	519.00	23,874.00	101,687.14
9	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	274.00	260.00	71,240.00	-	-	71,240.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.พ.	82.00	280.00	22,960.00	-	-	22,960.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	391.00	-	-	139.00	54,349.00	54,349.00
10	ตะปู	กก.	98.00	49.84	4,884.32	-	-	4,884.32
11	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	479.00	28.50	13,651.50	4.40	2,107.60	15,759.10
	- RB 9 มม.	กก.	870.00	28.50	24,795.00	4.40	3,828.00	28,623.00
12	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	2,037.00	27.57	56,160.09	-	-	56,160.09
	- DB 16 มม.	กก.	2,642.00	27.57	72,839.94	-	-	72,839.94
13	ลวดผูกเหล็ก	กก.	181.00	51.40	9,303.40	-	-	9,303.40
14	น้ำยากันซึม	ลิตร	30.00	30.00	900.00	25.00	750.00	1,650.00
15	พื้นสำเร็จท้องเรียบหนา 5 ซม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	52.00	230.00	11,960.00	25.00	1,300.00	13,260.00
16	คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม. @ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	52.00	195.00	10,140.00	35.00	1,820.00	11,960.00
	รวม 3)				515,886.06		96,308.60	612,194.66
					ลงชื่อ.....			
					ลงชื่อ.....			
					ลงชื่อ.....			
					ลงชื่อ.....			
					ลงชื่อ.....			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ


ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	15.00	430.00	6,450.00	75.00	1,125.00	7,575.00
4	ฉิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	48.00	82.00	3,936.00	94.00	4,512.00	8,448.00
5	ไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศ พร้อมตาข่ายไฟเบอร์กลาส- กันแมลง ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	34.00	450.00	15,300.00	75.00	2,550.00	17,850.00
6	ช่องเปิด SERVICE สำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	จุด	1.00	475.00	475.00	-	-	475.00
รวม (1.2.2)					59,811.00		14,412.00	74,223.00
1.2.3 งานผนัง - ฉิวผนัง								
1	ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	262.00	181.00	47,422.00	56.00	14,672.00	62,094.00
2	ก่ออิฐมวลเบา หนา 20 ซม.	ตร.ม.	6.00	203.00	1,218.00	78.00	468.00	1,686.00
3	ก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	ตร.ม.	36.00	296.00	10,656.00	94.00	3,384.00	14,040.00
4	ฉิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบา - ภายใน	ตร.ม.	197.00	76.00	14,972.00	87.00	17,139.00	32,111.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	155.00	76.00	11,780.00	95.00	14,725.00	26,505.00
5	ฉิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมอดู - ภายใน	ตร.ม.	34.00	82.00	2,788.00	87.00	2,958.00	5,746.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	11.00	82.00	902.00	95.00	1,045.00	1,947.00
6	ฉิวฉาบปูนโครงสร้าง - ภายใน	ตร.ม.	17.00	80.00	1,360.00	105.00	1,785.00	3,145.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	52.00	80.00	4,160.00	115.00	5,980.00	10,140.00
7	ฉาบปูนเตรียมฉิว	ตร.ม.	34.00	82.00	2,788.00	74.00	2,516.00	5,304.00
8	ฉิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	34.00	333.00	11,322.00	166.00	5,644.00	16,966.00
9	ฉิวกรุไม้เทียมตกแต่งผนังหน้า 8" บังใบ	ตร.ม.	32.00	120.00	3,840.00	69.00	2,208.00	6,048.00
10	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. - ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	186.00	90.00	16,740.00	46.00	8,556.00	25,296.00
รวม (1.2.3)					129,948.00		81,080.00	211,028.00
1.2.4 งานฉิวพื้น								
1	ฉิวปูกระเบื้องเซรามิคฉิวมัน ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	76.00	330.00	25,080.00	158.00	12,008.00	37,088.00
				ลงชื่อ.....			ประธานกรรมการ	
				ลงชื่อ.....			กรรมการ	
				ลงชื่อ.....			กรรมการ	
				ลงชื่อ.....			กรรมการ	
				ลงชื่อ.....			กรรมการ	

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	ผิวปูกระเบื้องเซรามิคผิวด้านชนิดไม่ลื่น ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	32.00	330.00	10,560.00	158.00	5,056.00	15,616.00
3	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	26.00	110.00	2,860.00	87.00	2,262.00	5,122.00
4	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	18.00	105.00	1,890.00	64.00	1,152.00	3,042.00
5	ผิวขัดมันตีเส้น	ตร.ม.	17.00	105.00	1,785.00	132.00	2,244.00	4,029.00
6	บัวเชิงผนัง PVC. สูงประมาณ 0.10 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ชนิดตัน	ม.	70.00	100.00	7,000.00	40.00	2,800.00	9,800.00
	รวม (1.2.4)				49,175.00		25,522.00	74,697.00
	1.2.5 งานบันได และทางลาด							
1	บันได 1							
	- ลูกนอนบันไดผิวปูแผ่นพื้นไม้เทียม หนา 1"	ม.	24.00	240.00	5,760.00	70.00	1,680.00	7,440.00
	- ลูกตั้งผิวฉาบปูนเรียบ	ม.	30.00	10.00	300.00	20.00	600.00	900.00
	- ชานพักบันไดผิวปูแผ่นพื้นไม้เทียม หนา 1"	ตร.ม.	2.00	240.00	480.00	70.00	140.00	620.00
	- ราวบันไดเหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ทาสี ตามแบบ	ชุด	2.00	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	- ท้องบันไดผิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	7.00	80.00	560.00	82.00	574.00	1,134.00
2	บันได 2							
	- ชั้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ม.	7.00	315.00	2,205.00	158.00	1,106.00	3,311.00
	- จมูกบันได PVC.	ม.	14.00	140.00	1,960.00	40.00	560.00	2,520.00
3	บันได 3							
	- ชั้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ม.	4.00	315.00	1,260.00	158.00	632.00	1,892.00
	- จมูกบันได PVC.	ม.	6.00	140.00	840.00	40.00	240.00	1,080.00
	รวม (1.2.5)				18,365.00		5,532.00	23,897.00
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง							
1	งานประตู							
	- D1	ชุด	2.00	8,554.00	17,108.00	1,410.00	2,820.00	19,928.00
	- D2	ชุด	4.00	2,844.00	11,376.00	470.00	1,880.00	13,256.00
	- D3	ชุด	2.00	2,930.00	5,860.00	540.00	1,080.00	6,940.00
	- D4	ชุด	2.00	3,688.00	7,376.00	450.00	900.00	8,276.00
	- D5	ชุด	2.00	3,408.00	6,816.00	390.00	780.00	7,596.00
	- D6	ชุด	2.00	10,134.00	20,268.00	1,600.00	3,200.00	23,468.00
	- D7	ชุด	2.00	5,797.00	11,594.00	430.00	860.00	12,454.00
	ลงชื่อ.....กรรมการ							
	ลงชื่อ.....กรรมการ							
	ลงชื่อ.....กรรมการ							
	ลงชื่อ.....กรรมการ							

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	งานหน้าต่าง							
	- W1	ชุด	4.00	4,090.00	16,360.00	600.00	2,400.00	18,760.00
	- W2	ชุด	2.00	2,428.00	4,856.00	360.00	720.00	5,576.00
	- W3	ชุด	6.00	2,222.00	13,332.00	390.00	2,340.00	15,672.00
	- W4	ชุด	2.00	3,093.00	6,186.00	420.00	840.00	7,026.00
	- W5	ชุด	2.00	1,639.00	3,278.00	420.00	840.00	4,118.00
	รวม (1.2.6)				124,410.00		18,660.00	143,070.00
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (P55000)	ชุด	2.00	2,490.00	4,980.00	450.00	900.00	5,880.00
2	สุขภัณฑ์นั่งราบบสองชั้น ชนิดท่อลงพื้น (P11005)	ชุด	2.00	3,700.00	7,400.00	450.00	900.00	8,300.00
3	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน (PM600K#6R(HM))	ชุด	2.00	410.00	820.00	35.00	70.00	890.00
4	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิดปิด (P97(HM))+PM1001Q56(HM))	ชุด	2.00	1,100.00	2,200.00	70.00	140.00	2,340.00
5	ที่ใส่กระดาษชำระ (PM7003(HM))	ชุด	2.00	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00
6	ราวแขวนผ้า (PM7002(HM))	ชุด	2.00	520.00	1,040.00	70.00	140.00	1,180.00
7	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.50 x 0.70 ม. (MM004#B)	ชุด	2.00	875.00	1,750.00	70.00	140.00	1,890.00
8	หัวก๊อกล้างพื้น (PM1024Q28(HM))	ชุด	2.00	560.00	1,120.00	25.00	50.00	1,170.00
9	STOP VALVE	ชุด	6.00	240.00	1,440.00	35.00	210.00	1,650.00
	รวม (1.2.7)				21,350.00		2,690.00	24,040.00
	1.2.8 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ภายใน	ตร.ม.	357.00	50.00	17,850.00	30.00	10,710.00	28,560.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	355.00	54.00	19,170.00	34.00	12,070.00	31,240.00
	รวม (1.2.8)				37,020.00		22,780.00	59,800.00
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	เชาะร่อง PVC. ตัว U กว้าง 6 มม.	ม.	39.00	10.00	390.00	-	-	390.00
2	ราวกันตก ไม้เทียม + เหล็กแบน + ขอบ ค.ส.ล. สูง 1.00 ม. ยาว 3.00+1.05 ม. ตามแบบ (ขยายราวกันตก DE2)	ชุด	2.00	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	ระแนงเหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 2.2 มม.							
	ระยะห่าง 10 ซม. ขนาดประมาณ 1.45 x 2.70 ม. ทาสี	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
4	บัวตกแต่งขนาดหน้าตัด 10 x 10 ซม.	ม.	32.00	120.00	3,840.00	-	-	3,840.00
	รวม (1.2.9)				19,230.00		-	19,230.00
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC. CLASS 13.5							
	- Dia. 3/4"	ม.	88.00	14.00	1,232.00	30.00	2,640.00	3,872.00
	- Dia. 1"	ม.	24.00	22.00	528.00	30.00	720.00	1,248.00
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	1,584.00	1,584.00	475.20	475.20	2,059.20
1.2	BALL VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	4.00	340.00	1,360.00	200.00	800.00	2,160.00
1.3	BALL FLOAT VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	2.00	306.00	612.00	150.00	300.00	912.00
1.4	METER							
	- Dia. 3/4"	ชุด	2.00	1,135.00	2,270.00	100.00	200.00	2,470.00
1.5	GATE VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	2.00	352.00	704.00	150.00	300.00	1,004.00
2	ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ และท่อน้ำฝน							
2.1	ท่อ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 4"	ม.	44.00	138.00	6,072.00	100.00	4,400.00	10,472.00
	- Dia. 3"	ม.	12.00	85.00	1,020.00	75.00	900.00	1,920.00
	- Dia. 2"	ม.	52.00	39.00	2,028.00	40.00	2,080.00	4,108.00
	- Dia. 1 1/2"	ม.	32.00	25.00	800.00	30.00	960.00	1,760.00
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	7,936.00	7,936.00	2,380.80	2,380.80	10,316.80
2.2	FLOOR DRAIN							
	- Dia. 2"	ชุด	4.00	465.00	1,860.00	200.00	800.00	2,660.00
2.3	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	2.00	700.00	1,400.00	400.00	800.00	2,200.00
	- Dia. 2"	ชุด	2.00	511.00	1,022.00	200.00	400.00	1,422.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2.4	HOSE BIBB (HB)							
	- Dia. 1/2"	ชุด	2.00	250.00	500.00	50.00	100.00	600.00
2.5	VENT THROUGH ROOF (VTR)							
	- Dia. 2"	ชุด	2.00	294.00	588.00	200.00	400.00	988.00
2.6	ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX)							
	- Dia. 4"	ชุด	4.00	800.00	3,200.00	200.00	800.00	4,000.00
3	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 800 ลิตร/วัน	ชุด	2.00	11,050.00	22,100.00	3,700.00	7,400.00	29,500.00
	รวม (1.3)				56,816.00		26,856.00	83,672.00
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/มิ.ย./61)							
1	ดวงโคม							
	- โคม DOWNLIGHT LED 1 x 7W. หน้ากลม Dia. 140 มม. ขั้ว E27 ความฟลักซ์ส่องสว่าง- ไม่น้อยกว่า 700 lumen ติดฝังฝ้าเพดาน (D1)	ชุด	34.00	405.00	13,770.00	115.00	3,910.00	17,680.00
	- โคม DOWNLIGHT LED 1 x 15W. หน้ากลม Dia. 170 มม. ขั้ว E27 ความฟลักซ์ส่องสว่าง- ไม่น้อยกว่า 1,000 lumen ติดลอย (D2)	ชุด	14.00	550.00	7,700.00	115.00	1,610.00	9,310.00
	- โคมติดเพดาน LED หน้ากลม Dia. ไม่น้อยกว่า 300 มม. ขนาดไม่เกิน 24W ความฟลักซ์ส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,350 lumen (D3)	ชุด	6.00	800.00	4,800.00	115.00	690.00	5,490.00
	- โคม LED Lowbay แขนงห้อยเพดาน ขนาด 40W ขั้ว ขั้ว E27 ตัวโคมทำด้วย POLYCARBONATE พร้อมสายไฟยาว 1.5 เมตร (D4)	ชุด	2.00	1,250.00	2,500.00	650.00	1,300.00	3,800.00
	- โคมผนังชนิดส่องขึ้น-ลง หลอด LED-BULB 2 x 14W. ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM ออบสี POLYESTER พร้อมอุปกรณ์ครบชุด IP55	ชุด	4.00	1,350.00	5,400.00	115.00	460.00	5,860.00
	- โคมกล่องเหล็กแบบอกไก่ (V-SHAPE) หลอด LED T8 1 x 18W. ความฟลักซ์ส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 lumen ติดเพดาน	ชุด	4.00	865.00	3,460.00	115.00	460.00	3,920.00
	- โคมครอบอะคริลิก (เม็ดใส,สีนม) หลอด LED T8 1x9W. ความฟลักซ์ส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 lumen แบบติดตั้ง	ชุด	2.00	705.00	1,410.00	115.00	230.00	1,640.00
	- EMERGENCY LIGHT LED 2x9W., BACK UP TIME 3Hrs., BETTERRY 12V.-7Ah.	ชุด	2.00	2,400.00	4,800.00	200.00	400.00	5,200.00
				ลงชื่อ.....				ประธานกรรมการ
				ลงชื่อ.....				กรรมการ
				ลงชื่อ.....				กรรมการ
				ลงชื่อ.....				กรรมการ
				ลงชื่อ.....				กรรมการ




ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)

แบบเลขที่ 11056

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	สวิทช์ไฟฟ้าฝังผนัง							
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	ชุด	4.00	70.00	280.00	80.00	320.00	600.00
	- สวิทช์ทางเดียว 2S	ชุด	4.00	100.00	400.00	90.00	360.00	760.00
	- สวิทช์ทางเดียว 3S	ชุด	10.00	130.00	1,300.00	100.00	1,000.00	2,300.00
	- สวิทช์สองทาง S2	ชุด	4.00	95.00	380.00	85.00	340.00	720.00
	- สวิทช์สองทาง 2S2	ชุด	2.00	140.00	280.00	95.00	190.00	470.00
	- สวิทช์สองทาง 2S2 พร้อมมีฝาปิดน้ำ	ชุด	2.00	285.00	570.00	95.00	190.00	760.00
4	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A,250V. UNIVERSAL TYPE							
	พร้อมขาติน พร้อมฝาครอบ	ชุด	2.00	120.00	240.00	90.00	180.00	420.00
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A,250V. UNIVERSAL TYPE							
	พร้อมขาติน พร้อมฝาครอบ	ชุด	22.00	180.00	3,960.00	90.00	1,980.00	5,940.00
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A,250V. UNIVERSAL TYPE							
	พร้อมขาติน พร้อมฝาครอบกันน้ำ	ชุด	4.00	500.00	2,000.00	115.00	460.00	2,460.00
	- JUNCTION BOX	ชุด	6.00	50.00	300.00	90.00	540.00	840.00
5	สายไฟฟ้า							
	- IEC01 ขนาด 16 Sq.mm.	ม.	77.00	54.00	4,158.00	20.00	1,540.00	5,698.00
	- IEC01 ขนาด 6 Sq.mm.	ม.	53.00	20.00	1,060.00	12.00	636.00	1,696.00
	- IEC01 ขนาด 4 Sq.mm.	ม.	521.00	12.00	6,252.00	10.00	5,210.00	11,462.00
	- IEC01 ขนาด 2.5 Sq.mm.	ม.	779.00	8.00	6,232.00	7.00	5,453.00	11,685.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1.00	1,700.00	1,700.00	-	-	1,700.00
6	ท่อร้อยสาย							
	- IMC Dia. 2"	ม.	36.00	210.00	7,560.00	48.00	1,728.00	9,288.00
	- EMT Dia. 3/4"	ม.	43.00	37.00	1,591.00	24.00	1,032.00	2,623.00
	- EMT Dia. 1/2"	ม.	439.00	25.00	10,975.00	22.00	9,658.00	20,633.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1.00	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
8	PANEL BOARD							
	- ตู้CONSUMER UNIT 1 P จำนวนช่อง 10 ช่อง							
	พร้อมสวิทช์เมนไฟฟ้า 50A - 2P IC 10 kA RCBO 30 mA							
	ลูก CB 1P ขนาด 16AT 6 ตัว, 32AT 1 ตัว	ชุด	2.00	4,245.00	8,490.00	300.00	600.00	9,090.00
	รวม (1.4.1)				105,568.00		40,477.00	146,045.00
				ลงชื่อ		ประธานกรรมการ		
				ลงชื่อ		กรรมการ		
				ลงชื่อ		กรรมการ		
				ลงชื่อ		กรรมการ		
				ลงชื่อ		กรรมการ		