

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์


รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร
โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
- Link ภายนอก:
 ๑. เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางกอบแก้ว เรียงธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางสาวบุญช่วย จุลบุตร)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาววนิตย์ เฮงสาย)






ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๗๖ ตารางเมตร
โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลห่อไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘,๕๙๖,๔๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล.๒ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
๕. ราคากลางชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ คำนวณ ณ วันที่ 20 ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
(เก้าล้านบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๓ แผ่น
 - ๖.๑ แบบปร ๖
 - ๖.๒ แบบปร ๕
 - ๖.๓ แบบปร ๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธานี โชติคคาม	ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	
๗.๒ นายกาญจน์ นวมครุฑ	กรรมการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
โรงพยาบาลบางมูลนาก	
๗.๓ นางกอบแก้ว เรืองธรรม	กรรมการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๗.๔ นายณธณ ศรีทอง	กรรมการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	
๗.๕ นายศุภกิจ ศรีสังข์	กรรมการ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ
 ลงชื่อ..........กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร


ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๔

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	อาคารพัสดุ				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	10109+ก.79/ส.ค./66	เอกสารเลขที่	10109-220-68	พื้นที่อาคาร	576 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	12	แผ่น	จำนวนชั้น
<input type="checkbox"/>					2	ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พิจิตร	ประจำเดือน	ตุลาคม 2567		
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	เดือน	มีนาคม 2566		
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ	10-ธ.ค.-67	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อ	10-ธ.ค.-67	


หลักเกณฑ์การคำนวณค่า FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก			หมายเหตุ
		เสาเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	ฐานรากแผ่	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	6,559,030.26	7,187,019.85	6,347,405.48	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2994	8,522,803.92	9,338,813.59	8,247,818.68	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	244,100	244,100	244,100	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	261,187	261,187	261,187	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0	0	0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		8,783,990.92	9,600,000.59	8,509,005.68	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		8,783,990.92	9,600,000.00	8,509,005.68	
(ตัวหนังสือ) (ค่างานก่อสร้าง+ครุภัณฑ์)					
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 576.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา	15,249.98	16,666.67	14,772.58	บาท / ตร.ม.
หมายเหตุ- ค่า Fator F คำนวนจาก ; ค่างาน (ทุน) ฐานรากชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ					

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายธานี โชติคคาม)


ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกาญจน์ นวมครุฑ)


ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายณธ ตรีทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายศุภกิจ ศรีสังข์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารพัสดุ	แบบเลขที่ :	10109+ก.79/ส.ค./66		
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลทอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	10109-220-68		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราคา			หมายเหตุ	
		เสาเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	ฐานรากแผ่		
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)					
1	กลุ่มงานที่ 1					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	1.1 งานโครงสร้าง					
	1.1.1 งานโครงสร้างเสาเข็ม คอร.	2,534,818.76				
	1.1.2 งานโครงสร้างอาคารฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ		3,162,808.35			
	1.1.3 งานโครงสร้างอาคารฐานรากแผ่			2,323,193.98		
	1.1.4 งานโครงสร้างหลังคา	226,314.50	226,314.50	226,314.50		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม					
	1.2.1 งานหลังคา	432,560.00	432,560.00	432,560.00		
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	274,336.00	274,336.00	274,336.00		
	1.2.3 งานพื้น - ผิวพื้น	435,047.00	435,047.00	435,047.00		
	1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง	533,045.00	533,045.00	533,045.00		
	1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง	588,785.00	588,785.00	588,785.00		
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์	57,680.00	57,680.00	57,680.00		
	1.2.7 งานทาสี	291,104.00	291,104.00	291,104.00		
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด	35,350.00	35,350.00	35,350.00		
	1.3 งานประปาสุขาภิบาล และดับเพลิง	183,990.00	183,990.00	183,990.00		
	1.4 งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร					
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า (เอกสารเลขที่ ก.53/มิ.ย./58)	305,210.00	305,210.00	305,210.00		
	1.4.2 งานระบบโทรศัพท์	10,550.00	10,550.00	10,550.00		
	1.4.3 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้	81,060.00	81,060.00	81,060.00		
	1.5 งานระบายอากาศ	131,180.00	131,180.00	131,180.00		
	1.6 งานระบบลิฟท์	384,000.00	384,000.00	384,000.00		
	1.7 งานระบบเครื่องกลและงานพิเศษอื่นๆ	0.00	0.00	0.00		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	6,505,030.26	7,133,019.85	6,293,405.48		
2	กลุ่มงานที่ 2					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)	54,000	54,000.00	54,000.00		
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	0	0.00	0.00		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	54,000	54,000.00	54,000.00		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก			หมายเหตุ
		เสาเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	ฐานรากแผ่	
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์	0	0.00	0.00	
	2.2 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	0	0.00	0.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0.00	0.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	6,559,030.26	7,187,019.85	6,347,405.48	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	244,100	244,100.00	244,100.00	
	2.2 งานระบบไฮดรอลิกส์ , คอปิวเตอร์	0	0.00	0.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	244,100	244,100.00	244,100.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดถ้ามี (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี				
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0.00	0.00	0.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ






ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ส่วนที่ 1								
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	1. กลุ่มงานที่ 1								
	1.1.1 งานโครงสร้างเสาเข็ม คอร.								
1	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน								
	ขนาด 0.26 x 0.26 x 15.00 ม.	ตัน	84	4,162.00	349,608.00	957.00	80,388.00	429,996.00	
2	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย	ตัน	84	-	0.00	250.00	21,000.00	21,000.00	
3	ขุดดิน-ถมคืน	ลบ.ม.	49	-	0.00	112.00	5,488.00	5,488.00	
4	ทรายหยาบบดอัดแน่น	ลบ.ม.	64	436.14	27,912.96	104.00	6,656.00	34,568.96	
5	คอนกรีตหยาบ (fc'=140ksc ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	3	1,691.51	5,074.53	327.00	981.00	6,055.53	
6	คอนกรีตโครงสร้าง (fc'=240ksc ทรงกระบอก)								
	หรือ 280 ทรงลูกบาศก์	ลบ.ม.	187	1,691.59	316,327.33	419.00	78,353.00	394,680.33	
7	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	928	260.00	241,280.00	-	0.00	241,280.00	
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.พ.	392	260.00	101,920.00	-	0.00	101,920.00	
	- ค่าแรงประกอบ (คิด 100%) และติดตั้งแบบ	ตร.ม.	1,306	0.00	0.00	139.00	181,534.00	181,534.00	
8	ตะปู	กก.	327	49.84	16,297.68	-	0.00	16,297.68	
9	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24								
	- RB 6 มม.	กก.	1,614	28.50	45,999.00	4.40	7,101.60	53,100.60	
	- RB 9 มม.	กก.	3,137	28.50	89,404.50	4.40	13,802.80	103,207.30	
10	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40								
	- DB 12 มม.	กก.	15,902	27.57	438,418.14	3.60	57,247.20	495,665.34	
	- DB 16 มม.	กก.	4,526	27.57	124,781.82	3.60	16,293.60	141,075.42	
	- DB 20 มม.	กก.	3,668	27.57	101,126.76	3.10	11,370.80	112,497.56	
	- DB 25 มม.	กก.	3,412	27.57	94,068.84	3.10	10,577.20	104,646.04	
11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	968	60.75	58,806.00	-	0.00	58,806.00	
12	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	2	16,500.00	33,000.00	-	0.00	33,000.00	
	รวม งานโครงสร้างเสาเข็ม คอร.					2,044,025.56		490,793.20	2,534,818.76
				ลงชื่อ.....	
				ลงชื่อ.....	
				ลงชื่อ.....	
				ลงชื่อ.....	
				ลงชื่อ.....	

โครงการก่อสร้าง	อาคารพัสดุ				แบบเลขที่	10109+ก.79/ส.ค./66		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร				เอกสารเลขที่	10109-220-68		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	960	260.00	249,600.00	-	0.00	249,600.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ	288	260.00	74,880.00	-	0.00	74,880.00
	- ค่าแรงประกอบ (คิด 100%) และติดตั้งแบบ	ตร.ม.	1,371	0.00	0.00	139.00	190,569.00	190,569.00
6	ตะปู	กก.	343	49.84	17,095.12	-	0.00	17,095.12
7	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	1,614	28.50	45,999.00	4.40	7,101.60	53,100.60
	- RB 9 มม.	กก.	3,329	28.50	94,876.50	4.40	14,647.60	109,524.10
8	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	16,033	27.57	442,029.81	3.60	57,718.80	499,748.61
	- DB 16 มม.	กก.	5,302	27.57	146,176.14	3.60	19,087.20	165,263.34
	- DB 20 มม.	กก.	3,668	27.57	101,126.76	3.10	11,370.80	112,497.56
	- DB 25 มม.	กก.	4,997	27.57	137,767.29	3.10	15,490.70	153,257.99
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	1,058	60.75	64,273.50	-	0.00	64,273.50
10	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	2	16,500.00	33,000.00	-	0.00	33,000.00
	รวม งานโครงสร้างอาคารฐานรากแผ่				1,848,898.28		474,295.70	2,323,193.98
	1.1.4 งานโครงสร้างหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	C - 100x50x20 x 3.2 มม. (น้ำหนัก 40.30 กก./ท่อน)	ท่อน	87	780.00	67,860.00	0.00	0.00	67,860.00
2	เหล็กท่อกกลม							
	Dia-76.3x3.2 มม. (2 1/2")	ท่อน	54	871.00	47,034.00	0.00	0.00	47,034.00
	Dia-48.6x2.3 มม. (1 1/2")	ท่อน	67	395.00	26,465.00	0.00	0.00	26,465.00
	Dia-34x2.3 มม. (1")	ท่อน	23	272.50	6,267.50	0.00	0.00	6,267.50
3	เหล็กเพลท (PLATE) 300x300x6 มม.	แผ่น	28	110.00	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
4	น็อตยึดโครงเหล็ก Dia 5/8"	ตัว	56	10.00	560.00	0.00	0.00	560.00
5	ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	กก.	6,254	0.00	0.00	12.00	75,048.00	75,048.00
	รวม งานโครงหลังคา				151,266.50		75,048.00	226,314.50

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ  กรรมการ
 ลงชื่อ  กรรมการ
 ลงชื่อ  กรรมการ
 ลงชื่อ  กรรมการ

โครงการก่อสร้าง		อาคารพัสดุ		แบบเลขที่	10109+ก.79/ส.ค./66			
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร		เอกสารเลขที่	10109-220-68			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	หลังคาเหล็กเคลือบอลูซิงค์ หนา 0.47 มม.	ตร.ม.	440	800.00	352,000.00	70.00	30,800.00	382,800.00
2	ครอบสันหลังคา	ม.	28	250.00	7,000.00	50.00	1,400.00	8,400.00
3	ฉนวนกันความร้อน อลูมิเนียมฟอยล์ หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว	ตร.ม.	440	74.00	32,560.00	20.00	8,800.00	41,360.00
	รวม งานหลังคา				391,560.00		41,000.00	432,560.00
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้าฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	380	82.00	31,160.00	99.00	37,620.00	68,780.00
2	ฝ้ายิบซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	258	345.00	89,010.00	75.00	19,350.00	108,360.00
3	ฝ้ายิบซัมชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม ที-บาร์ @ 0.60x0.60 ม.	ตร.ม.	23	395.00	9,085.00	52.00	1,196.00	10,281.00
4	ฝ้าไม้สังเคราะห์ขนาด 0.10 ม. ดีเว้นร่อง 5 มม.							
	ภายในกรุตาข่ายกันแมลง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	55	460.00	25,300.00	100.00	5,500.00	30,800.00
5	ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	129	360.00	46,440.00	75.00	9,675.00	56,115.00
	รวม งานฝ้าเพดาน				200,995.00		73,341.00	274,336.00
	1.2.3 งานพื้น - ผิวนพื้น							
1	หินขัดเบอร์ 2-3	ตร.ม.	659	300.00	197,700.00	161.00	106,099.00	303,799.00
2	กระเบื้องเคลือบด้าน 12"x12"	ตร.ม.	23	330.00	7,590.00	158.00	3,634.00	11,224.00
3	ขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	125	110.00	13,750.00	87.00	10,875.00	24,625.00
4	ขัดมันเรียบ	ตร.ม.	10	105.00	1,050.00	87.00	870.00	1,920.00
5	ขัดเรียบด้าน	ตร.ม.	8	105.00	840.00	64.00	512.00	1,352.00
6	บัวเชิงผนังหินขัดกับที่ สูง 0.10 ซม. (F.1)	ม.	316	120.00	37,920.00	75.00	23,700.00	61,620.00
7	ผิวนั้นบันไดหินขัดกับที่เบอร์ 2-3	ตร.ม.	30	285.00	8,550.00	161.00	4,830.00	13,380.00
8	ผิวนั้นพักบันไดหินขัดกับที่เบอร์ 2-3	ม.	8	300.00	2,400.00	161.00	1,288.00	3,688.00
9	บัวบันไดหินขัด สูง 0.10 ซม.	ม.	21	120.00	2,520.00	75.00	1,575.00	4,095.00
10	จุ่มบันไดอลูมิเนียมฝังเส้น PVC.	ม.	32	250.00	8,000.00	42.00	1,344.00	9,344.00
	รวม งานพื้น - ผิวนพื้น				280,320.00		154,727.00	435,047.00






ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง		อาคารพัสดุ			แบบเลขที่	10109+ก.79/ส.ค./66		
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลห่อไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร			เอกสารเลขที่	10109-220-68		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.4 งานผนัง - ผิวผนัง								
1	ก่ออิฐอมฤตครึ่งแผ่น	ตรม.	493	296.00	145,928.00	94.00	46,342.00	192,270.00
2	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตรม.	915	82.00	75,030.00	87.00	79,605.00	154,635.00
3	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตรม.	530	80.00	42,400.00	105.00	55,650.00	98,050.00
4	บุกระเบื้อง ขนาด 12"x12"	ตรม.	70	333.00	23,310.00	166.00	11,620.00	34,930.00
5	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.	ม.	380	55.00	20,900.00	44.00	16,720.00	37,620.00
6	ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตรม.	42	275.00	11,550.00	95.00	3,990.00	15,540.00
รวม งานผนัง - ผิวผนัง					319,118.00	213,927.00	533,045.00	
1.2.5 งานประตู-หน้าต่าง								
1	งานประตู							
	ป.1 บานเหล็กม้วน ขนาด 3.70x2.50 ม.	ชุด	1	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
	ป.2 บานเหล็กม้วน ขนาด 2.50 x 2.50 ม. พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1	12,025.00	12,025.00	0.00	0.00	12,025.00
	ป.3 บานสวิงอลูมิเนียม 2-0.80x2.00 ม. ครบชุด	ชุด	2	17,430.00	34,860.00	2,160.00	4,320.00	39,180.00
	ป.4 บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง ขนาด 0.90x2.00 ม.	ชุด	2	4,300.00	8,600.00	105.00	210.00	8,810.00
	ป.5 บานเปิดเดี่ยว PVC ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	4	8,129.00	32,516.00	105.00	420.00	32,936.00
	ป.6 บานเปิดเดี่ยว PVC ขนาด 0.70x2.00 ม.	ชุด	4	7,549.00	30,196.00	105.00	420.00	30,616.00
	ป.7 บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	1	3,080.00	3,080.00	105.00	105.00	3,185.00
	ป.8 บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง ขนาด 0.90x2.00 ม.	ชุด	2	4,380.00	8,760.00	105.00	210.00	8,970.00
	ป.9 บานเปิดคู่ไม้อัดยาง 2-0.90x2.00 ม.	ชุด	2	6,530.00	13,060.00	210.00	420.00	13,480.00
	ป.10 บานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง ขนาด 0.90x2.00 ม. (ไม่มีช่องมองกระจก)	ชุด	1	4,260.00	4,260.00	105.00	105.00	4,365.00
2	งานหน้าต่าง							
	น.1 บานเลื่อนสวนทางคู่ อลูมิเนียม ขนาด 3.70x2x1.10 ม.	ชุด	10	17,770.00	177,700.00	1,860.00	18,600.00	196,300.00
	น.2 บานเกล็ดติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 3.70x0.50 ม.	ชุด	16	6,310.00	100,960.00	710.00	11,360.00	112,320.00
	น.3 บานเกล็ดติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 1.60x0.50 ม.	ชุด	4	3,200.00	12,800.00	350.00	1,400.00	14,200.00
	น.4 บานเกล็ดติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 3.70x0.50 ม.	ชุด	1	6,310.00	6,310.00	710.00	710.00	7,020.00
	น.5 บานเกล็ดติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 2.80x0.50 ม.	ชุด	1	6,350.00	6,350.00	550.00	550.00	6,900.00
	น.6 บานเกล็ดติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 1.80x0.50 ม.	ชุด	1	4,470.00	4,470.00	380.00	380.00	4,850.00

อนุมัติ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....






โครงการก่อสร้าง		อาคารพัสดุ			แบบเลขที่		10109+ก.79/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร			เอกสารเลขที่		10109-220-68	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	น.6 บานเกล็ดติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 1.80x0.50 ม.	ชุด	1	2,787.00	2,787.00	621.00	621.00	3,408.00
	น.6A บานเกล็ดติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 2.30x0.50 ม.	ชุด	1	4,980.00	4,980.00	440.00	440.00	5,420.00
	น.7 บานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 3.70x0.50 ม.	ชุด	1	11,710.00	11,710.00	1,250.00	1,250.00	12,960.00
	น.8 บานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 1.50x0.50 ม.	ชุด	2	4,770.00	9,540.00	520.00	1,040.00	10,580.00
	น.9 บานเลื่อนสวนทาง อลูมิเนียม ขนาด 2.80x1.10ม.	ชุด	2	11,710.00	23,420.00	1,540.00	3,080.00	26,500.00
	น.10 บานกระทุ้งพร้อมช่องแสง อลูมิเนียม ขนาด 2.0x0.70 ม.	ชุด	1	15,340.00	15,340.00	1,620.00	1,620.00	16,960.00
	รวม งานประตู่-หน้าต่าง				541,524.00		47,261.00	588,785.00
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์							
1	โถส้วมนั่งราบชนิดหม้อน้ำ (ยกเล็ก) เปลี่ยนเป็นชนิดท่อลงพื้น	ชุด	4.00	3,700.00	14,800.00	450.00	1,800.00	16,600.00
2	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเค้าน์เตอร์	ชุด	2.00	3,360.00	6,720.00	450.00	900.00	7,620.00
3	โถปัสสาวะชาย	ชุด	2.00	5,800.00	11,600.00	450.00	900.00	12,500.00
4	สายฉีดชำระ	ชุด	2.00	430.00	860.00	35.00	70.00	930.00
5	ที่ใส่สบู่ C-805	ชุด	2.00	440.00	880.00	120.00	240.00	1,120.00
6	ที่ใส่กระดาษชำระ C-814	ชุด	4.00	315.00	1,260.00	120.00	480.00	1,740.00
7	ราวพาดผ้าพลาสติก C-812	ชุด	2.00	730.00	1,460.00	130.00	260.00	1,720.00
8	ก๊อกร้าน้ำเตี้ย	ชุด	2.00	400.00	800.00	25.00	50.00	850.00
9	ตะขอแขวนผ้า C-809	ชุด	4.00	170.00	680.00	120.00	480.00	1,160.00
10	แผงกั้นโถปัสสาวะชาย C-306	ชุด	2.00	1,000.00	2,000.00	170.00	340.00	2,340.00
11	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ผิวบุแกรนิต	ม.	3.00	3,700.00	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
12	กระจกเงาเหนือเคาน์เตอร์	ม.	3.00	1,850.00	5,550.00	70.00	210.00	5,760.00
	รวม งานสุขภัณฑ์				52,160.00		5,520.00	57,680.00
	1.2.7 งานทาสี							
1	สีอิมิชั่นทาสีขาวอากาศ -ภายใน	ตร.ม.	1,509.00	42.00	63,378.00	30.00	45,270.00	108,648.00
	-ภายนอก	ตร.ม.	293.00	42.00	12,306.00	34.00	9,962.00	22,268.00
2	สีกันสนิม + ทับหน้าสีน้ำมัน 2 เทียว	ตร.ม.	408.00	55.00	22,440.00	38.00	15,504.00	37,944.00
3	สีทาประตูไม้	ตร.ม.	36.00	59.00	2,124.00	50.00	1,800.00	3,924.00
4	สีกันไฟ	ตร.ม.	408.00	252.00	102,816.00	38.00	15,504.00	118,320.00
	รวม งานทาสี				203,064.00		88,040.00	291,104.00

ส่งมอบ.....ประธานกรรมการ
 ส่งมอบ.....กรรมการ
 ส่งมอบ.....กรรมการ
 ส่งมอบ.....กรรมการ
 ส่งมอบ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง		อาคารพัสดุ			แบบเลขที่		10109+ก.79/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร			เอกสารเลขที่		10109-220-68	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
1	ราวจับบันไดเหล็กกลม 1-Dia.2" ทาสี ยึดติดผนัง	ม.	7.00	730.00	5,110.00	0.00	0.00	5,110.00
2	ทำการป้องกันและกำจัดปลวกใต้อาคารและโดยรอบ							
	ภายในอาคารเดินท่ออัดน้ำยากำจัดปลวกลงในดิน	ตร.ม.	288.00	70.00	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
	ภายนอกอาคารฉีดพ่นสารเคมีเคลือบผิวโดยรอบ	ตร.ม.	252.00	40.00	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
	รวม งานเบ็ดเตล็ด				35,350.00		0.00	35,350.00
1.3 งานประปาสุขาภิบาล และดับเพลิง								
1	BALL VALVE							
	- Dia.1"	ชุด	1.00	455.00	455.00	200.00	200.00	655.00
	- Dia.3/4"	ชุด	4.00	340.00	1,360.00	150.00	600.00	1,960.00
2	FLOOR DARIN Dia. 2"	ชุด	8.00	470.00	3,760.00	200.00	1,600.00	5,360.00
3	รางระบายน้ำก่อนอิฐฉาบปูนพร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	ม.	88.00	540.00	47,520.00	215.00	18,920.00	66,440.00
4	บ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด ขนาดบ่อภายใน 1 x 1 ม.	บ่อ	1.00	2,100.00	2,100.00	840.00	840.00	2,940.00
5	บ่อดักกลิ่น คสล. ภายใน 0.70x1.17 ม. พร้อมฝาปิด	บ่อ	1.00	3,900.00	3,900.00	1,300.00	1,300.00	5,200.00
6	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia6"	ชุด	1.00	1,200.00	1,200.00	600.00	600.00	1,800.00
	- Dia4"	ชุด	1.00	700.00	700.00	400.00	400.00	1,100.00
	- Dia3"	ชุด	1.00	700.00	700.00	300.00	300.00	1,000.00
7	STOP VALVE Dia.1/2"	ชุด	8.00	360.00	2,880.00	50.00	400.00	3,280.00
8	ปลายท่อระ 2,489	ชุด	1.00	605.00	605.00	200.00	200.00	805.00
9	เครื่องดับเพลิงเคมี CO2 ขนาด บรรจุ 10 ปอนด์	เครื่อง	7.00	9,100.00	63,700.00	200.00	1,400.00	65,100.00
10	เดินท่อเข้าสู่ภัณฑ์							
	- โถส้วม	จุด	4.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	- อ่างล้างหน้า	จุด	4.00	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	- ท่ออากาศ	จุด	1.00	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00
	- ท่อน้ำทิ้งพื้น	จุด	8.00	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	- โถปัสสาวะชาย	จุด	2.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	- ก๊อกน้ำ	จุด	2.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	- ฝักบัวอาบน้ำ	จุด	2.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	รวม งานประปาสุขาภิบาล และดับเพลิง				157,230.00		26,760.00	183,990.00
				ลงชื่อ.....		ประธานกรรมการ		
				ลงชื่อ.....		กรรมการ		
				ลงชื่อ.....		กรรมการ		
				ลงชื่อ.....		กรรมการ		
				ลงชื่อ.....		กรรมการ		

โครงการก่อสร้าง		อาคารพัสดุ			แบบเลขที่		10109+ก.79/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร			เอกสารเลขที่		10109-220-68	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า (เอกสารเลขที่ ก.53/ม.ย./58)							
1	LED (T8) 1x20 W.โคมชนิดฝาครอบอลูมิเนียม พร้อมแผ่นสะท้อนแสงขนาด 0.30x1.20 ม. ฝั่งฝ้าเพดาน	ชุด	19.00	1,385.00	26,315.00	135.00	2,565.00	28,880.00
2	LED (T8) 2x20 W.โคมชนิดฝาครอบอลูมิเนียม พร้อมแผ่นสะท้อนแสงขนาด 0.30x1.20 ม. ฝั่งฝ้าเพดาน	ชุด	4.00	2,060.00	8,240.00	150.00	600.00	8,840.00
3	LED (T8) 2x20 W.โคมชนิดฝาครอบพลาสติก พร้อมแผ่นสะท้อนแสงขนาด 0.30x1.20 ม. ฝั่งฝ้าเพดาน	ชุด	1.00	2,095.00	2,095.00	150.00	150.00	2,245.00
4	LED (T8) 2x20 W.โคมชนิดฝาครอบอลูมิเนียม พร้อมแผ่นสะท้อนแสงขนาด 0.60x1.20 ม. ฝั่งฝ้าเพดาน	ชุด	1.00	2,525.00	2,525.00	150.00	150.00	2,675.00
5	LED (T8) 1x20 W.โคมชนิดขาเปลือยติดเพดาน	ชุด	20.00	645.00	12,900.00	115.00	2,300.00	15,200.00
6	LED (T8) 1x10 W.โคมชนิดขาเปลือยติดเพดาน	ชุด	2.00	540.00	1,080.00	115.00	230.00	1,310.00
7	โคม DOWLIGHT LED (BULB) 1x5 W เคลือบสีเงิน dia. 6" ฝั่งเพดาน	ชุด	10.00	650.00	6,500.00	115.00	1,150.00	7,650.00
8	สวิตช์ไฟฟ้าฝังผนัง							
	- 1S	จุด	7.00	70.00	490.00	80.00	560.00	1,050.00
	- 2S	จุด	7.00	100.00	700.00	90.00	630.00	1,330.00
	- 3S	จุด	5.00	130.00	650.00	100.00	500.00	1,150.00
	- 4S	จุด	1.00	160.00	160.00	115.00	115.00	275.00
9	สวิตช์ไฟฟ้า ชนิดสองทาง S2	จุด	2.00	95.00	190.00	85.00	170.00	360.00
10	เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่มือสายดิน	จุด	35.00	180.00	6,300.00	90.00	3,150.00	9,450.00
11	NON-FUSE SWITCH (RAINPROOF TYPE)							
	- 20A 2P	ชุด	3.00	2,800.00	8,400.00	110.00	330.00	8,730.00
	- 30A 2P	ชุด	4.00	2,800.00	11,200.00	110.00	440.00	11,640.00
12	เดินสายร้อยท่อวงโคม	จุด	52.00	600.00	31,200.00	150.00	7,800.00	39,000.00
13	เดินสายร้อยท่อเต้ารับ	จุด	35.00	600.00	21,000.00	150.00	5,250.00	26,250.00
14	เดินสายร้อยสำหรับ SAFETY SWITCH	จุด	7.00	1,200.00	8,400.00	200.00	1,400.00	9,800.00
15	ตู้ MDB	ตู้	1.00	26,400.00	26,400.00	1,000.00	1,000.00	27,400.00
16	PANEL BOARD (PB-A)	ชุด	1.00	10,395.00	10,395.00	800.00	800.00	11,195.00
17	PANEL BOARD (PB-B)	ชุด	1.00	12,805.00	12,805.00	800.00	800.00	13,605.00
18	สายเมนภายนอก	ม.	80.00	667.00	53,360.00	147.00	11,760.00	65,120.00
19	สายเมนตู้ PB-A	ม.	3.00	387.00	1,161.00	118.00	354.00	1,515.00
20	สายเมนตู้ PB-B	ม.	8.00	387.00	3,096.00	118.00	944.00	4,040.00
21	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00
	รวม งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร				260,662.00		44,648.00	305,210.00
				ส่งชื่อ.....				ประธานกรรมการ
				ส่งชื่อ.....				กรรมการ
				ส่งชื่อ.....				กรรมการ
				ส่งชื่อ.....				กรรมการ
				ส่งชื่อ.....				กรรมการ

โครงการก่อสร้าง		อาคารพัสดุ			แบบเลขที่		10109+ก.79/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร			เอกสารเลขที่		10109-220-68	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.4.2 งานระบบโทรศัพท์								
1	TELEPHONE OUTLET	จุด	8.00	210.00	1,680.00	90.00	720.00	2,400.00
2	TELEPHONE TERMINAL BOXS (20 TERMINALS)	ตู้	1.00	1,950.00	1,950.00	200.00	200.00	2,150.00
3	เดินสายร้อยท่อ	จุด	8.00	600.00	4,800.00	150.00	1,200.00	6,000.00
รวม งานระบบโทรศัพท์					8,430.00		2,120.00	10,550.00
1.4.3 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้								
1	SMOKE DETECTOR	ชุด	10.00	2,000.00	20,000.00	90.00	900.00	20,900.00
2	HEAT DETECTOR	ชุด	5.00	720.00	3,600.00	90.00	450.00	4,050.00
3	MANUAL ALARM BOX.	ชุด	2.00	1,400.00	2,800.00	90.00	180.00	2,980.00
4	FIRE ALARM BELL	ชุด	2.00	750.00	1,500.00	90.00	180.00	1,680.00
5	FIRE ALARM TERMINAL BOX.	ชุด	1.00	23,200.00	23,200.00	3,000.00	3,000.00	26,200.00
6	FIRE ALARM CONTROL PANEL	ชุด	1.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
7	เดินสายร้อยท่อ	จุด	19.00	600.00	11,400.00	150.00	2,850.00	14,250.00
รวม งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้					72,500.00		8,560.00	81,060.00
1.5 งานระบายอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศ							
	- ขนาด 16,000 BTU แบบแขวน	เครื่อง	1.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	- ขนาด 24,000 BTU แบบแขวน	เครื่อง	2.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00
	- ขนาด 36,000 BTU แบบแขวน	เครื่อง	4.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00
2	พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก หรือ ผนังขนาด Dia.8"	ตัว	8.00	700.00	5,600.00	400.00	3,200.00	8,800.00
3	พัดลมระบายอากาศแบบโคจร ขนาด Dia.16"	ตัว	23.00	1,950.00	44,850.00	400.00	9,200.00	54,050.00
4	เดินสายร้อยท่อสำหรับพัดลมโคจร	จุด	23.00	600.00	13,800.00	150.00	3,450.00	17,250.00
5	เดินสายร้อยท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก	จุด	8.00	600.00	4,800.00	150.00	1,200.00	6,000.00
6	เดินสายร้อยท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ	จุด	7.00	1,200.00	8,400.00	240.00	1,680.00	10,080.00
7	ก้อนเจลฆ่าเชื้อโรค	ก้อน	7.00	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
รวม งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ					84,450.00		46,730.00	131,180.00
1.6 งานระบบลิฟท์								
1	ลิฟท์ส่งของ ขนาด 200 กิโลกรัม เปิด-ปิด 2 ชั้น 2 ประตู	ชุด	1.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
รวม งานระบบลิฟท์					384,000.00		0.00	384,000.00
				ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ			
				ลงชื่อ.....	กรรมการ			
				ลงชื่อ.....	กรรมการ			
				ลงชื่อ.....	กรรมการ			
				ลงชื่อ.....	กรรมการ			

โครงการก่อสร้าง	อาคารพัสต				แบบเลขที่	10109+ก.79/ส.ค./66		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร				เอกสารเลขที่	10109-220-68		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	กลุ่มงานที่ 2							
	งานครุภัณฑ์จัดจ้างสั่งทำ							
1	เคาน์เตอร์โครงไม้เนื้อแข็ง พร้อมตู้ไม้บาน เปิดไม้เนื้อแข็ง ตอนบนเป็นหน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียมพร้อมกระจกใสหนา 5 มม. ขนาดโดยประมาณ 0.45x2.50x4.50 ม.	ชุด	1.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
	รวม งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ				54,000.00		0.00	54,000.00
	ส่วนที่ 2							
	1.หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							
	1.1งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ							
1	เครื่องปรับอากาศ							
	-ขนาด 16,000 BTU แบบแขวน	เครื่อง	1	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
	-ขนาด 24,000 BTU แบบแขวน	เครื่อง	2	28,200.00	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
	-ขนาด 36,000 BTU แบบแขวน	เครื่อง	4	41,500.00	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
	รวม งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ				244,100.00		0.00	244,100.00
				ลงชื่อ.....				ประธานกรรมการ
				ลงชื่อ.....				กรรมการ
				ลงชื่อ.....				กรรมการ
				ลงชื่อ.....				กรรมการ
				ลงชื่อ.....				กรรมการ