

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์


รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
- Link ภายนอก:
 ๑. เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางกอบแก้ว เรียงธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางสาวบุญชัย จุลบุตร)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวนวนนิตย์ เสงสาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๘๐ ตารางเมตร
โรงพยาบาลสาทเหล็ก ตำบลสาทเหล็ก อำเภอสาทเหล็ก จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๐,๐๙๗,๓๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล. ๑ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร

๕. ราคากลางชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ คำนวณ ณ วันที่ 20 ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๙,๙๕๖,๗๐๐ บาท
(เก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๖ แผ่น

๖.๑ แบบปร ๖

๖.๒ แบบปร ๕

๖.๓ แบบปร ๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธานี โชติกคาม ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

๗.๒ นายมนต์ชัย สิงโตทอง กรรมการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โรงพยาบาลบึงนาราง

๗.๓ นางกอบแก้ว เรืองธรรม กรรมการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๗.๔ นายณธน์ ศรีทอง กรรมการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๗.๕ นายศุภกิจ ศรีสังข์ กรรมการ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๔


<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	10404+ก.72/ส.ค./66 เอกสารเลขที่ 10404-227-68
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	480 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 15 แผ่น
<input type="checkbox"/>	จำนวนชั้น	1 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พิจิตร ประจำเดือน ตุลาคม 2567
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน มีนาคม 2566
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ 10 ธันวาคม 2567	<input type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อ 10 ธันวาคม 2567


หลักเกณฑ์การคำนวณค่า FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566


FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		เสาเข็มเจาะ	เสาเข็ม คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 หมวดงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และอื่นๆ	7,200,898.55	7,070,471.00	
	ราคารวมค่า Factor F 1.2994	9,356,847.58	9,187,370.02	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	560,700	560,700.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	599,949.00	599,949.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		9,956,796.58	9,787,319.02	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		9,956,700.00	9,787,300.00	
(ตัวหนังสือ) (ค่างานก่อสร้าง+ครุภัณฑ์)				
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 480 ตร.ม. เฉลี่ยราคา	20,743.13	20,390.21	บาท / ตร.ม.


หมายเหตุ- ค่า Fator F คำนวนจาก ; ค่างาน (ทุน) ฐานรากชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายธานี โชติคาม)
ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายมนต์ชัย สิงโตทอง)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายณชน ศรีทอง)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางกอบแก้ว เรียงธรรม)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายศุภกิจ ศรีสังข์)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ






บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	แบบเลขที่	10404+ก.72/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลตากเหล็ก ตำบลตากเหล็ก อำเภอตากเหล็ก จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	10404-227-68	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคามติ		
		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็มเจาะ	ตอกเข็ม คอร.
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี			
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม			
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป		3,062,363.32	2,778,335.84
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก		303,777.23	303,777.23
	1.2 งานสถาปัตยกรรม		-	
	1.2.1 งานหลังคา		125,700.00	125,700.00
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		306,380.00	306,380.00
	1.2.3 งานผนัง - ผนังฉาบ		352,418.00	352,418.00
	1.2.4 งานฉาบผิว		377,653.00	377,653.00
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง		399,530.00	399,530.00
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์		24,880.00	24,880.00
	1.2.7 งานทาสี		104,590.00	104,590.00
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด		179,720.00	179,720.00
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง		180,451.00	180,451.00
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร		-	
	1.4.1 ระบบไฟฟ้า		631,474.00	631,474.00
	1.4.2 ระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบสายดิน		67,142.00	67,142.00
	1.4.3 ระบบโทรศัพท์		33,640.00	33,640.00
	1.4.4 ระบบคอมพิวเตอร์		20,128.00	20,128.00
	1.4.5 ระบบป้องกันอัคคีภัย		66,150.00	66,150.00
	1.4.6 ระบบเรียกพยาบาล		67,155.00	67,155.00
	1.4.7 ระบบเสียงประกาศ		50,966.00	50,966.00
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ		257,404.00	257,404.00
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน		-	-
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ		-	-
	1.7.1 ระบบก๊าซทางการแพทย์		589,377.00	589,377.00
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		7,200,898.55	6,916,871.07

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ






บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	แบบเลขที่	10404+ก.72/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสภากาชาด ตำบลสภากาชาด อำเภอสภากาชาด จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	10404-227-68	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคษนิต		
		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็มเจาะ	ตอกเข็ม คอร.
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ		153,600.00	153,600.00
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร			0.00
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		153,600.00	153,600.00
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์			0.00
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ			0.00
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			0.00
	รวมค่างานส่วนที่ 1	-	7,354,498.55	7,070,471.07
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		136,600.00	136,600.00
	2.2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์			0.00
	2.3 ระบบก๊าซทางการแพทย์		348,500.00	348,500.00
	2.4 งานระบบปรับอากาศ		75,600.00	75,600.00
	รวมค่างานส่วนที่ 2		560,700.00	560,700.00
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			-
	รวมค่างานส่วนที่ 3			-

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....  กรรมการ
 ลงชื่อ.....  กรรมการ
 ลงชื่อ.....  กรรมการ
 ลงชื่อ.....  กรรมการ

โครงการก่อสร้าง		อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน			แบบเลขที่		10404+ก.72/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสาทเหล็ก ตำบลสาทเหล็ก อำเภอสาทเหล็ก จังหวัดพิจิตร			เอกสารเลขที่		10404-227-68	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.3 งานผนัง - ผนัง								
1	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	321.00	290.00	93,090.00	94.00	30,174.00	123,264.00
2	ก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	ตร.ม.	1.00	580.00	580.00	176.00	176.00	756.00
3	ผิวฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	426.00	60.00	25,560.00	87.00	37,062.00	62,622.00
4	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	350.00	70.00	24,500.00	105.00	36,750.00	61,250.00
5	ก่อบล็อกกันฝน ระบายอากาศ ขนาด 19 x 19 ซม.	ตร.ม.	2.00	400.00	800.00	97.00	194.00	994.00
6	ผิวกรูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	176.00	285.00	50,160.00	166.00	29,216.00	79,376.00
7	เอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	244.00	55.00	13,420.00	44.00	10,736.00	24,156.00
รวม 1.2.3					208,110.00		144,308.00	352,418.00
1.2.4 งานผิวพื้น								
1	ผิวหินขัดกับที่	ตร.ม.	399.00	300.00	119,700.00	161.00	64,239.00	183,939.00
2	ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8" x 8" ขอบทรายล่าง	ตร.ม.	78.00	285.00	22,230.00	199.00	15,522.00	37,752.00
3	ผิวหินล้าง หรือทรายล้าง	ตร.ม.	126.00	280.00	35,280.00	104.00	13,104.00	48,384.00
4	ผิวขัดหยาบ (ทางเท้า)	ตร.ม.	74.00	85.00	6,290.00	64.00	4,736.00	11,026.00
5	ผิวขัดมัน	ตร.ม.	341.00	90.00	30,690.00	87.00	29,667.00	60,357.00
6	ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	15.00	315.00	4,725.00	158.00	2,370.00	7,095.00
7	บัวเชิงผนัง PVC. ขนาด 4" หนา 9 มม.	ม.	144.00	110.00	15,840.00	40.00	5,760.00	21,600.00
8	บัวเชิงผนังหินล้าง	ม.	50.00	80.00	4,000.00	70.00	3,500.00	7,500.00
รวม 1.2.4					238,755.00		138,898.00	377,653.00
1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง								
ประตู								
1	ป 2-2g	ชุด	1.00	12,700.00	12,700.00	1,500.00	1,500.00	14,200.00
2	ป 2-4	ชุด	1.00	11,000.00	11,000.00	1,100.00	1,100.00	12,100.00
3	ป 4-3b	ชุด	1.00	22,500.00	22,500.00	2,650.00	2,650.00	25,150.00
4	ป 5-1g	ชุด	1.00	6,900.00	6,900.00	1,000.00	1,000.00	7,900.00
5	ป 6g	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	900.00	900.00	7,400.00
6	ป 6-1g	ชุด	2.00	6,550.00	13,100.00	900.00	1,800.00	14,900.00
7	ป 9g	ชุด	2.00	20,800.00	41,600.00	2,660.00	5,320.00	46,920.00
8	ป 11-1f	ชุด	1.00	11,200.00	11,200.00	1,560.00	1,560.00	12,760.00
9	ป 11-1g <i>ประตูลูกกรง</i>	ชุด	1.00	11,000.00	11,000.00	1,540.00	1,540.00	12,540.00
10	ป 11-4g <i>กรรมาการ</i>	ชุด	1.00	15,350.00	15,350.00	1,400.00	1,400.00	16,750.00
11	ป 13 <i>กรรมาการ</i>	ชุด	2.00	3,900.00	7,800.00	450.00	900.00	8,700.00
หน้าต่าง								
12	น Ag <i>กรรมาการ</i>	ชุด	9.00	9,200.00	82,800.00	1,250.00	11,250.00	94,050.00
13	น f	ชุด	14.00	2,100.00	29,400.00	290.00	4,060.00	33,460.00
14	น g	ชุด	34.00	2,250.00	76,500.00	300.00	10,200.00	86,700.00
15	ช่องลอดใต้อาคาร	ชุด	5.00	1,200.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
รวม 1.2.5					354,350.00		45,180.00	399,530.00

โครงการก่อสร้าง		อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน				แบบเลขที่		10404+ก.72/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสาทรหลัก ตำบลสาทรหลัก อำเภอสาทรหลัก จังหวัดพิจิตร				เอกสารเลขที่		10404-227-68	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.3	กล่องสวิทช์ไฟฟ้าSB1	ชุด	1.00	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00	
2.4	กล่องสวิทช์พัฒนา8SF	ชุด	1.00	450.00	450.00	200.00	200.00	650.00	
2.5	เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวพร้อมกราวด์ 16A.,250 VA	ชุด	10.00	130.00	1,300.00	90.00	900.00	2,200.00	
2.6	เต้ารับไฟฟ้าคู่พร้อมกราวด์ 16A,250VA	ชุด	72.00	180.00	12,960.00	90.00	6,480.00	19,440.00	
2.7	เต้ารับไฟฟ้าคู่พร้อมกราวด์ 16A,250VA (แบบฝังพื้น)	ชุด	2.00	1,640.00	3,280.00	265.00	530.00	3,810.00	
2.8	เต้ารับไฟฟ้าคู่พร้อมกราวด์ 16A,250VA (แบบกันน้ำ)	ชุด	1.00	980.00	980.00	90.00	90.00	1,070.00	
3	ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ								
3.1	ตู้โหลดเซ็นเตอร์								
	LC1" 42CKT MAIN CB 80AT / 100AF.>25kA	ตู้	1.00	13,065.00	13,065.00	800.00	800.00	13,865.00	
	- CB.1P 10AT.	ตัว	9.00	135.00	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00	
	- CB.1P 16AT.	ตัว	18.00	130.00	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	
	- CB.3P 30AT.	ตัว	4.00	1,140.00	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	
3.2	NON FUSE SAFETY SWITCH 3P 30 A.								
	WEATHER PROOF TYPE	ตู้	4.00	4,000.00	16,000.00	110.00	440.00	16,440.00	
3.3	อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ	เหมา	1.00	1,800.00	1,800.00	500.00	500.00	2,300.00	
4	สายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้า								
4.1	สายไฟฟ้า								
	- 50 Sq.mm. IEC01	ม.	140.00	164.00	22,960.00	40.00	5,600.00	28,560.00	
	- 16 Sq.mm. IEC01	ม.	16.00	55.00	880.00	20.00	320.00	1,200.00	
	- 6 Sq.mm. IEC01	ม.	256.00	21.00	5,376.00	12.00	3,072.00	8,448.00	
	- 4 Sq.mm. IEC01	ม.	709.00	13.00	9,217.00	10.00	7,090.00	16,307.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC01	ม.	801.00	8.00	6,408.00	7.00	5,607.00	12,015.00	
	- 1.5 Sq.mm. IEC01	ม.	253.00	6.00	1,518.00	5.00	1,265.00	2,783.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1.00	4,636.00	4,636.00	0.00	0.00	4,636.00	
4.2	ท่อร้อยสาย								
	- ท่อ EMT ขนาด 2"	ม.	34.00	136.00	4,624.00	42.00	1,428.00	6,052.00	
	- ท่อ EMT ขนาด 1"	ม.	64.00	60.00	3,840.00	28.00	1,792.00	5,632.00	
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	ม.	571.00	26.00	14,846.00	22.00	12,562.00	27,408.00	
4.3	อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ	เหมา	1.00	4,662.00	4,662.00	1,000.00	1,000.00	5,662.00	
	รวม 1.4.1				479,350.00		152,124.00	631,474.00	
	1.4.2 ระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบสายดิน								
1	หัวล่อฟ้า สูง 0.60m	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
2	BC 1X70Sq.mm	ม.	110.00	260.00	28,600.00	45.00	4,950.00	33,550.00	
3	ท่อ PVC ขนาด 3/4"	ม.	16.00	14.00	224.00	23.00	368.00	592.00	
4	EXOTHERMO WELDING	เหมา	1.00	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
5	GROUND ROD ขนาด 5/8"LONG 3.00M	ชุด	15.00	1,500.00	22,500.00	200.00	3,000.00	25,500.00	
6	อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ	เหมา	1.00	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	
	รวม 1.4.2				57,324.00		9,818.00	67,142.00	
	ลงชื่อ.....				กรรมการ				
	ลงชื่อ.....				กรรมการ				
	ลงชื่อ.....				กรรมการ				
	ลงชื่อ.....				กรรมการ				

โครงการก่อสร้าง		อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน			แบบเลขที่		10404+ก.72/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลตากเหล็ก ตำบลตากเหล็ก อำเภอตากเหล็ก จังหวัดพิจิตร			เอกสารเลขที่		10404-227-68	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.4.3 ระบบโทรศัพท์								
1	ตู้เมนโทรศัพท์ TC1 2x20 Pair	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00
2	PABX	ชุด	1.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3	เต้ารับโทรศัพท์ RJ11	ชุด	7.00	200.00	1,400.00	90.00	630.00	2,030.00
4	เต้ารับโทรศัพท์ RJ12 (แบบฝังพื้น)	ชุด	2.00	1,640.00	3,280.00	265.00	530.00	3,810.00
5	สายโทรศัพท์ขนาด 10P TPEV, 0.65 Sqmm.	ม.	40.00	44.00	1,760.00	16.00	640.00	2,400.00
6	สายโทรศัพท์ขนาด 4C TIEV, 0.65 Sqmm.	ม.	152.00	10.00	1,520.00	6.00	912.00	2,432.00
7	ท่อ EMT ขนาด 1 1/2"	ม.	38.00	106.00	4,028.00	38.00	1,444.00	5,472.00
8	ท่อ EMT ขนาด 1/2"	ม.	152.00	26.00	3,952.00	22.00	3,344.00	7,296.00
9	อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ	เหมา	1.00	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00
รวม 1.4.3					23,940.00		9,700.00	33,640.00
1.4.4 ระบบคอมพิวเตอร์								
1	RACK19" FLOOR MOUNT 6U	ชุด	1.00	3,350.00	3,350.00	1,000.00	1,000.00	4,350.00
2	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 (CAT6)	ชุด	5.00	250.00	1,250.00	100.00	500.00	1,750.00
3	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 แบบฝังพื้น (CAT6)	ชุด	2.00	1,885.00	3,770.00	265.00	530.00	4,300.00
4	สายคอมพิวเตอร์ UTP CAT 6	ม.	112.00	15.00	1,680.00	6.00	672.00	2,352.00
5	ท่อ EMT ขนาด 1/2"	ม.	112.00	26.00	2,912.00	22.00	2,464.00	5,376.00
6	อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ	เหมา	1.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00
รวม 1.4.4					14,462.00		5,666.00	20,128.00
1.4.5 ระบบป้องกันอัคคีภัย								
1	ตู้ FIRE ALARM CONTROL PANEL	ชุด	1.00	25,000.00	25,000.00	2,000.00	2,000.00	27,000.00
2	Smoke Detector	ชุด	7.00	2,000.00	14,000.00	90.00	630.00	14,630.00
3	Heat Detector	ชุด	4.00	720.00	2,880.00	90.00	360.00	3,240.00
4	Bell	ชุด	3.00	750.00	2,250.00	90.00	270.00	2,520.00
5	Manual	ชุด	3.00	1,450.00	4,350.00	90.00	270.00	4,620.00
6	สายไฟฟ้าขนาด 2.5 Sqmm.FR.	ม.	80.00	30.00	2,400.00	10.00	800.00	3,200.00
7	สายไฟฟ้าขนาด 1.5 Sqmm.THW.	ม.	198.00	5.00	990.00	5.00	990.00	1,980.00
8	ท่อ EMT ขนาด 1/2"	ม.	145.00	26.00	3,770.00	22.00	3,190.00	6,960.00
9	อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ	เหมา	1.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00
รวม 1.4.5					57,140.00		9,010.00	66,150.00
				ลงชื่อ.....		ประธานกรรมการ		
				ลงชื่อ.....		กรรมการ		
				ลงชื่อ.....		กรรมการ		
				ลงชื่อ.....		กรรมการ		
				ลงชื่อ.....		กรรมการ		

โครงการก่อสร้าง		อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน			แบบเลขที่		10404+ก.72/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสาทเหล็ก ตำบลสาทเหล็ก อำเภอสาทเหล็ก จังหวัดพิจิตร			เอกสารเลขที่		10404-227-68	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.4.6 ระบบเรียกพยาบาล								
1	MASTER CONTROL NURSE STATION	ชุด	1.00	50,000.00	50,000.00	2,000.00	2,000.00	52,000.00
2	EMERGENCY PULL CARD W/MIC&SPEAKER	ชุด	3.00	2,405.00	7,215.00	100.00	300.00	7,515.00
3	สาย 2P-TIEV,0.65mm	ม.	120.00	10.00	1,200.00	6.00	720.00	1,920.00
4	ท่อ EMT ขนาด 1/2"	ม.	40.00	26.00	1,040.00	22.00	880.00	1,920.00
5	อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ	เหมา	1.00	3,000.00	3,000.00	800.00	800.00	3,800.00
รวม 1.4.6					62,455.00		4,700.00	67,155.00
1.4.7 ระบบเสียงประกาศ								
1	4 INPUT AMPLIFIER MIXER 60W	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00	100.00	100.00	15,100.00
2	PAGING MIC	ชุด	1.00	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00
3	6W LOUD SPEAKER	ชุด	11.00	1,000.00	11,000.00	100.00	1,100.00	12,100.00
4	VOLUME CONTROL	ชุด	1.00	1,400.00	1,400.00	90.00	90.00	1,490.00
5	สาย 3C-2.5Sq.mm VCT	ม.	95.00	57.00	5,415.00	11.00	1,045.00	6,460.00
6	ท่อ EMT ขนาด 1 1/4"	ม.	92.00	91.00	8,372.00	32.00	2,944.00	11,316.00
7	อุปกรณ์และ Accessories ต่างๆ	เหมา	1.00	2,500.00	2,500.00	700.00	700.00	3,200.00
รวม 1.4.7					44,887.00		6,079.00	50,966.00
1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
1	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน							
	- AHU/CU-1Vขนาด 72000 BTU	ชุด	3.00	0.00	0.00	3,600.00	10,800.00	10,800.00
	- FCU/CDU-1-4 ขนาด 36000 BTU.	ชุด	1.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2	พัดลมระบายอากาศ							
2.1	CEILING CASSET TYPE EF-7	ชุด	2.00	3,280.00	6,560.00	650.00	1,300.00	7,860.00
2.2	PROPELLER TYPE							
	- EF-1	ชุด	1.00	800.00	800.00	400.00	400.00	1,200.00
	- EF-2 To 4	ชุด	3.00	800.00	2,400.00	400.00	1,200.00	3,600.00
	- EF-5-6	ชุด	1.00	800.00	800.00	400.00	400.00	1,200.00
2.3	SUPPORT & HANGER และ อุปกรณ์กันการสั่นสะเทือน	เหมา	1.00	1,100.00	1,100.00	300.00	300.00	1,400.00
3	ท่อน้ำยา และอุปกรณ์ประกอบ							
3.1	Refrigerant Pipe CU TYPLE							
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8"	ม.	16.00	75.00	1,200.00	30.00	480.00	1,680.00
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4"	ม.	46.00	205.00	9,430.00	80.00	3,680.00	13,110.00
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 7/8"	ม.	16.00	269.00	4,304.00	110.00	1,760.00	6,064.00
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4"	ม.	46.00	527.00	24,242.00	200.00	9,200.00	33,442.00
	- ข้อต่อ	เหมา	1.00	39,176.00	39,176.00	11,753.00	11,753.00	50,929.00
	ลงชื่อ.....							
	ลงชื่อ.....							
	ลงชื่อ.....							
	ลงชื่อ.....							
	ลงชื่อ.....							

โครงการก่อสร้าง		อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน				แบบเลขที่	10404+ก.72/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสาทเหล็ก ตำบลสาทเหล็ก อำเภอสาทเหล็ก จังหวัดพิจิตร				เอกสารเลขที่	10404-227-68	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3.2	Closed Cell Insulation (3/4" Thick)							
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 7/8"	ม.	69.00	52.00	3,588.00	20.00	1,380.00	4,968.00
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4"	ม.	46.00	66.00	3,036.00	25.00	1,150.00	4,186.00
	- กาว	เหมา	1.00	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00
3.3	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC Class 8.5 พร้อมฉนวนหนา 3/4"							
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	ม.	12.00	16.00	192.00	25.00	300.00	492.00
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4"	ม.	53.00	20.00	1,060.00	25.00	1,325.00	2,385.00
	- ข้อต่อ,กาว	เหมา	1.00	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00
3.4	REFRIGERANT	เหมา	1.00	4,200.00	4,200.00	2,100.00	2,100.00	6,300.00
4	ระบบท่อลม							
4.1	งานท่อลมระบบปรับอากาศ							
	- แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 26	ตร.ฟุต.	430.00	13.00	5,590.00	18.00	7,740.00	13,330.00
	- แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24	ตร.ฟุต.	178.00	16.00	2,848.00	24.00	4,272.00	7,120.00
	- แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 22	ตร.ฟุต.	279.00	19.00	5,301.00	25.00	6,975.00	12,276.00
4.2	ฉนวนใยแก้วหนา 1 นิ้ว	ตร.ฟุต.	887.00	15.00	13,305.00	15.00	13,305.00	26,610.00
4.3	ท่อลมอ่อนพร้อมฉนวนใยแก้ว(FLEX)							
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 12"	เมตร	19.00	384.00	7,296.00	60.00	1,140.00	8,436.00
5	หัวจ่าย และหน้ากากลม							
5.1	หัวจ่ายลมแบบสี่เหลี่ยม (SCD W/V/D)							
	- ขนาด 14" x 14"	ชิ้น	19.00	779.00	14,801.00	150.00	2,850.00	17,651.00
5.2	หน้ากากลมกลับ(RAG)							
	- ขนาด 48" x 24"	ชิ้น	3.00	1,635.00	4,905.00	400.00	1,200.00	6,105.00
5.3	หน้ากากลมระบายออก(FAL)							
	- ขนาด 6" x 6"	ชิ้น	3.00	138.00	414.00	125.00	375.00	789.00
5.4	หน้ากากระบายเข้า(EAG W/V/D)							
	- ขนาด 6" x 6"	ชิ้น	1.00	276.00	276.00	125.00	125.00	401.00
6	ระบบควบคุม							
6.1	THERMOSTAT							
	- FOR FCU W/3 SPEED SELECTOR	ชิ้น	4.00	700.00	2,800.00	100.00	400.00	3,200.00
	- FOR EXHAUST FAN	ชิ้น	7.00	250.00	1,750.00	80.00	560.00	2,310.00
7	เดินสายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ	จุด	4.00	1,200.00	4,800.00	240.00	960.00	5,760.00
	รวม 1.5				167,574.00		89,830.00	257,404.00
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน							
	- ไม่มีรายการก่อสร้าง							

ประสานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

โครงการก่อสร้าง		อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน			แบบเลขที่		10404+ก.72/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลตากเหล็ก ตำบลตากเหล็ก อำเภอตากเหล็ก จังหวัดพิจิตร			เอกสารเลขที่		10404-227-68	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ							
	1.7.1 ระบบก๊าซทางการแพทย์							
1	ระบบท่อจ่ายก๊าซ							
1.1	ท่อทองแดงมาตรฐาน ASTM B-88							
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8"	ม.	57.00	117.00	6,669.00	30.00	1,710.00	8,379.00
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	ม.	152.00	167.00	25,384.00	50.00	7,600.00	32,984.00
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4"	ม.	85.00	269.00	22,865.00	80.00	6,800.00	29,665.00
	- เส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	ม.	21.00	384.00	8,064.00	150.00	3,150.00	11,214.00
1.2	ข้อต่อ	เหมา	1.00	26,000.00	26,000.00	7,800.00	7,800.00	33,800.00
1.3	SUPPORT & HANGER	เหมา	1.00	5,200.00	5,200.00	1,500.00	1,500.00	6,700.00
2	วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบ							
2.1	ZONE VALVE							
	- 3-GAS 1/2", 1/2", 3/4"	ชุด	1.00	16,555.00	16,555.00	350.00	350.00	16,905.00
2.2	LOCAL ALARM-3 GAS	ชุด	1.00	71,610.00	71,610.00	3,000.00	3,000.00	74,610.00
3	ชุดหัวจ่ายก๊าซ							
3.1	OXEGEN OUTLET	ชุด	6.00	2,800.00	16,800.00	100.00	600.00	17,400.00
3.2	COMPRESS AIR OUTLET	ชุด	6.00	2,800.00	16,800.00	100.00	600.00	17,400.00
3.3	VACCUUM OUTLET	ชุด	12.00	2,800.00	33,600.00	100.00	1,200.00	34,800.00
3.4	WALL SLIDE	ชุด	6.00	400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
3.6	อุปกรณ์ประกอบ	ชุด	1.00	7,500.00	7,500.00	2,000.00	2,000.00	9,500.00
	รวม 1.7.1				456,767.00		132,610.00	589,377.00
	2. กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ							
1	F1C เคาน์เตอร์ทำงานพยาบาล ขนาด 0.60x3.15x0.90 ม.	ชุด	1.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
2	F2 ตู้พื้น ขนาด 0.60x1.00x0.80 ม.	ชุด	1.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3	F2 ตู้พื้น ขนาด 0.60x2.70x0.80 ม.	ชุด	1.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
4	F2 ตู้พื้น ขนาด 0.60x1.60x0.80 ม.	ชุด	1.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5	F2C ตู้พื้น+อ่างสแตนเลส ขนาด 0.60x2.50x0.80 ม.	ชุด	1.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
6	F2C ตู้แขวน ขนาด 0.34x2.50x0.60 ม.	ชุด	1.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
7	F2C ตู้พื้น+อ่างสแตนเลส ขนาด 0.60x1.50x0.80 ม.	ชุด	1.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8	F2C ตู้แขวน ขนาด 0.34x2.50x0.60 ม.	ชุด	1.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
9	F3A แท่น ค.ส.ล.+อ่างเคลือบขาว ขนาด 0.60x2.40x2.00 ม.	ชุด	1.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
10	F4 ตู้สูง ขนาด 0.60x2.02x2.00 ม.	ชุด	1.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
	รวม 2.1				153,600.00		0.00	153,600.00
							
							
							
							
							

โครงการก่อสร้าง		อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน				แบบเลขที่		10404+ก.72/ส.ค./66	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลสาทเหล็ก ตำบลสาทเหล็ก อำเภอสาทเหล็ก จังหวัดพิจิตร				เอกสารเลขที่		10404-227-68	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ									
1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ									
1	F7 โต๊ะทำงาน ขนาด 1800x800x750 มม.	ชุด	3.00	7,200.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	
2	F7B โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยมรูปเรือ ขนาด1800x1200x500 มม.	ชุด	1.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
3	F7D โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 1000x600x750 มม.	ชุด	1.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
4	F8A เก้าอี้ทำงาน ขนาด 580x460x850 มม.	ชุด	14.00	5,500.00	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	
5	F8B เก้าอี้ Visiter ขนาด 580x460x850 มม.	ชุด	1.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
6	F11C เก้าอี้พักคอยขนาด 4 ที่นั่ง ขนาด 2000x570x790 มม.	ชุด	4.00	5,750.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
รวม 1.						136,600.00		0.00	136,600.00
2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์									
- ไม่มีรายการติดตั้ง									
3. ระบบก๊าซทางการแพทย์									
1	อุปกรณ์ใช้งานคนไข้								
	- ออกซิเจนโพลมิเตอร์ 0-15 ลิตร/นาที่ แบบวัสดุอลูมิเนียม	ชุด	6.00	2,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- กระจบอกน้ำให้ความชื้น (HUMIDIFIER) แบบวัสดุ POLYSULPHON	ชุด	6.00	2,300.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
	- กระจบอกพ่นน้ำละออง และให้ความชื้นชนิด BUBLE JET แบบวัสดุ POLYSULPHON	ชุด	6.00	3,900.00	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	
	- กระจบอกพ่นน้ำละอองชนิดปรับเปอร์เซ็นต์ 40%, 70%, 100% แบบวัสดุ POLYSULPHON	ชุด	6.00	3,900.00	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	
รวม 3.						75,600.00		0.00	75,600.00
4. งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ									
FAN COIL UNIT									
	- AHU/CU-1ขนาด 72000 BTU	ชุด	3.00	102,000.00	306,000.00		0.00	306,000.00	
	- FCU/CDU-1-4 ขนาด 36000 BTU.	ชุด	1.00	42,500.00	42,500.00		0.00	42,500.00	
รวม 4.						348,500.00		0.00	348,500.00
					ส่งชื่อ		ประธานกรรมการ		
					ส่งชื่อ		กรรมการ		
					ส่งชื่อ		กรรมการ		
					ส่งชื่อ		กรรมการ		
					ส่งชื่อ		กรรมการ		