

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๘
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘


หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน / ปฏิบัติการ / อาวุโส / ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรбарมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรбарมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
- Link ภายนอก:
 ๑. เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางกอบแก้ว เรียงธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางสาวบุญช่วย จุลบุตร)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่




(นางสาวนวนนิตย์ เฮงสาย)


ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ


๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรбарมี ตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๒๒๑,๕๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล.๒ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม
ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
๕. ราคากลางชนิดฐานรากตอกเข็ม คอร. คำนวณ ณ วันที่.....3 มกราคม 2568..... เป็นเงิน ๑,๒๔๘,๖๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๐ แผ่น
- ๖.๑ แบบปร ๖
- ๖.๒ แบบปร ๕
- ๖.๓ แบบปร ๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายธานี โชติกคาม ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
- ๗.๒ นายนิธิพัฒน์ กองทรง กรรมการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสามง่าม
- ๗.๓ นางกอบแก้ว เรืองธรรม กรรมการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- ๗.๔ นายณธณ ศรีทอง กรรมการ
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- ๗.๕ นายศุภกิจ ศรีสังข์ กรรมการ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๔

☐	โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ				
☐	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลวชิรบริรักษ์ ตำบลบ้านนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดพิจิตร				
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
☐	แบบเลขที่	11057	เอกสารเลขที่	-	พื้นที่อาคาร	80 ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	9 แผ่น	จำนวนชั้น	2 ชั้น
☐	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พิจิตร ประจำเดือน ตุลาคม 2567				
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน มีนาคม 2566				
☐	ปรับราคาเมื่อ	10 ธันวาคม 2567	☐	แจ้งราคาเมื่อ	10 ธันวาคม 2567	

หลักเกณฑ์การคำนวณค่า FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เรือโนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคานิต		หมายเหตุ
		ไม่ดอกเบี้ย	ดอกเบี้ย คอ.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	970,496.17	955,411.00	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3069	1,268,341.44	1,248,626.64	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	-	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		1,268,341.44	1,248,626.64	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,268,300.00	1,248,600.00	
(ตัวหนังสือ) (ฐานราคาดอกเบี้ยคอ.)		(หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)		
☐	พื้นที่อาคาร 80 ตร.ม. เฉลี่ยราคา		15,607.50 บาท / ตร.ม.	
หมายเหตุ- ค่า Fator F คำนวณจาก ; ค่างาน (ทุน) ฐานราคานิตฐานราค คอ.				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธานี โชติคคาม)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิพนธ์ กองทรง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณชน ศรีทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภกิจ ศรีสังข์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ		แบบเลขที่	11057
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลวชิรบรรณมี ตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพิจิตร		เอกสารเลขที่	-
ลำดับ	รายการ	ราคาก่อสร้างชนิดฐานราก			
		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็มเจาะ	ตอกเข็ม คอร.	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม)	396,548.17			
	1.1.2 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดตอกเข็ม คอร)			381,462.91	
	1.1.3 งานโครงสร้างหลังคา	47,305.00		47,305.00	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม	0.00			
	1.2.1 งานหลังคา	36,885.00		36,885.00	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	48,505.00		48,505.00	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง	122,410.00		122,410.00	
	1.2.4 งานพื้น - ผิวพื้น	38,452.00		38,452.00	
	1.2.5 งานบันได และทางลาด	16,084.00		16,084.00	
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง	78,205.00		78,205.00	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์	26,690.00		26,690.00	
	1.2.8 งานทาสี	24,320.00		24,320.00	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	4,350.00		4,350.00	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง	44,184.00		44,184.00	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	67,288.00		67,288.00	
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	0.00		0.00	
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน	0.00		0.00	
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ	0.00		0.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	951,226.17		936,141.00	
		ลงชื่อ.....		กรรมการ	
		ลงชื่อ.....		กรรมการ	
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	ลงชื่อ.....			กรรมการ	
	ลงชื่อ.....			กรรมการ	
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	19,270.00		19,270.00	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	19,270.00		19,270.00	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ		แบบเลขที่	11057
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลวชิรбарมี ตำบลบ้านนา อำเภวชิรбарมี จังหวัดพิจิตร		เอกสารเลขที่	-
ลำดับ	รายการ	ราคาก่อสร้างชนิดฐานราก			
		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็มเจาะ	ตอกเข็ม คอร.	
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์			-	
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ			-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	970,496		955,411	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			-	
	2.2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์			-	
	2.3 งานระบบปรับอากาศ			-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2			-	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3			-	

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ				แบบเลขที่		11057	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลวชิรธรรมมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรธรรมมี จังหวัดพิจิตร				เอกสารเลขที่		-	
ลำดับ		รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
					ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานหลังคา								
1	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่นลอนคู่		แผ่น	155.00	58.00	8,990.00	-	-	8,990.00
2	ครอบสัน		แผ่น	10.00	55.00	550.00	-	-	550.00
3	ครอบตะแคงสัน		แผ่น	50.00	55.00	2,750.00	-	-	2,750.00
4	ครอบโค้ง 3 ทาง		แผ่น	3.00	55.00	165.00	-	-	165.00
5	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง		ชุด	236.00	2.50	590.00	-	-	590.00
6	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่		ตร.ม.	82.00	-	-	50.00	4,100.00	4,100.00
7	รางน้ำตะเภา		ม.	4.00	200.00	800.00	20.00	80.00	880.00
8	เชิงชาย, ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์ 20x1.6, 15x1.6 ซม.		ม.	35.00	220.00	7,700.00	73.00	2,555.00	10,255.00
9	ชุดแผ่นปิดเชิงชายกันนกสำเร็จรูป		ม.	35.00	25.00	875.00	10.00	350.00	1,225.00
10	แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ชนิดฟอยล์ 2 ด้าน		ตร.ม.	82.00	70.00	5,740.00	20.00	1,640.00	7,380.00
		รวม 1.2.1				28,160.00		8,725.00	36,885.00
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ		ตร.ม.	45.00	345.00	15,525.00	75.00	3,375.00	18,900.00
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 X 1.00 ม.								
2	ยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ขอบลาดฉาบรอยต่อเรียบ		ตร.ม.	6.00	430.00	2,580.00	75.00	450.00	3,030.00
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 X 1.00 ม.								
3	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. เว้นร่อง 5 มม.		ตร.ม.	60.00	360.00	21,600.00	75.00	4,500.00	26,100.00
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 X 1.00 ม.								
4	ช่องเปิด SERVICE สำเร็จรูป ขนาด 0.60 X 0.60 ม.		จุด	1.00	475.00	475.00	-	-	475.00
		รวม 1.2.2				40,180.00		8,325.00	48,505.00
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง								
1	ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.		ตร.ม.	104.00	181.00	18,824.00	56.00	5,824.00	24,648.00
2	ก่ออิฐมวลเบา หนา 20 ซม.		ตร.ม.	4.00	203.00	812.00	78.00	312.00	1,124.00
3	ก่ออิฐมวลเบาคึ่งแผ่น		ตร.ม.	22.00	296.00	6,512.00	94.00	2,068.00	8,580.00
4	ก่ออิฐมวลเบเต็มแผ่น		ตร.ม.	6.00	607.00	3,642.00	167.00	1,002.00	4,644.00
5	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบา								
	- ภายใน		ตร.ม.	85.00	76.00	6,460.00	87.00	7,395.00	13,855.00
	- ภายนอก		ตร.ม.	180.00	76.00	13,680.00	95.00	17,100.00	30,780.00
6	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบ								
	- ภายใน		ตร.ม.	16.00	82.00	1,312.00	87.00	1,392.00	2,704.00
	- ภายนอก		ตร.ม.	14.00	82.00	1,148.00	95.00	1,330.00	2,478.00
7	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง								
	- ภายใน		ตร.ม.	12.00	80.00	960.00	105.00	1,260.00	2,220.00
	- ภายนอก		ตร.ม.	18.00	80.00	1,440.00	115.00	2,070.00	3,510.00
8	ฉาบปูนเตรียมผิวสำหรับปูกระเบื้อง		ตร.ม.	22.00	82.00	1,804.00	74.00	1,628.00	3,432.00
9	ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 X 0.30 ม.		ตร.ม.	25.00	333.00	8,325.00	166.00	4,150.00	12,475.00
10	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.								
	- ขนาด 0.10 X 0.10 ม.		ม.	50.00	90.00	4,500.00	46.00	2,300.00	6,800.00
	- ขนาด 0.10 X 0.20 ม.			24.00	134.00	3,216.00	81.00	1,944.00	5,160.00
		รวม 1.2.3				72,635.00		49,775.00	122,410.00
		ลงชื่อ.....							
		ลงชื่อ.....							
		ลงชื่อ.....							
		ลงชื่อ.....							

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ				แบบเลขที่		11057	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลวชิรธรรมมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรธรรมมี จังหวัดพิจิตร				เอกสารเลขที่		-	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.2.4 งานผิวพื้น								
1	ผิวปูกระเบื้องเซรามิคผิวมัน ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 X 0.30 ม.	ตร.ม.	40.00	315.00	12,600.00	158.00	6,320.00	18,920.00	
2	ผิวปูกระเบื้องเซรามิคผิวมันขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 X 0.30 ม.	ตร.ม.	7.00	330.00	2,310.00	158.00	1,106.00	3,416.00	
3	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	20.00	110.00	2,200.00	87.00	1,740.00	3,940.00	
4	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	24.00	105.00	2,520.00	64.00	1,536.00	4,056.00	
5	บัวเชิงผนัง PVC. สูงประมาณ 0.10 ม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ชนิดตัน	ม.	58.00	100.00	5,800.00	40.00	2,320.00	8,120.00	
	รวม 1.2.4				25,430.00		13,022.00	38,452.00	
	1.2.5 งานบันได และทางลาด								
1	บันได 1								
	- ชั้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ม.	14.00	315.00	4,410.00	158.00	2,212.00	6,622.00	
	- ขานพักบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	2.00	315.00	630.00	158.00	316.00	946.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้นพีวีซี 3 เส้น	ม.	16.00	140.00	2,240.00	40.00	640.00	2,880.00	
	- ราวกั้นบันได ไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2"x3" สบมุม ทำสี +	ม.	7.00	650.00	4,550.00	-	-	4,550.00	
	เหล็กแบน ขนาด 6 X 50 มม. 4 เส้น เสาคเหล็กแบน								
	ขนาด 6 X 50 มม. ทำสีดำ ความสูง 0.90 ม.								
	- ห้องบันไดผิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	6.00	82.00	492.00	99.00	594.00	1,086.00	
	รวม 1.2.5				12,322.00		3,762.00	16,084.00	
	1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง								
1	งานประตู								
	- D1	ชุด	1.00	9,000.00	9,000.00	1,350.00	1,350.00	10,350.00	
	- D2	ชุด	3.00	3,655.00	10,965.00	460.00	1,380.00	12,345.00	
	- D3	ชุด	2.00	4,255.00	8,510.00	500.00	1,000.00	9,510.00	
	- D4	ชุด	1.00	4,745.00	4,745.00	500.00	500.00	5,245.00	
	- D5	ชุด	1.00	2,170.00	2,170.00	340.00	340.00	2,510.00	
2	งานหน้าต่าง								
	- W1	ชุด	1.00	3,600.00	3,600.00	510.00	510.00	4,110.00	
	- W2	ชุด	3.00	2,835.00	8,505.00	350.00	1,050.00	9,555.00	
	- W3	ชุด	1.00	3,580.00	3,580.00	350.00	350.00	3,930.00	
	- W4	ชุด	2.00	2,520.00	5,040.00	350.00	700.00	5,740.00	
	- W5	ชุด	4.00	1,080.00	4,320.00	230.00	920.00	5,240.00	
	- W6	ชุด	1.00	5,400.00	5,400.00	1,880.00	1,880.00	7,280.00	
	- W7	ชุด	1.00	2,160.00	2,160.00	230.00	230.00	2,390.00	
	รวม 1.2.6				67,995.00		10,210.00	78,205.00	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง P 55000	จุด	2.00	2,490.00	4,980.00	450.00	900.00	5,880.00	
2	สุขภัณฑ์นั่งราบบสองชั้น ชนิดทอลงพื้น P 11005	จุด	2.00	3,700.00	7,400.00	450.00	900.00	8,300.00	
3	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน (PM600KH#6R(HM))	จุด	2.00	410.00	820.00	70.00	140.00	960.00	
						ประธานกรรมการ			
						กรรมการ			
						กรรมการ			
						กรรมการ			
						กรรมการ			

ลงชื่อ.....กรรมการ

[illegible]

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ					แบบเลขที่		11057	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลวชิรธรรมมี ตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี					เอกสารเลขที่		-	
ลำดับ		รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
					ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
4	สายไฟฟ้า									
	- IEC01 ขนาด 6 Sq.mm		เมตร	60.00	21.00	1,260.00	12.00	720.00		1,980.00
	- IEC01 ขนาด 4 Sq.mm		เมตร	385.00	13.00	5,005.00	10.00	3,850.00		8,855.00
	- IEC01 ขนาด 2.5 Sq.mm		เมตร	480.00	9.00	4,320.00	7.00	3,360.00		7,680.00
	- อุปกรณ์ประกอบ		เหมา	1.00	1,059.00	1,059.00	-	-		1,059.00
5	ท่อร้อยสาย									
	- EMT Dia.3/4"		เมตร	15.00	45.00	675.00	24.00	360.00		1,035.00
	- EMT Dia.1/2"		เมตร	270.00	31.00	8,370.00	22.00	5,940.00		14,310.00
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ		เมตร	1.00	1,809.00	1,809.00	-	-		1,809.00
6	CONSUMER UNIT (LP)									
	- LP แบบ 12 ช่อง Main : 50AT 2P 3W 240/415 VAC		ชุด	1.00	3,930.00	3,930.00	300.00	300.00		4,230.00
	ชนิดตู้รุ่นแยกวงจรกันดูด พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว									
	CB : 16AT 1P จำนวน 7 ลูก , CB : 32AT 1P จำนวน 1 ลูก									
		รวม 1.4				46,113.00		21,175.00		67,288.00
	2. กลุ่มงานที่ 2									
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสิ่งทำ									
1	CN1 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ผิวกรู๊ทินแกรนิต มีบัวกันน้ำ		ชุด	1.00	19,270.00	19,270.00	-	-		19,270.00
	ขนาด 0.60x3.3x0.85 ม. + อ่างสแตนเลส						-	-		-
	แบบหลุมเดียวที่มีที่พักภาชนะ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด						-	-		-
		รวม 2.1				19,270.00		-		19,270.00
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ										